

2025年红山子乡小浩来图村人
畜分离养殖小区-草料库项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.32			
2	011702001002	基础	1. 垫层模板	m2	17.28			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26			
4	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	49.44			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.2			
6	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	56.69			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.21			
8	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	169.96			
9	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.2			
10	011702028001	压顶	1. 压顶模板	m2	35.68			
11	010507007001	其他构件	1. 部位:柱顶二次灌浆 2. 混凝土强度等级:C30微 膨胀混凝土	m3	0.36			
12	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:C20素砼包 裹	m3	0.8			
		分部小计						
		钢筋工程						
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ12 级别: HRB400	t	1.06			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ14级别: HRB400	t	1.658			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ16级别: HRB400	t	0.85			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.282			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HPB300	t	1.613			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300	t	0.123			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	44.12			
		分部小计						
		门窗						
20	010802001001	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:M6448 2. 材质: 铁皮推拉门（40*40*1mm方钢加0.4mm厚铁皮焊制）	m2	61.44			
		分部小计						
		装修工程						
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 做法: 20mm水泥砂浆抹面 2. 部位: 地梁垫层顶部	m2	124.06			
22	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石垫层 2. 厚度:200mm	m2	1573			
23	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:180mm厚C25混凝土	m2	1573			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:机制红砖内墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	197.57			
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:机制红砖外墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	201.15			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 遍数: 2遍	m2	201.15			
		分部小计						
		钢结构工程						
27	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:1.5t以内 4. 安装高度:8.4m	t	12.6			
28	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:H型钢300*200*6*8 Q355B	t	6.816			
29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱	t	1.848			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢材品种、规格:H型钢 300*200*6*8 Q355B					
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁GL-1 2. 钢材品种、规格:H型钢 300*200*6*8 Q355B	t	2.142			
31	010604001002	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁GL-2 2. 钢材品种、规格:F150* 150*6 Q355B	t	1.812			
32	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: φ10 8*2.5焊管 Q235B 2. 构件类型:XG	t	1.141			
33	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: φ24 圆钢 Q235B 2. 构件类型:SC	t	0.379			
34	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:柱间 支撑ZC-1 材质Q235钢	t	0.791			
35	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C200* 70*20*2.2 Q355A 2. 构件类型:LT1	t	7.796			
36	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180* 60*20*2 C250*75*20*2 .2 Q235A 2. 构件类型:QL1 QL2 CK	t	5.14			
37	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: φ12 圆钢 Q235A 2. 构件类型: LT XT CG	t	0.893			
38	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: φ32 *2.5钢管 Q235A 2. 构件类型:CG 撑杆	t	0.309			
39	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 角 钢50*5 材质Q235A 2. 构件类型: YC	t	1.203			
40	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度 :0.5mm彩钢板墙面	m2	585			
41	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5mm 厚970型钢瓦屋面	m2	1725.36			
42	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度 :阳光板墙体	m2	202.56			
43	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:M20高强螺栓	套	468			
44	010516001001	螺栓	1. 材料种类:M24地脚锚栓 2. 材料规格:L=900MM	t	0.081			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件 材质Q235钢	t	0.949			
46	011405001001	金属面油漆	1. 钢构件除锈：承重构件 采用机械除锈 除锈等级 Sa2 其他构件可采用手工 除锈 除锈等级不低于St 2 2. 油漆品种、刷漆遍数:1 遍环氧富锌底漆、每道干 漆膜厚度》50 μ m，2遍环 氧云铁中间漆、每道干漆 膜厚度》25 μ m，2遍环氧 橡胶漆、每道干漆膜厚度 》25 μ m	m2	2400.82			
47	011407005002	金属构件刷防火 涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称 :梁（楼盖支撑） 檩条（ 墙檩 系杆） 2. 防火等级要求:膨胀型 钢结构防火涂料1.5mm	m2	1618.73			
48	011407005003	金属构件刷防火 涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称 :柱（柱间支撑） 2. 防火等级要求:厚涂型 钢结构防火涂料40mm	m2	302.04			
		分部小计						
		坡道、散水						
49	010404001001	垫层（散水）	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:150厚3:7灰土垫 层	m3	25.58			
50	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1 :1水泥砂子压实赶光	m2	170.56			
51	010404001002	垫层（坡道）	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:300厚3：7灰土	m3	6.76			
52	010507001002	坡道	1. 100mm厚C20混凝土，随 捣随抹成麻面	m2	22.53			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701002001	外脚手架	1. 脚手架	m2	1129.97			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1	台	1			
3	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	2			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:防爆双联开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘防爆灯 2. 规格:1*36W	套	18			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC150 3. 配置形式:埋地	m	210			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:埋地	m	12			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV4*185	m	210			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV5*10	m	15			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*185mm ²	个	2			
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5*10mm ²	个	2			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV2.5mm ²	m	630			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20	m	210			
14	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结 构钢筋引下	m	48			
15	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用金属构 件引下	m	76.8			
16	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	190			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜
分离养殖小区-草料库项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年红山子乡小浩来图村人畜分离养殖小区-草料库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：