

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖棚土方工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖棚土方工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖棚土方工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 暖棚土方工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下部分						
1	010516002001	预埋铁件-角钢基础桩	1. 棚架底部热镀锌角钢基础桩L50*50*5mm 内侧基础桩L40*40*4mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	3.649			
2	010606001017	钢支撑、钢拉条	1. 棚架底部热镀锌角钢外侧基础梁L50*50*5mm、内侧基础梁L40*40*4mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	4.269			
3	011001005001	冻土隔离苯板	1. 保温隔热部位:基础 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:苯板, 100mm厚, 高1.0m及1.2m, 12呈/立方米	m2	865.6			
		分部小计						
		外层骨架						
4	010602003001	钢桁架-外棚主架	1. 钢材品种、规格:30*70*1.8热镀锌D型管 2. 单榀质量:0.5t内 3. 安装高度:5.5 4. 螺栓种类:普通	t	9.163			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条-纵向拉杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ25*1.5mm 2. 构件类型:纵向拉杆 3. 安装高度:5 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	0.699			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条-斜拉钢筋	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆钢 Φ12 2. 构件类型:斜拉杆 3. 安装高度:0-5.5 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	0.26			
7	010606001003	钢支撑、钢拉条-卷膜杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管, Φ25*2.75mm 2. 构件类型:卷膜杆 3. 安装高度:0-1.2 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	0.398			
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:热镀	t	1.035			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一斜撑	1. 锌角钢 L40*40*4.0mm 2. 构件类型:外棚顶斜拉 3. 安装高度:5.5 4. 螺栓种类:普通螺栓					
9	010606001005	钢支撑、钢拉条-振雪器底座	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢L50*5 2. 构件类型:振雪器基座 3. 安装高度:4.5	t	0.302			
10	01B003	压膜绳	1. 20mm宽压膜绳	m	4343.79			
11	01B004	大棚膜	1. 希腊原装进口7+1POP无滴膜12丝	m2	4092.8			
12	01B005	纵向拉杆-热镀锌双膜梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌双膜梁 30*14*2.0	m	804			
13	01B006	纵向拉杆-热镀锌压膜槽	1. 钢材品种、规格:热镀锌压膜槽-30*12*1.0mm	m	804			
14	01B008	底裙棚膜	1. 品种及规格:茂金属长寿膜12丝	m2	524.4			
15	01B021	底裙被	1. PE防水膜 3. 黑毡400g/m2 (棉被总重量约为2.5kg/m2)。	m2	321.6			
16	01B028	棉被	1. 轻体被:PE布+黑毡400g+珍珠棉3mm+无胶棉1500g 原料料+黑毡400g 1. 最上层PE布+黑毡400g/m2, 1层; 2. 下层为3.0mm厚珍珠棉1层; 3. 下层为1200g/m2无胶棉原料料1层; 4. 最后一层黑毡400g/m2, 1层; 棚主棉被总重量约为2.0kg/m2 5. 安装棉被时两块棉被搭接, 搭接边不小于300mm, 搭接的两块棉被搭接处用100mm宽的粘带粘接。	m2	3210.22			
17	010606001015	钢支撑、钢拉条-支臂杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 73.5*3.5mm 斜壁支撑 60*3.0mm 镀锌方钢管40*60*1.5mm 2. 构件类型:卷被机支臂杆、支臂杆副臂 3. 安装高度:0-7.5	t	0.575			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 螺栓种类:普通螺栓					
18	010606001016	钢支撑、钢拉条-卷被杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管，73.5*3.5mm 2. 构件类型:卷被杆 3. 安装高度:0-5.5 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	1.619			
19	01B038	电动卷膜器	1. 电动卷膜器 0.1kw	台	4			
20	01B039	卷被机	1. 支臂式180型卷帘机，3.0kW/台，配大5轴减速机	台	4			
21	01B037	6分压膜夹	1. 品种及规格:6分压膜夹	个	134			
		分部小计						
		内层骨架						
22	010602003004	钢桁架-内棚主架	1. 钢材品种、规格:30*70*1.8热镀锌D型管 2. 单樑质量:0.5t内 3. 安装高度:4.7 4. 螺栓种类:普通	t	5.195			
23	01B009	棉被	1. 轻体被:黑毡400g+珍珠棉3mm+无胶棉1500g原生料+黑毡400g 1. 最上层黑毡400g/m2，1层; 2. 下层为3.0mm厚珍珠棉1层; 3. 下层为1200g/m2无胶棉原生料1层; 4. 最后一层黑毡400g/m2，1层; 棚主棉被总重量约为2.0kg/m2 5. 安装棉被时两块棉被搭接，搭接边不小于300mm，搭接的两块棉被搭接处用100mm宽的粘带粘接。	m2	2828.89			
24	01B010	内棚膜	1. 品种、规格:纺织膜 12丝	m2	3193.32			
25	01B013	底裙棚膜	1. 品种、规格:茂金属长寿膜12丝	m2	611.5			
26	01B019	挡风棚膜	1. 原装进口7+1P0P膜12丝	m2	576.84			
27	01B014	底裙棉被-内棚	1. 品种、规格:底裙棉被(PE+工业棉+黑毡400g)5斤	m2	321.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	01B015	纵拉梁-热镀锌双膜梁压膜被梁	1. 品种、规格:纵拉梁-热镀锌双膜梁压膜被梁 30*14*2.0mm	m	536			
29	01B031	纵拉梁-热镀锌双膜梁	1. 品种、规格:纵拉梁-热镀锌双膜梁 30*14*1.5mm	m	1340			
30	01B034	纵拉梁-热镀锌双膜梁	1. 品种、规格:纵拉梁-热镀锌双膜梁 30*14*2mm 2. 压膜被梁	m	804			
31	01B011	斜拉梁-热镀锌双膜梁	1. 品种、规格:斜拉梁-热镀锌双膜梁 30*14*1.5mm	m	864.89			
32	01B016	纵拉梁-热镀锌压膜槽	1. 品种、规格:热镀锌卡槽 30*12*1.0	m	804			
33	01B032	卷膜绳-内棚	1. 20mm宽卷膜绳	m	920.48			
34	010602003003	钢桁架-轨道D型钢	1. 钢材品种、规格:30*70*1.8镀锌D型管 2. 卷被机滑道制作、安装	t	0.085			
35	010606006003	钢平台-轨道下钢板	1. 滑道下方120mm宽4mm厚铁板	t	0.156			
36	010606001006	钢支撑、钢拉条-卷被杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管，73.5*3.5mm 2. 构件类型:卷被杆 3. 安装高度:0-5.5 4. 螺栓种类:普通螺栓	t	1.229			
37	010606001007	钢支撑、钢拉条-水箱立柱	1. 钢材品种、规格:水箱立柱 热镀锌矩形钢管30*50*1.6mm 2. 水箱立柱制作、安装	t	1.003			
38	01B043	水箱固定纵向拉杆-热镀锌双膜梁	1. 品种、规格:水箱固定纵向拉杆-热镀锌双膜梁 30*14*2.0mm	m	536			
39	01B040	卷被机	1. 180型卷帘机，2.2kW/台，配中5轴减速机、轨道、滑轮总承、卷线器、齿条传动轴及轴承等	台	4			
		分部小计						
		专利后坡窗						
40	010606001008	钢支撑、钢拉条-通风窗矩形钢管	1. 钢材品种、规格:镀锌方管30×50×2.0mm 2. 后坡窗边框制作、安装	t	1.503			
41	010606001010	钢支撑、钢拉条-顶角钢	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢L40*40*4mm 2. 后坡窗顶部角钢制作、安装	t	0.649			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010605002001	钢板墙板	1. 后坡窗扣槽镀锌铁板1.5mm	m2	150.08			
43	010605002012	钢板墙板	1. 部位：后坡窗 2. 复合（双层苯板）彩钢瓦150mm厚，内外钢板0.4mm	m2	268			
44	01B022	开窗电机	1. 开窗电机0.75KW	台	4			
45	01B012	合页	1. 合页100*30*3mm，间距2000mm	个	136			
		分部小计						
		东西侧山墙						
46	010602003005	钢桁架-外棚两侧主架	山墙圈边 1. 钢材品种、规格：热镀锌矩形钢管-40*60*2.0mm 2. 单榀质量：0.5t内 3. 安装高度：5.6 4. 螺栓种类：普通	t	0.408			
47	010606001011	钢支撑、钢拉条-棚头矩形钢管骨架	棚头两侧支撑 1. 钢材品种、规格：热镀锌矩形钢管-40*60*2.0mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	1.677			
48	010605002006	钢板墙板	1. 山墙包角，彩钢板0.4mm	m2	56.94			
49	010605002013	钢板墙板	1. 后坡窗保温墙外侧：单面复合苯板保温层，彩板0.4mm厚，苯板14kg/m3, 75mm厚 2. 后坡窗隔风膜：内侧单面复合苯板外铺1层棚膜，10丝茂金丝长寿膜 3. 后坡窗保温墙内侧：单面复合苯板保温层，彩板0.4mm厚，苯板14kg/m3, 75mm厚	m2	292.96			
50	01B042	棚头-热镀锌压膜槽	1. 品种、规格：棚头-热镀锌压膜槽 30*14*1.5mm	m	173.76			
		分部小计						
		后墙						
51	010605002011	钢板墙板	1. 后坡窗保温墙外侧：单面复合苯板保温层，彩板	m2	1377.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0. 4mm厚，苯板14kg/m3, 75mm厚 2. 后坡窗隔风膜：内侧单面复合苯板外铺1层棚膜，10丝茂金丝长寿膜 3. 后坡窗保温墙内侧：单面复合苯板保温层，彩板0. 4mm厚，苯板14kg/m3, 75mm厚					
52	010605002009	钢板墙板	1. 后墙包角，彩钢板0. 4mm	m2	166. 16			
53	01B041	纵向拉杆-热镀锌双膜梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌双膜梁 30*14*1. 5	m	1876			
54	010515001001	现浇构件钢筋	1. 外棚斜拉 2. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 直径:Φ 12	t	0. 389			
		分部小计						
		工具间						
55	010516002002	预埋铁件-角钢基础桩	1. 工具间底部热镀锌角钢基础桩L50*50*5mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	0. 072			
56	010606001018	钢支撑、钢拉条	1. 工具间基础梁L50*50*5mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	0. 211			
57	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 主柱 100*100*4. 0mm、热镀锌方管-次柱 40*80*2. 5mm 2. 包括制作安装及运输 3. 其他未做详尽描述的均需满足图纸及施工验收规范要求	t	0. 761			
58	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管 40*80*2. 5 2. 构件类型:水平拉杆 3. 包括制作安装及运输 4. 螺栓种类:其他未做详尽描述的均需满足图纸及	t	0. 838			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚建筑工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚安装工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棚体						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱（AP） 2. 型号:800*80*200 3. 规格:Pe=30KW Kx=1 Pj=30KW COS φ=0.9 Ij=50.65A	台	4			
2	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40mm	m	392			
3	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	787.4			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV3X4.0	m	107.08			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV3X2.5	m	680.32			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV5*6	m	392			
7	01B001	卷线器	1. 内棚卷线器	台	4			
8	01B002	限位器	1. 限位器 2. 外棚限位器3台，每台0.1KW、内棚限位器3台，每台0.1KW	个	24			
9	01B004	振雪器	1. 品种及规格:振雪器 0.75KW	台	20			
10	030404022001	控制器	1. 名称:棉被智能限位系统 2. 在内外棚上卷被机运行的顶端处及下端设置棉被智能限位系统，当卷被机运行到顶端，机械触碰到限位触点，系统自动启动，断开电源，卷被机停止运行。智能控制器安装在智能控制箱内。	台	4			
11	031006015001	水箱	1. 名称: 2.7米高度纳米集热水箱 2. 规格: 纳米集热水箱总长65m、1000*150*2700mm/组	台	260			
		分部小计						
		工具间						
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯，吊灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖棚安装工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚安装工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 砂石路工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 砂石路工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给水管道工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 规费、税金项目计价表

工程名称：给水管道工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业  
温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC70 4. 配置形式: 地埋	m	44.99			
2	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 地埋	m	61.7			
3	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 地埋	m	20.97			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铠装铜芯电力电缆 2. 型号: YJV22 4X50 3. 规格: YJV22 4X50 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 地埋	m	44.99			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铠装铜芯电力电缆 2. 型号: YJV22 4X35 3. 规格: YJV22 4X35 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 地埋	m	75.3			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铠装铜芯电力电缆 2. 型号: YJV22 5X6 3. 规格: YJV22 5X6 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级(kV): 0.38	m	20.97			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：2025年同兴镇努其宫村设施农业温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

