

翁牛特旗大中型水库移民后  
期扶持阿什罕苏木那林高勒  
嘎查排涝建设项目

工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

投 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

投标单位法定代表人：\_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号：\_\_\_\_\_（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：翁牛特旗大中型水库移民后期扶持阿什罕苏木那林高勒嘎查排涝建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
		渠道土方			1				
	500101003001	渠道土方开挖	m³	1. 土类分级:淤泥 2. 断面形式及尺寸:详见设计图纸 3. 运距 :淤泥外运投标人自行考虑	2819.9581				
	500103001001	一般土方填筑	m³	1. 土质及含水量 :粉砂及细沙、 3. 8% 2. 填筑体干密度、渗透系数:干密度1.48g/cm³ 3. 运距 :回运土方投标人自行考虑	5383.2113				
	500105008001	浆砌混凝土预制块	m³	1. 强度等级及规格:60mm厚C25混凝土板预制、安装 2. 抗冻标号为 F150，抗渗标号为 W4	727.2969				
	500109011001	其他混凝土工程	m³	1. C25沟渠压顶	66				
	500105010001	砌体砂浆抹面	m²	1. M10砂浆过渡层	13310.008				
	500109009001	伸缩缝	m²	1. 伸缩缝部分:橡塑发泡板伸缩缝 2. 填料的种类、规格 :2cm	140.1053				
	500103014001	土工合成材料铺设	m²	1. 材料性能:复合土工膜400g/m² 2. 铺设拼接要求 :斜铺	8556.4337				
	500103014002	土工合成材料铺设	m²	1. 材料性能:复合土工膜400g/m² 2. 铺设拼接要求 :平铺	3565.1807				
	AB001	砼圆涵	m	1. 砼圆涵采用直径为1.0米圆管，为无压涵洞，基础为宽2.4米浆砌石底座，进出口两侧采用顶宽为50cm浆砌石挡墙，洞身进出口段设浆砌石墩台	16				
	AB002	安全生产费	项		1				
		合 计							