

## 梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程量清单

项目名称：梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程 项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量
一		分部分项			
1.1		台基工程			
1	911301001001	墙面抹灰铲除	1. 部位： 台明 2. 墙体类型：砖墙 3. 装饰面材料种类：水泥砂浆	m2	54.66
2	920101003001	砖件、琉璃件剔补	1. 剔补部位： 台明 2. 墙面形制：淌白墙 3. 砖件或琉璃件品种及规格：小停泥砖	块	300.00
1.2		地面工程			
3	920107016001	柱顶石拆除	1. 拆除部位：一层廊步柱顶石 2. 柱顶石形制：圆鼓径 3. 构件规格：530*600*200mm	m3	0.51
4	920107018001	柱顶石制安	1. 制安部位：一层廊步柱顶石 2. 石材品种：青白石 3. 构件规格：530*600*200mm 4. 鼓径形制：圆鼓径 5. 有无套顶或插杆榫眼：套	m3	0.51
5	911201001001	整体面层楼地面拆除	1. 部位：散水顶榫眼 2. 面层材料种类、厚度：水泥砂浆	m2	95.93

# 梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程量清单

项目名称：梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程 项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量
6	910202001001	垫层拆除	1. 垫层材料类型：灰土垫层 2. 垫层厚度：150mm	m3	14.39
7	910202002001	灰土垫层铺设	1. 灰土配合比：3:7灰土 2. 垫层厚度：150mm	m3	14.39
8	910202003001	混凝土垫层铺设	1. 混凝土强度等级：C10 2. 垫层厚度：100mm	m3	9.59
9	920201004001	砖地面、散水、路面铺墁	1. 铺墁部位：散水 2. 砖件品种及规格：小停泥砖 3. 铺墁形制：糙墁	m2	89.21
10	920203003001	砖牙制安	1. 制安部位：散水砖牙 2. 砖件品种及规格：小停泥砖 3. 加工要求(糙砖或细砖)：糙砖 4. 栽墁形制：顺栽	m	95.93
1.3		砌体工程			
11	911301001002	墙面抹灰铲除	1. 部位：槛墙及下碱墙 2. 墙体类型：砖墙 3. 装饰面材料种类：水泥砂浆	m2	83.69
12	920101003002	砖件、琉璃件剔补	1. 剔补部位：槛墙及下碱墙 2. 墙面形制：淌白墙 3. 砖件或琉璃件品种及规格：小停泥砖	块	1500.00
1.4		屋面工程			

梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程量清单

项目名称：梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程 项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量
13	910802001001	屋面防水层拆除	1. 保护层种类：无保护层 2. 防水层种类：卷材防水	m2	54.31
14	910802003001	屋面卷材防水层新做	1. 卷材品种、规格：SBS改性沥青防水卷材4mm 2. 施工作业方法：热熔 3. 保护材料种类：无保护层	m2	54.31
15	920301003001	屋面整修	1. 整修部位：屋面 2. 瓦面形制：筒瓦 3. 整修方式：屋面查补(捉节夹垄)2#瓦 4. 瓦件添配率：10%	m2	599.19
1.5		油饰工程			
16	920701001001	山花板油饰	1. 山花板形制：有雕饰山花板 2. 基层处理方式：单披灰地仗砍挠见木 3. 地仗做法：四道灰地仗 4. 油漆品种及涂刷遍数：刷醇酸调合漆四道	m2	29.74
17	920701003001	博缝板油饰	1. 形制：歇山博缝板 2. 基层处理方式：单披灰地仗砍挠见木 3. 地仗做法：四道灰地仗 4. 油漆品种及涂刷遍数：醇酸调合漆四道	m2	21.13

梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程量清单

项目名称：梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程 项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征		
				单位	数量
18	920704004001	下架构件油饰	1. 檐柱径：330mm 2. 基层处理方法：麻布灰地仗砍挠见木 3. 地仗做法：一麻五灰地仗 4. 油漆品种及涂刷遍数：醇酸调合漆四道	m2	270.08
19	920704004002	下架构件油饰	1. 檐柱径：330mm 2. 基层处理方法：单披灰地仗砍挠见木 3. 地仗做法：四道灰地仗 4. 油漆品种及涂刷遍数：醇酸调合漆四道	m2	17.82
20	920707001001	隔扇、槛窗油饰	1. 隔扇、槛窗形制：菱花心屉 2. 基层处理方式：砍挠见木边抹心板单披灰 3. 地仗做法：三道灰地仗 4. 油漆品种及涂刷遍数：刷醇酸调合漆刷两道扣末道	m2	32.79
21	920707001002	隔扇、槛窗油饰	1. 隔扇、槛窗形制：直棂条心屉 2. 基层处理方式：砍挠见木边抹心板单披灰 3. 地仗做法：三道灰 4. 油漆品种及涂刷遍数：刷醇酸调合漆刷两道扣末道	m2	38.74

22	920710003001	椽条心栏杆、直栏杆油饰	1. 基层处理方式：砍挠见木 2. 地仗做法： 四道灰地仗 3. 油漆品种及涂刷遍数：刷三道醇酸调合漆	m2	34.68
----	--------------	-------------	---	----	-------

梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程量清单

项目名称：梵宗寺大雄宝殿文物保护修缮工程 项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征		
				单位	数量
1.6		渣土运输			
23	911101003001	渣土运输	1. 场内余(亏)土运输300m 2. 渣土外运运距15km以内	m3	54.63
1.7		工程水电费			
24	911801001001	工程水电费	1. 装饰装修工程 2. 土建结构工程	项	1.00
25	920801001001	工程水电费	1. 古建工程	项	1.00
二		定额措施项目			
26	920901001001	砌筑用外脚手架	1. 搭设方式：双排外脚手架 十一步	m	97.88
27	920901007001	外檐油饰彩绘用脚手架	1. 搭设方式：双排椽望油活 脚手架 三步	m	78.40
28	920901007002	外檐油饰彩绘用脚手架	1. 搭设方式：双排椽望油活 脚手架 二步	m	64.32
29	920901010001	屋面支杆	1. 搭设方式：屋面脚手架 屋面支杆	m2	599.19