

翁牛特旗玺尚市民体育
广场东侧道路新建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广
场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-土方工程 标段: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-土方工程 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-土方工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-土方工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
工程-道路工程 道路新建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	2459.77			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:级配砂砾石 2. 厚度:40cm	m2	2459.77			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 基料运输10km	m2	2459.77			
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 基料运输10km	m2	2459.77			
5	040203004001	封层	1. 乳化沥青透油层 (0.9L/m2) 2. 1cm厚碎石封层	m2	2459.77			
6	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式普通沥青砼 2. 沥青混凝土种类:AC-20C型 3. 厚度:7cm 4. 汽车运沥青砼, 运距10km	m2	2484.32			
7	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青黏油层 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2508.87			
8	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式SBS改性沥青砼 2. 沥青混凝土种类:AC-13C型 3. 厚度:4cm 4. 汽车运沥青砼, 运距10km	m2	2508.87			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:11cm	m2	24.55			
10	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	49.1			
		分部小计						
		路缘石						
11	040204004001	安砌侧石(直线)	1. 材料品种、规格:99.5*15*15cm花岗岩路侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1:3现拌	m	565			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
工程-道路工程 道路新建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆 3. 8cm厚C15砼垫层，做放大脚					
12	040204004003	安砌侧石（弧线）	1. 材料品种、规格:99.5*15*15cm花岗岩路侧石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3现拌水泥砂浆 3. 8cm厚C15砼垫层，做放大脚	m	52.87			
13	040204004002	安砌缘石	1. 材料品种、规格:49.5*10*10cm花岗岩路侧石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3水泥砂浆 3. 8cm厚C15水泥砼垫层	m	295.16			
		分部小计						
		停车位						
14	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1556.11			
15	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	1491.45			
16	040204003001	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	1516.43			
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 200x100x60厚环保砖（灰色50%、红色50%）	m2	1556.11			
		分部小计						
		标线						
18	040205006001	纵向标线	1. 车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线、可跨越对向车行道分界线 2. 热熔型涂料标线	m2	108.7			
19	040205007002	导向线	1. 左右转导向线、直行导向线、停车位导向箭头 2. 热熔型漆	m2	26.15			
20	040205008002	横道线	1. 停止线、禁止跨越对向车道线、可跨越对向车道分界线、车位线 2. 热熔型漆	m2	321.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
工程-道路工程 道路新建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205007004	标线	1. 停车位数字 2. 热熔型漆	m2	8.48			
		分部小计						
		拆除及恢复						
22	041001005001	拆除侧石	1. 材质:石质	m	9.8			
23	040204004005	安砌侧石（直线）	1. 材料品种、规格:99.5*15*15cm花岗岩路侧石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚1:3现拌水泥砂浆 3. 8cm厚C15砼垫层, 做放大脚	m	9.8			
24	041001005002	拆除树池	1. 材质:拆除树池 2. 规格:140cm×140cm	个	1			
25	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩20cm*10cm 2. 树池尺寸:140cm×140cm 3. 树木保护:池内树木, 开挖时原位加固不移植。	个	1			
26	041001002001	拆除人行道	1. 拆除6cm厚人行道环保砖 2. 拆除3cm厚砂浆层	m2	43.24			
27	041001003001	拆除基层	1. 大型机械拆除15cm厚水泥砼基层	m2	43.24			
28	041001003002	拆除基层	1. 大型机械拆除拆除20cm砂砾石基层	m2	43.24			
29	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	43.55			
30	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	41.59			
31	040204003002	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	41.59			
32	040204002002	人行道块料铺设	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 200x100x60厚环保砖（灰色50%、红色50%）	m2	41.59			
		分部小计						
		雨水过路管反挖						
33	041001003003	拆除基层	1. 材质:5%水稳级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	29.83			
34	04100100300	拆除基	1. 材质:4%水稳级配碎石	m2	29.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-道路工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-道路工程 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-道路工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-道路工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-外网土方工程 标段: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-外网土方工程 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-外网土方工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-外网土方工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-雨水工程
 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501001003	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础, 管道基础下换填40cm天然砂砾, 做法详见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516-11) 2. 管道材质: II级钢筋砼承插口管 3. 规格: DN500 4. 接口方式: 柔性橡胶圈密封, 承插接口 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	302.59			
2	040501001005	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础, 管道基础下换填40cm天然砂砾, 做法详见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516-11) 2. 管道材质: II级钢筋砼承插口管 3. 规格: DN400 4. 接口方式: 柔性橡胶圈密封, 承插接口 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	32.01			
3	040501001004	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土满包加固, 管道基础下换填40cm天然砂砾, 做法详见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516-11) 2. 管道材质: II级钢筋砼承插口管 3. 规格: DN300 4. 接口方式: 柔性橡胶圈密封, 承插接口 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	53.56			
4	040501001006	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础, 管道基础下换填40cm天然砂砾, 做法详见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516-11)	m	28.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
工程-雨水工程 道路新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 管道材质: II 级钢筋砼承插口管 3. 规格: DN300 4. 接口方式: 柔性橡胶圈密封, 承插接口 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验					
5	040504002001	混凝土井	1. 名称: 圆形预制装配式混凝土检查井 2. 规格: $\phi 1000$ 3. 井深: 详见图纸检查井表 4. 做法: 做法参见 22S521-10-13 5. 井盖: $\phi 700\text{mm}$ 重型球墨铸铁井盖及井座, 外形参见 14S501-1-33 6. 检查井井口均加防坠网 (承重不小于 150 公斤)	座	2			
6	040504002002	混凝土井	1. 名称: 圆形预制装配式混凝土检查井 2. 规格: $\phi 1200$ 3. 井深: 详见图纸检查井表 4. 做法: 做法参见 22S521-10-13 5. 井盖: $\phi 700\text{mm}$ 重型球墨铸铁井盖及井座, 外形参见 14S501-1-33 6. 检查井井口均加防坠网 (承重不小于 150 公斤)	座	6			
7	040504002005	混凝土井	1. 名称: 圆形预制装配式混凝土检查井 Y1、Y2 2. 规格: $\phi 1200$ 3. 井深: 平均 2.26m 4. 做法: 做法参见 22S521-10-13 5. 井盖: $\phi 700\text{mm}$ 重型球墨铸铁井盖及井座, 外形参见 14S501-1-33 6. 检查井井口均加防坠网 (承重不小于 150 公斤) 7. 不在车道上, 不做井圈加固	座	2			
8	040504002003	混凝土井	1. 名称: 圆形预制装配式混凝土检查井 2. 规格: $\phi 1500$	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-雨水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.井深：详见图纸检查井表 4.做法：做法参见22S521-10-13 5.井盖：Φ700mm重型球墨铸铁井盖及井座，外形参见14S501-1-33 6.检查井井口均加防坠网（承重不小于150公斤）					
9	040504002004	混凝土井	1.名称：井圈加固 2.做法：详见图纸大样	座	10			
10	040504009001	雨水口	1.名称：预制偏沟式单篦雨水口；参见16S518-3、6、42、43 2.雨水篦子：750mmX450mm球墨铸铁井篦	座	12			
11	040504009002	雨水口	1.名称：预制偏沟式双篦雨水口，参见16S518-3、6、42、43 2.雨水篦子：750mmX450mm球墨铸铁井篦	座	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程-雨水工程 标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-雨水工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-雨水工程

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 翁牛特旗奎尚市民体育广场东侧道路
新建工程-建筑工人实名制费 标段: 翁牛特旗奎尚市民体育广场东侧道路新建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-建筑工人实名制费

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧
道路新建工程-建筑工人实名制费

标段：翁牛特旗玺尚市民体育广场东侧道路新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：