

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 大中型水库移民后期扶持喀喇沁旗
小牛群镇解放地村朝花沟河、狮子河河道治理工程

序号	项目编号	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合计 (元)	主要技术条款编码
	500101005001	挖土方开挖 (就近堆放)	m3	1. 土类分级: I~II 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸	5928			
	500103001001	一般土方填筑	m3	1. 土质及含水量: >16.67kN/m3 2. 分层厚度及碾压遍数: 满足规范要求	5928			
	500101005002	挖土方开挖	m3	1. 土类分级: I~II 2. 断面形式及尺寸: 详见设计图纸 3. 运距: 投标人根据实际情况自行考虑	13272			
	500105003001	浆砌块石 (护脚)	m3	1. 材质及规格: 块石厚度不小于20cm, 块石强度等级不低于MU30 2. 砂浆强度等级及配合比: M10 3. 未尽事宜详见设计图纸	2011			
	500105003002	浆砌块石 (护脚)	m3	1. 材质及规格: 块石厚度不小于20cm, 块石强度等级不低于MU30 2. 砂浆强度等级及配合比: M10 3. 未尽事宜详见设计图纸	2253			
	500109009002	伸缩缝	m2	1. 伸缩缝部分: 护坡和护脚沿横向设伸缩缝, 缝宽2cm	425			
	AB001	项目标志牌	套	1. 基础C25 2. 材质: 镀锌圆钢管 3. 具体尺寸详见设计图纸	1			