

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水毁五段					
1	041001009001	拆除井	1. 结构形式:拆除混凝土井 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	座	2		
2	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:W1井 2. 规格:4000mmX1200mm阶梯式混凝土跌水井(D09h) 3. 做法参见20S515-295、299(W1井井室高度增高至接入管上部) 4. 含预制混凝土井筒 5. 含防坠网	座	1		
3	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称:W2 2. 扇形混凝土120°污水检查井(R=1100mm、A=1200mm) 3. 做法参见20S515-196、197、198 4. 含预制混凝土井筒 5. 含防坠网	座	1		
4	041001006001	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:400 3. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m	68		
5	040501001001	钢筋混凝土承插管	1. 垫层、基础材质及厚度:采用180°混凝土基础+混凝土满包,基础做法详见“混凝土排水管道基础及接口04S516-19”和大样图 2. 规格:D400 3. 接口方式:柔性橡胶圈接口 4. 混凝土强度等级:C30	m	68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040305003001	浆砌块石铅丝石笼	1. 材料品种、规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M15 3. 8#铅丝孔径150*150	m3	95.2		
7	040201003001	路床整形	1. 路床碾压、平整	m2	156		
8	040202008001	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾 2. 厚度：10cm	m2	156		
9	040305003002	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑（500厚），1：2水泥砂浆勾缝 2. 100厚碎石垫层 3. 400g/m2土工布一层	m3	71.11		
10	040305003003	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑	m3	26		
11	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PVC泄水管DN100	m	8		
12	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	5.77		
13	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 墙体类型：长城墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	4.33		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：M10水泥砂浆抹面	m2	23.4		
15	041201006001	围堰	1. 围堰类型：砂石土挡水围堰 2. 围堰顶宽及底宽：顶宽1m，底宽2.5m 3. 围堰高度：1.4m	m3	225.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040305003004	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑(500厚)， 1:2水泥砂浆勾缝 2. 100厚碎石垫层 3. 400g/m2土工布一层	m3	126.95		
25	040305003005	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑	m3	65.1		
26	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PVC泄水管DN100	m	20.8		
27	040305003006	浆砌块石铅丝石笼	1. 材料品种、规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15 3. 8#铅丝孔径150*150	m3	91.14		
28	041201006002	围堰	1. 围堰类型:砂石土挡水围堰 2. 围堰顶宽及底宽:顶宽1m，底宽2.5m 3. 围堰高度:1.3m	m3	298.03		
		水毁三段					
29	040305003007	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑(500厚)， 1:2水泥砂浆勾缝 2. 100厚碎石垫层 3. 400g/m2土工布一层	m3	18.72		
30	040305003008	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑	m3	12		
31	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:PVC泄水管DN100	m	3.2		
		水毁二段					
32	041001009003	拆除井	1. 结构形式:拆除混凝土井 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管
网建设工程外线管网自然灾害损毁
维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040504002004	现浇混凝土井	1. 名称:W74、W75 2. 规格:扇形混凝土90° 污水检查井(R=1100mm、A=1200mm) 3. 做法参见20S515-196、197、198 4. 含预制混凝土井筒 5. 含防坠网	座	2		
34	040504003002	成品井	1. 名称:W73、W76 2. 规格:Φ 1200mm圆形钢筋混凝土预制装配式污水检查井 3. 做法参见05SS521-16和20S515 4. 含预制混凝土井筒 5. 含防坠网	座	2		
35	041001006003	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:500 3. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m	211.68		
36	040501001003	钢筋混凝土承插管	1. 垫层、基础材质及厚度:采用180°混凝土基础+混凝土满包,基础做法详见“混凝土排水管道基础及接口04S516-19”和大样图 2. 规格:D500 3. 接口方式:柔性橡胶圈接口 4. 混凝土强度等级:C30	m	211.68		
37	040305003009	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格:MU30块石、M10水泥砂浆砌筑(500厚),1:2水泥砂浆勾缝 2. 100厚碎石垫层 3. 400g/m2土工布一层	m3	378.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040305003010	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格：MU30块石、M10水泥砂浆砌筑	m3	138.38		
39	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：PVC 泄水管DN100	m	44		
40	040305003011	浆砌块石铅丝石笼	1. 材料品种、规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M15 3. 8#铅丝孔径150*150	m3	102.62		
41	041201006003	围堰	1. 围堰类型：砂石土挡水围堰 2. 围堰顶宽及底宽：顶宽1m，底宽2.5m 3. 围堰高度：1.4m	m3	632.1		
		水毁一段					
42	041001009004	拆除井	1. 结构形式：拆除混凝土井 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	座	3		
43	040504003003	成品井	1. 名称：Φ1200mm圆形钢筋混凝土预制装配式污水检查井 2. 做法参见05SS521-16和20S515 4. 含预制混凝土井筒 5. 含防坠网	座	3		
44	041001006004	拆除管道	1. 材质：混凝土 2. 管径：600 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m	137.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管
网建设工程外线管网自然灾害损毁
维修工程

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040501001004	钢筋混凝土承插管	1. 垫层、基础材质及厚度:采用180°混凝土基础+混凝土满包, 基础做法详见“混凝土排水管道基础及接口04S516-19”和大样图 2. 规格:D600 3. 接口方式: 柔性橡胶圈接口 4. 混凝土强度等级: C30	m	137.9		
46	040305003012	浆砌块石铅丝石笼	1. 材料品种、规格: 浆砌块石 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M15 3. 8#铅丝孔径150*150	m3	99.2		
47	040305003013	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格: MU30块石、M10水泥砂浆砌筑(500厚), 1:2水泥砂浆勾缝 2. 100厚碎石垫层 3. 400g/m2土工布一层	m3	534.66		
48	040305003014	浆砌块石护坡	1. 材料品种、规格: MU30块石、M10水泥砂浆砌筑	m3	228		
49	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PVC泄水管DN100	m	72.8		
50	041201006004	围堰	1. 围堰类型:砂石土挡水围堰 2. 围堰顶宽及底宽: 顶宽1m, 底宽2.5m 3. 围堰高度:1.3m	m3	550.55		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程	标段: 喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程
--------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管网铺设及护坡、铅丝石笼、围堰等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外线管网自然灾害损毁维修工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水毁五段					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.9m	m3	220.32		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	89.42		
3	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：土方回运，投标人根据施工现场自行考虑	m3	114.8		
4	040101001001	挖一般土方	1. 名称：拆除围堰 2. 运距：运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	225.4		
		水毁四段					
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.9m	m3	210.92		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	85.6		
7	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：土方回运，投标人根据施工现场自行考虑	m3	444.31		
8	040101001002	挖一般土方	1. 名称：拆除围堰 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	298.03		
		水毁三段					
9	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：土方回运，投标人根据施工现场自行考虑	m3	79.2		
		水毁二段					
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.9m	m3	263.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管
网建设工程外线管网自然灾害损毁
维修工程

工程名称：土方工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m ³	99.69		
12	040103002004	一般回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距: 土方回运，投标人根据施工现场自行考虑	m ³	2120.46		
13	040101001003	挖一般土方	1.名称:拆除围堰 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	632.1		
		水毁一段					
14	040103002005	一般回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距: 土方回运，投标人根据施工现场自行考虑	m ³	3779.53		
15	040101001004	挖一般土方	1.名称:拆除围堰 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	550.55		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网
建设工程外线管网自然灾害损毁维修
工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机		
2.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 同一施工现场转移		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外
线管网自然灾害损毁维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管
网建设工程外线管网自然灾害损毁
维修工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网
建设工程外线管网自然灾害损毁维修
工程

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：喀喇沁旗锦山污水处理厂管网建设工程外
线管网自然灾害损毁维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-