

内蒙古赤峰市喀喇  
沁旗基层卫生院“  
煤改空气能”项目-  
电气工程  
招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改 标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030410004008	杆上设备	1. 名称：变压器 2. 规格型号：S11-250kVA 3. 电压等级 (kV) :10kv/0.4kv	台	1			
2	030410004011	杆上设备	1. 名称：变压器 2. 规格型号：S11-160kVA 3. 电压等级 (kV) :10kv/0.4kv	台	7			
3	030410004009	杆上设备	1. 名称：变压器综合配电箱 2. 型号：含脱扣、计量、低压补偿、互感器、智能采集 3. 规格：250kVA变压器配套	组	1			
4	030410004015	杆上设备	1. 名称：变压器综合配电箱 2. 型号：含脱扣、计量、低压补偿、互感器、智能采集 3. 规格：160kVA变压器配套	组	7			
5	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10 KV以下	系统	8			
6	030410001001	电杆组立	1. 名称：水泥杆 2. 规格：12m-190	基	17			
7	030410001002	电杆组立	1. 名称：水泥杆 2. 规格：15m-190	基	1			
8	030402002001	跌落开关	1. 名称：跌落开关 2. 型号：跌落开关RW10-100A	组	8			
9	030410002001	横担组装	1. 名称：耐张横担 2. 材质：∠63*6*1800	组	44			
10	030410002002	横担组装	1. 名称：直线横担 2. 材质：∠63*6*1500	组	2			
11	030410004001	杆上设备	1. 名称：线路柱式瓷绝缘子 2. 型号：普通型 3. 规格：PS-15	支	189			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改 标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030410004002	杆上设备	1. 名称：交流盘形悬式瓷绝缘子 2. 规格：U70B/146, 255, 320	片	12			
13	030408006001	耐张线夹	1. 名称：耐张线夹 2. 规格：NXJG-2	个	6			
14	030408006002	并沟线夹	1. 名称：并沟线夹 2. 规格：JB-3	个	48			
15	030414009001	避雷器	1. 名称：高压跌落式避雷器 2. 规格型号：HY5WS2-17/50 3. 电压等级 (kV) : 10kV	组	32			
16	030410002003	避雷器横担	1. 名称：避雷器横担 2. 材质：∠75*8*200	块	4			
17	030408006010	接线端子	1. 名称：压铜接线端子 2. 规格：JKTRJY-35	个	24			
18	030410004013	杆上设备	1. 名称：柱式瓷绝缘子 2. 型号：防雷型	支	24			
19	030410004014	杆上设备	1. 名称：驱鸟器	组	8			
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称：接地体引出线 2. 材质：JDS-3000	根	8			
21	030409002001	接地母线	1. 名称：水平接地体 2. 材质：JDP-10M	m	120			
22	030409001001	接地极	1. 名称：垂直接地体 2. 材质：JDZ-2500	根	8			
23	030409002002	接地母线	1. 名称：杆顶避雷引下线 2. 材质：JKTRJY-35	m	96			
24	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装置测试	组	8			
25	030410003001	导线架设	1. 名称：导线架设 2. 型号：JKLYJ-70	km	0.3			
26	030410001003	拉线	1. 名称：拉线 2. 材质：钢绞线	条	2			
27	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJLV22-3*70 3. 材质：铝 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	349			
28	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端（户外） 2. 规格：3*70mm <sup>2</sup>	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改 标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、类型：铝 4. 电压等级(kV):10KV以下					
29	030408003005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE 3. 规格：Φ 200	m	349			
30	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZC-YJLV22-4*120 3. 材质：铝 4. 电压等级(kV):1KV	m	547			
31	030408006008	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端 2. 规格：4*120mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型：铝 4. 电压等级(kV):1KV以下	个	16			
32	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZC-YJLV22-4*185 3. 材质：铝 4. 电压等级(kV):1KV	m	115			
33	030408006009	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端 2. 规格：4*185mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型：铝 4. 电压等级(kV):1KV以下	个	2			
34	030408003006	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：碳素波纹管 3. 规格：Φ 200mm	m	662			
35	030609003001	不锈钢管	1. 名称：不锈钢管 2. 规格型号：80mm <sup>2</sup>	m	48			
36	010507003002	电缆沟、地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：每米0.45m <sup>3</sup> 3. 措施：PE-200保护管、碳素波纹管-200、警示带、电缆标桩。	m	1011			
37	040504001001	砌筑井	1. 名称：电缆手孔井 2. 规格：700*700mm	座	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气 标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价人员）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

标段：内蒙古赤峰市喀喇沁旗基层卫生院“煤改空气能”项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价人员）：