

锦山城区人行道维

修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦山城区人行道维修改造工程

标段：锦山城区人行道维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001003001	拆除基层	1. 名称:挖掘机拆除人行道面层、结合层及垫层	m2	4842.74			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5Km	m3	1927.38			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	4842.74			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 烧结砖面层人行道 2. 面层: 6 厘米厚烧结砖 3. 下卧层: 3 厘米厚 1:3 干硬性水泥砂浆, 水泥采用 32.5 级普通硅酸盐水泥 4. 基 层: 15cmC20 混凝土基层; 5. 垫 层: 15cm 天然砂砾垫层; 6. 夯实	m2	4842.74			
5	040504002001	混凝土井	1. 加固检查井 2. 混凝土强度等级:C20	座	76			
6	040205006001	标线	1. 材料品种:停车位及方向箭头划线	m2	120			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除树池侧石	m	235.2			
8	050201004001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:更换树池侧石 2. 1400*250*100 麻花白花岗岩	m	235.2			
9	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路侧石	m	150			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 围牙材料种类、规格:更换路侧石 2. 995*150*150 花岗岩	m	150			
11	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除台阶	m2	400			
12	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:台阶维修更换	m2	400			
13	041001003002	拆除基层	1. 名称:城区人行道零散拆除	m2	600			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5Km	m3	174			

15	040204002003	人行道块料 铺设	1. 烧结砖面层人行道 2. 面层：6 厘米厚烧结砖	m2	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦山城区人行道维修改造工程

标段：锦山城区人行道维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			3. 下卧层：3 厘米厚 1:3 干硬性 水泥砂浆，水泥采用 32.5 级普通 硅酸盐水泥 4. 基层：20 厘米厚 C20 水泥混凝 土 5. 夯实					
16	011404007001	其他木材面	1. 油漆品种、刷漆遍数：仿古廊桥 骨架喷漆	m2	238.4			
17	04B003	防护	1. 对未喷漆部位立面、地面及周边 进行防护	m2	650			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦山城区人行道维修改造工程

标段：锦山城区人行道维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保 护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加 费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工 增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦山城区人行道维修改造工程

标段：锦山城区人行道维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：锦山城区人行道维修改造工程

标段：锦山城区人行道维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：