

宁城县忙农镇前三家村
党群服务中心及文化活
动室建设项目工程

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

总说明

工程名称：宁城县忙农镇前三家村党
心及文化活动室建设项目

第 1 页共 1 页群服务中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	240.57			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探	m2	140.71			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	739.84			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	653.4			
5	010103001002	房心回填土	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	71.79			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	14.65			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

动室建设项目
城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活

第 1 页共 1 页标段：宁

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 1 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	14.1			
2	010501001002	垫层（轻质隔墙基础）	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.35			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	51.69			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.71			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.54			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	40.03			
7	010503005001	过梁	1. 过梁做法详图集16MG042. 2. 混凝土强度等级：C30 商品砼	m3	0.4			
8	010503004001	窗台压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.75			
9	010503004002	卫生间上返	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.09			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	22.46			
11	01B001	泵送费	1. 泵送费	m3	151.12			
		分部小计						
		砌筑工程						
12	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 机制实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m3	0.15			
13	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0	m3	33.81			
14	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0	m3	30.45			
15	010401008003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块	m3	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙体类型：100mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0					
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：400mm 厚焦渣防冻层	m3	16.03			
		分部小计						
		钢筋工程						
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 箍筋 级别：HPB 300	t	0.139			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 箍筋 级别：HRB400	t	3.149			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 级别：HPB300	t	0.584			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 级别：HRB400	t	2.113			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤18mm 级别：HRB400	t	5.332			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤25mm 级别：HRB400	t	8.723			
23	010515009001	支撑钢筋（马凳筋）	1. 钢筋种类：级别：HRB400 2. 规格：Φ8	t	0.301			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤Φ32	个	24			
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ16	个	16			
26	010516003004	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ20	个	20			
27	010516003005	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ25	个	14			
		分部小计						
		地面工程						
28	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚 3：7 灰土	m3	30.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 3 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010404001003	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：60 厚 C 15	m3	12.31			
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：2 厚聚氨酯涂膜防水 2. 部位：卫生间	m2	21.02			
31	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处 20mm 厚 1：3 水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 部位：卫生间	m2	21.02			
32	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10 厚防滑地砖铺实 3. 部位：卫生间	m2	9.45			
33	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：8~10 厚地砖铺实拍平 3. 部位：其他房间	m2	195.64			
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	14.55			
		分部小计						
		内墙面						
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 2. 底层厚度、砂浆配合比 7mm 厚 1：1：6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 厚 1：0.5：3 水泥石灰砂浆 4. 部位：其他房间	m2	509.98			
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮，	m2	65.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 4 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比 7mm 厚 1： 1： 6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比： 6mm 厚 1： 0.5： 3 水泥石灰砂浆 4. 部位： 卫生间					
37	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色： 4-5 厚釉面砖 2. 素水泥浆一道 3. 部位： 卫生间	m2	68.33			
38	011407001001	内墙刮白	1. 内墙刮白	m2	528.03			
		分部小计						
		外墙面						
39	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位： 墙体 2. 保温隔热方式： 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度： 50mm 厚 B1 级挤塑聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 8mm 抗裂砂浆一层耐碱网格布	m2	211.15			
40	011201001003	墙面一般抹灰—外墙裙	1. 墙体类型： 外墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 3. 底层厚度、砂浆配合比： 9mm 厚 2： 1： 8 水泥石灰砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比： 6mm 厚 1： 2.5 水泥砂浆	m2	76.75			
41	011204003002	块料墙面—外墙裙	1. 面层材料品种、规格、颜色： 5-7 厚外墙面砖，填缝剂填缝 2. 防护材料种类： 5mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	77.39			
42	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型： 外墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 3. 底层厚度、砂浆配合比： 9mm 厚 2： 1： 8 水泥石灰砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合	m2	170.02			
						本页小计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 5 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比：6mm 厚 1：2.5 水泥砂浆 3. 防护材料种类：5mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布					
43	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙面涂料	m2	170.02			
		分部小计						
		天棚						
44	011407002001	天棚刮白	1. 天棚刮白	m2	219.31			
		分部小计						
		门窗工程						
45	010802001001	成品套装门	1.M0722、M1022、M1522 成品套装门 2. 规格：详见设计图纸	m2	19.58			
46	010802001002	断桥铝合金框平开门	1M1532、M5432. 断桥铝合金框平开门，8mm 厚钢化玻璃 2. 规格：详见设计图纸	m2	26.88			
47	010807001001	乙级防火窗	1. 乙 FC2123、乙级防火窗 2. 规格：详见设计图纸	m2	4.83			
48	010807001002	断桥铝合金双玻窗	1.C0610、C1021、C1023、C1521、C1523、C2121、C2123、C5421、60 系列断桥铝合金双玻窗（5＋12A＋5） 2. 规格：详见设计图纸	m2	41.45			
49	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：25mm 厚磨光花岗岩板磨圆角 2. 规格：详见设计图纸	m2	7.44			
		分部小计						
		零星工程						
50	011503001001	台阶栏杆	1. 台阶栏杆 2. 规格：详见设计图纸	m	4.88			
51	011503001002	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 规格：详见设计图纸	m	29.47			
52	011503001003	坡道栏杆	1. 坡道栏杆 2. 规格：详见设计图纸	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 6 页共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		散水						
53	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚 3：7 灰土	m3	7.41			
54	010404001005	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：60 厚 C 15	m3	2.96			
55	010507001001	散水	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 2. 面层厚度：20mm 厚 1：2. 5 水泥砂浆抹光 3. 变形缝填塞材料种类：每隔 6m 设 20mm 伸缩缝，填沥青胶泥	m2	49.37			
		分部小计						
		坡道						
56	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm 厚碎石	m3	1.35			
57	010404001007	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：100mm 厚 C15 混凝土	m3	0.9			
58	010507001002	坡道	1. 粘结材料种类、厚度：25mm 厚 DM-15DTA 砂浆 2. 面层厚度：30mm 厚火烧面花岗岩板	m2	9			
		分部小计						
		台阶						
59	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm 厚 3：7 灰土	m3	22.74			
60	010404001009	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：60 厚 C 15	m3	4.55			
61	010507004001	台阶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 2. 结合层：30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 面层：20-25 厚石质板材踏步及踢脚板	m2	75.81			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 7 页共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

中心及文化活动室建设项目

第 1 页 共 4 页

标
段：宁城县忙农镇前三家村党群服
务

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017006	配电箱	1. 名称：总配电箱 AP-Z 700x700x180 2. 型号：半周长 1.5m 3. 安装方式：距地 1m	台	1			
2	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱配电箱 AL-1-1 500x250x180 2. 型号：半周长 1.5m 3. 安装方式：距地 1.5m	台	1			
3	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱 AL-1-2、500*500*180 2. 型号：半周长 1.5m 3. 安装方式：距地 1.5m	台	1			
4	030404017007	接线箱	1. 名称：接线箱 ALE 2. 型号：半周长 1.0m 3. 安装方式：墙壁暗装	台	1			
5	030412005008	方形吸顶灯	1. 名称：方形吸顶灯 2. 规格：4*16W 3. 安装形式：吸顶式	套	12			
6	030412001009	普通灯具	1. 名称：圆盘灯 2. 规格：32W 3. 类型：吸顶	套	3			
7	030412001012	普通灯具	1. 名称：防水圆盘灯 2. 规格：32W 3. 类型：吸顶	套	4			
8	030412001011	普通灯具	1. 名称：方形防水灯（人体感应灯） 2. 规格：21W 3. 类型：吸顶	套	3			
9	030412001013	普通灯具	1. 名称：圆盘灯（人体感应灯） 2. 规格：32W	套	3			
10	030412005009	荧光灯	1. 名称：三管荧光灯 2. 规格：3*36W 3. 安装形式：吸顶式	套	2			
11	030404033001	换气扇	1. 换气扇（FD-350）	台	2			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 规格：1W 3. 安装形式：门上 0.2m	套	4			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称：应急吸顶灯 2. 规格：2*1W 3. 安装方式：距地 2.8m	套	5			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：1W 3. 安装形式：距地 0.5m					
15	030404034007	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	3			
16	030404034008	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	6			
17	030404034009	照明开关	1. 名称：双联智能感应开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	2			
18	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 0.6m	个	31			
19	030404035003	插座	1. 名称：三级暗装安全插座（G） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地 0.6m	个	2			
20	030404035004	插座	1. 名称：三级暗装安全插座（LED） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地 1.8m	个	1			
21	030404035002	插座	1. 名称：三级暗装安全插座（K） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地 2.4m	个	3			
22	030411006001	接线盒	1. 名称：暗装接线盒	个	37			
23	030411006002	接线盒	1. 名称：暗装开关盒	个	48			
24	030411001022	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：16mm 4. 配置形式：暗配	m	40.42			
25	030411001023	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20mm 4. 配置形式：暗配	m	2.78			
26	030411001009	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：20mm 4. 配置形式：暗配	m	131.03			
27	030411001017	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：25mm	m	212.3			
						本页小计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 3 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式：暗配					
28	030411001010	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：40mm 4. 配置形式：暗配	m	38.35			
29	030411001024	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：暗配	m	8.87			
30	030411001025	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN70 4. 配置形式：暗配	m	4.6			
31	030411004006	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-BV2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	85.23			
32	030411004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	408.68			
33	030411004005	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	673.2			
34	030408001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设	m	42.2			
35	030408001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设	m	19.6			
36	030408001015	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-4*35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设	m	4.6			
37	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：35mm ² 以下 3. 安装部位：户内	个	2			
38	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头	个	6			
						本页小计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：10mm2 以下 3. 安装部位：户内					
39	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷						
40	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：40*4 镀锌扁钢	m	94.58			
41	030409002002	接地母线	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：40*4 镀锌扁钢	m	8			
42	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地测试钢板	处	1			
43	030409008002	等电位端子箱	1. 名称：总等电位箱，等电位箱	台	1			
44	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
45	030411005001	弱电箱	1. 弱电箱（500*400*180）	个	1			
46	030411006003	接线盒	1. 名称：暗装开关盒	个	8			
47	030411001026	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：25mm 4. 配置形式：暗配	m	171.34			
48	030411001027	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：32mm 4. 配置形式：暗配	m	8.01			
49	030502007001	光缆	1. 通信入户光纤 2.G.652D	m	16.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 1 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-6 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	2			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-8 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	1			
3	031005001005	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-15 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	4			
4	031005001006	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-18 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	2			
5	031005001007	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-20 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031005001008	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-22 片 3. 做法：蒙标 12N1-P994. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	2			
7	031005001009	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-25 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	4			
8	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN704. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	34.52			
9	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN504. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	33.74			
10	031001002003	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	7.46			
11	031001002004	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN324. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	17.22			
12	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN254. 连接形式：螺纹连接	m	114.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 3 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验					
13	031002001001	管道支架	1. 材质：钢制 2. 管架形式：支架	kg	34.51			
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：Sa1 级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种：一道防锈底漆，两道耐热力漆	kg	34.51			
15	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：Sa1 级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种：一道防锈底漆，两道耐热力漆	m2	29.91			
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨酯泡沫保温 2. 绝热厚度：40mm 3. 管道外径：Φ100 以下	m3	0.08			
17	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：阻燃型卷材及涂膜弹性体	m2	3.69			
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：焊接	个	2			
19	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：平衡调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：焊接	个	1			
20	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	19			
21	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN104. 连接形式：丝接	个	19			
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN254. 连接形式：丝接	个	19			
23	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN254. 连接形式：丝接	个	19			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型：穿板套管 2. 材质：碳钢	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 4 页共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

动室建设目标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保 护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工 增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 1 页共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3 . 材 质 、 规 格 ：PP-R-De254. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	14.62			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3 . 材 质 、 规 格 ：PP-R-De324. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	2.12			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3 . 材 质 、 规 格 ：PP-R-De404. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	6.82			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3 . 材 质 、 规 格 ：PP-R-De504. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	11.22			
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨酯泡沫保温 2. 绝热厚度：40mm 3. 管道外径：Φ100 以下	m3	0.05			
6	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：阻燃型卷材及涂膜弹性体	m2	1.96			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN404. 连接形式：丝接	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN254. 连接形式：丝接	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

中心及文化活动室建设项目
城县忙农镇前三家村党群服务

第 2 页共 3 页标段：宁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN504. 连接形式：丝接					
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：丝接	个	1			
11	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50-水表 3. 连接形式：螺纹连接	组	1			
12	031002003001	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：50mm	个	1			
13	031002003002	套管	1. 名称：穿板套管 2. 规格：40mm	个	1			
14	031002003003	套管	1. 名称：穿板套管 2. 规格：25mm	个	2			
15	031002001001	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN50	套	10			
16	031002001002	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN40	套	6			
17	031002001003	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN32	套	3			
18	031002001004	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN25	套	16			
		分部小计						
		排水						
19	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN150	m	3.4			
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	1.98			
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De110 4. 连接形式：粘接	m	34.73			
22	031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称：地漏安装	个	4			
23	030901013001	灭火器	1. 形式：灭火器箱暗装	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

中心及文化活动室建设项目
县忙农镇前三家村党群服务

第 1 页 共 6 页标段：宁城

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.79			
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.11			
3	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.24			
4	010503005001	过梁	1. 过梁做法详图集16MG042. 2. 混凝土强度等级：C30 商品砼	m3	0.22			
5	010503004001	窗台压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.09			
6	010503004002	卫生间上返	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.09			
7	010503004003	女儿墙压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.72			
8	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.41			
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	24.72			
10	010505006001	雨棚栏板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.1			
11	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.54			
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m2	23.43			
13	01B001	泵送费	1. 泵送费	m3	104.3			
		分部小计						
		砌筑工程						
14	010401008004	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0	m3	30.45			
15	010401008005	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm 厚 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0	m3	23.51			
16	010401008006	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm 厚	m3	1.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0					
		分部小计						
		钢筋工程						
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 箍筋 级别：HPB 300	t	0.089			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 箍筋 级别：HRB400	t	1.587			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：>10mm 箍筋 级别：HRB400	t	0.063			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 级别：HPB300	t	0.646			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤10mm 级别：HRB400	t	2.484			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤18mm 级别：HRB400	1t	2.485			
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：≤25mm 级别：HRB400	t	1.405			
24	010515009001	支撑钢筋（马凳筋）	1. 钢筋种类：级别：HRB400 2. 规格：Φ8	t	0.297			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤Φ18	个	66			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤Φ32	个	48			
27	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ16	个	18			
28	010516003004	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤Φ20	个	24			
		分部小计						
		屋面工程						
29	010902001001	雨棚屋面	1. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS 防水卷材 2. 防水层数：2 层	m2	26.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

中心及文化活动室建设项目
县忙农镇前三家村党群服务

第 3 页共 6 页标段：宁城

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 找坡层做法：20mm 厚 1: 2 水泥砂浆					
30	010902001002	屋面卷材防水	1. 4mmSBS 防水卷材一道 2. 20mm 水泥砂浆找平 3. 泡沫混凝土找坡 3 % 4. 50mm 厚挤塑聚苯板保温层 5. 20mm 水泥砂浆找平层	m2	228.48			
		分部小计						
		地面工程						
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：2 厚聚氨酯涂膜防水 2. 部位：卫生间	m2	21.02			
32	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 部位：卫生间	m2	21.02			
33	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：8-10 厚防滑地砖铺实 3. 部位：卫生间	m2	9.45			
34	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：8-10 厚地砖铺实拍平 3. 部位：其他房间	m2	181.34			
35	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	12.73			
36	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm 厚花岗岩板	m2	15.92			
37	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚 1: 2 水泥砂浆抹面	m2	7.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 4 页共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 水泥浆 1 道（内掺建筑胶)					
		分部小计						
		内墙面						
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 2. 底层厚度、砂浆配合比 7mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 厚 1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆 4. 部位：其他房间	m2	432.48			
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 2. 底层厚度、砂浆配合比 7mm 厚 1: 1: 6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 厚 1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆 4. 部位：卫生间	m2	61.33			
40	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：4-5 厚釉面砖 2. 素水泥浆一道 3. 部位：卫生间	m2	63.8			
41	011407001001	内墙刮白	1. 内墙刮白	m2	432.48			
		分部小计						
		外墙面						
42	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm 厚 B1 级挤塑聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：8mm 抗裂砂浆一层耐碱网格布	m2	19.4			
43	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm 厚 B1 级挤	m2	237.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 5 页共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			塑聚苯板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：8mm 抗裂砂浆一层耐碱网格布					
44	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 2mm 厚配套专用界面剂批刮， 3. 底层厚度、砂浆配合比：9mm 厚 2：1：8 水泥石灰砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 厚 1：2.5 水泥砂浆 3. 防护材料种类：5mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	243.4			
45	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙面粉料	m2	243.4			
		分部小计						
		天棚						
46	011407002001	天棚刮白	1. 天棚刮白	m2	234.03			
		分部小计						
		门窗工程						
47	010802001001	成品套装门	1.M0722 、 M1022 、 M1522、M1622 成品套装门 2. 规格：详见设计图纸	m2	14.3			
48	010802001003	乙级防火门	1. M1230 乙级防火门 2. 规格：详见设计图纸	m2	3.6			
49	010807001001	乙级防火窗	1. 乙 FC0610、乙 FC2121 乙级防火窗 2. 规格：详见设计图纸	m2	5.01			
50	010807001002	断桥铝合金双玻窗	1.C0610、C1021、C1023、C1521、C1523、C2121、C2123、C5421、60 系列断桥铝合金双玻窗（5 + 12A+5） 2. 规格：详见设计图纸	m2	57.09			
51	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：25mm 厚磨光花岗岩板磨圆角 2. 规格：详见设计图纸	m2	9.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 6 页共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		零星工程						
52	010703001001	屋面上人孔	1. 屋面上人孔	个	1			
53	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：钢雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：钢雨水管 3. 规格：详见设计图纸	m	60			
54	010902004002	屋面排水管	1. 溢流短管：不锈钢 2. 规格：详见设计图纸	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
55	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	89.57			
56	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	65.1			
57	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	171.85			
58	011702009001	过梁	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	3.71			
59	011702008001	窗台压顶	1. 窗台压顶 直形 复合模板 钢支撑	m2	7.25			
60	011702008002	卫生间上返	1. 卫生间上返 直形 复合模板 钢支撑	m2	1.38			
61	011702008003	女儿墙压顶	1. 女儿墙压顶 直形 复合模板 钢支撑	m2	33.98			
62	011702011001	女儿墙	1. 女儿墙 复合模板 钢支撑	m2	108.16			
63	011702016001	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	198.35			
64	011702021001	一层雨棚栏板	1. 栏板 复合模板 钢支撑	m2	38.49			
65	011702023001	雨篷	1. 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	m2	26.57			
66	011702024001	楼梯	1. 楼梯 直形 复合模板钢支撑	m2	23.43			
67	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：现浇框架结构	m2	241.79			
68	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构	m2	241.79			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务
化活动室建设项目

第 1 页 共 3 页中心及文

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱 AL-2-1 500*500*180 2. 型号：半周长 1.5m 3. 安装方式：距地 1.5m	台	1			
2	030412005008	方形吸顶灯	1. 名称：方形吸顶灯 2. 规格：4 * 16W 3. 安装形式：吸顶式	套	14			
3	030412001012	普通灯具	1. 名称：防水圆盘灯 2. 规格：32W 3. 类型：吸顶	套	1			
4	030412001011	普通灯具	1. 名称：方形防水灯（人体感应灯） 2. 规格：21W 3. 类型：吸顶	套	3			
5	030412001013	普通灯具	1. 名称：圆盘灯（人体感应灯） 2. 规格：32W	套	4			
6	030412001014	普通灯具	1. 名称：壁灯（人体感应灯） 2. 规格：21W	套	1			
7	030412005009	荧光灯	1. 名称：三管荧光灯 2. 规格：3 * 36W 3. 安装形式：吸顶式	套	2			
8	030404033001	换气扇	1. 换气扇（FD-350）	台	2			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 规格：1W 3. 安装形式：门上 0.2m	套	2			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称：应急吸顶灯 2. 规格：2 * 1W 3. 安装方式：距地 2.8m	套	5			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 规格：1W 3. 安装形式：距地 0.5m	套	4			
12	030404034007	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	1			
13	030404034008	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	3			
14	030404034005	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3m	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 0.6m	个	21			
16	030404035005	插座	1. 名称：五孔防水插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 0.6m	个	2			
17	030404035003	插座	1. 名称：三级暗装安全插座（G） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地 0.6m	个	3			
18	030404035002	插座	1. 名称：三级暗装安全插座（K） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地 2.4m	个	2			
19	030411006001	接线盒	1. 名称：暗装接线盒	个	40			
20	030411006002	接线盒	1. 名称：暗装开关盒	个	32			
21	030411001022	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：16mm 4. 配置形式：暗配	m	36.18			
22	030411001009	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：20mm 4. 配置形式：暗配	m	103.35			
23	030411001017	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：25mm 4. 配置形式：暗配	m	167.29			
24	030411001010	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PVC 3. 规格：40mm 4. 配置形式：暗配	m	1.5			
25	030411001024	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：暗配	m	0.33			
26	030411004006	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-BV2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	77.04			
27	030411004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	336.17			
						本页小计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活第 1 页共 1 页
动室建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 1 页共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-6 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	2			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-8 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	1			
S	031005001003	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-12 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	1			
4	031005001004	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-13 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	3			
5	031005001007	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-20 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031005001009	铸铁散热器	1. 名称：铸铁辐射对流散热器（600 型） 2. 规格：内腔无粘砂灰铸铁散热器-25 片 3. 做法：蒙标 12N1-P99 4. 安装：落地或墙体挂装 5. 器具、托架除锈、刷油设计要求：满足图纸设计及规范要求	组	1			
7	031001002006	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN704. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	3.4			
8	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN504. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	21.45			
9	031001002003	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	16.07			
10	031001002004	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	10.97			
11	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：焊接钢管 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	105.64			
12	031002001001	管道支架	1. 材质：钢制 2. 管架形式：支架	kg	10.15			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：Sa1 级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种：一道防锈底漆，两道耐热色漆	kg	10.15			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：Sa1 级 轻度	m2	18.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活动室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			喷砂除锈 2. 油漆品种：一道防锈底漆，两道耐热色漆					
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	2			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：焊接	个	2			
17	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：平衡调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：焊接	个	2			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	19			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN10 4. 连接形式：丝接	个	19			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	19			
21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	19			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：32mm	个	2			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：40mm	个	2			
24	031002003003	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：50mm	个	5			
25	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

动室建设项目
城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活

第 1 页共 1 页标段：宁

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
12	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
\$	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

动室建设项目
城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活

第 1 页共 1 页标段：宁

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

中心及文化活动室建设项目
城县忙农镇前三家村党群服务

第 1 页共 2 页标段：宁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材 质 、 规 格 ：PP-R-De254. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	1.45			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材 质 、 规 格 ：PP-R-De324. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	1.65			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材 质 、 规 格 ：PP-R-De404. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	1.49			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN404. 连接形式：丝接	个	1			
5	031002001002	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN40	套	2			
6	031002001003	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN32	套	2			
7	031002001004	管道支架	1. 材质：塑料成品管卡 2. 型号：DN25	套	4			
		分部小计						
		排水						
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De754. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	1.22			
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De110 4. 连接形式：粘接	m	0.6			
本页小计								

兰：为计趣规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 2 页共 2 页标段:

主 no

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

动室建设目标段：宁城县忙农镇前三家村党群服务中心及文化活第 1 页共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

