

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	12448.56			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	8416.86			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:天然砂砾 3. 部位: 管道两侧及管顶以上50cm以内	m3	3880.03			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:山皮石 3. 部位: 管顶以上50cm至100cm	m3	3036.06			
5	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 部位: 管顶以上100cm至路基	m3	4031.7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：C25满包混凝土 2. 材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300（SN10） 3. 连接形式：热熔带接口 4. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	55.83			
2	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层，120°中粗砂基础 2. 材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400（SN10） 3. 连接形式：热熔带接口 4. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	115.9			
3	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层，120°中粗砂基础 2. 材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN600（SN10） 3. 连接形式：热熔带接口 4. 管道检验及试验要求：满足设计要求	m	1303.7			
4	040504002001	混凝土检查井	1. 名称：圆形钢筋混凝土雨水检查井，参见02s515图集 2. 规格：Φ1500 3. 井盖材质及规格：球墨铸铁Φ700； 4. 踏步材质、规格：球墨铸铁，参见06MS201 5. 防坠网：详见设计图纸 详见图集02S515-13/16	座	35			
5	040504002002	混凝土井	1. 名称：圆形钢筋混凝土雨水检查井，参见02s515图集 2. 规格：Φ1000 3. 井盖材质及规格：球墨铸铁Φ700； 4. 踏步材质、规格：球墨铸铁，参见06MS201 5. 防坠网：详见设计图纸	座	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段: 宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除旧路						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 沥青路面 2. 厚度: 12cm 3. 含新旧路面衔接处	m2	5234.58			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定级配碎石基层 2. 厚度: 20cm 3. 含新旧路面衔接处	m2	5232.9			
3	041001003002	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定级配碎石底基层 2. 厚度: 20cm厚 3. 含新旧路面衔接处	m2	5229.4			
4	041001003003	拆除垫层	1. 材质: 天然砂砾垫层 2. 厚度: 30cm	m2	5225.9			
5	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 环保砖 2. 厚度: 6cm	m2	2611.4			
6	041001003004	拆除基层	1. 材质: 天然砂砾基层 2. 厚度: 20cm	m2	2611.4			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 100*18*23cm花岗岩缘石	m	265.4			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料(道碴) 2. 运距: 投标人根据实际情况自行考虑	m3	5082.79			
		分部小计						
		机动车道						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道 2. 范围: 路床整形碾压	m2	5225.9			
10	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 天然砂砾 2. 厚度: 30cm	m2	5225.9			
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 水泥含量4% 2. 石料规格: 水泥稳定碎石 3. 厚度: 20cm 4. 厂拌基层料运输距离: 投标人根据实际情况自行考虑 5. 含新旧路面衔接处	m2	5229.4			
12	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 水泥含量5% 2. 石料规格: 水泥稳定碎石 3. 厚度: 20cm 4. 厂拌基层料运输距离:	m2	5232.9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			投标人根据实际情况自行考虑 5. 含新旧路面衔接处					
13	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.9L/m ² , 撒碎石小料 3. 含新旧路面衔接处	m ²	5232.9			
14	040203004001	稀浆封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 含新旧路面衔接处	m ²	5233.74			
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:7cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C型 2. 部位:下面层 3. 技术要求:详见施工图纸 4. 运距:投标人自行考虑 5. 含新旧路面衔接处	m ²	5233.74			
16	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 部位:粘层 3. 喷油量:0.4L/m ² 4. 技术要求:满足规范要求 5. 含新旧路面衔接处	m ²	5234.58			
17	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚中粒式AC-16F型 2. 部位:上面层 3. 技术要求:详见施工图纸 4. 运距:投标人自行考虑 5. 含新旧路面衔接处	m ²	5234.58			
18	040201021001	土工合成材料	1. 聚丙烯土工格栅 2. 新旧路面衔接处	m ²	7			
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩100*18*23cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:3水泥砂浆垫层30厚 3. C20砼靠背	m	265.4			
		分部小计						
		人行道						
20	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道	m ²	2611.4			
21	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m ²	2611.4			
22	04020400200	人行道块料铺	1. 块料品种、规格:6cm厚	m ²	2611.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 道路工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管道土方工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管道工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价			明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	9829.06		
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段：宁城县存金沟乡格日勒图集中安置点雨水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12