

# 预算汇总表

建设项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目
 标段：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目  
 编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	100	清单 第100章 总则	20151.00
2	200	清单 第200章 路基	859159.00
3	300	清单 第300章 路面	201413.00
4	第100章至700章清单合计		1080723.00
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		1080723.00
7	计日工合计		
8	暂列金额(不计日工总额)		
9	投标报价 (4+7+8)=9		1080723.00



# 工程量清单

标段：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

货币单位：人民币 元

## 清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木挖除树根	棵	18.000	32.56	586.00
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	153.720	32.73	5031.00
202-3	拆除结构物				
-c	拆除砖、石砌体结构	m3	166.750	42.54	7094.00
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	620.000	12.90	7998.00
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	326.000	18.76	6116.00
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C30现浇混凝土边沟	m3	68.150	1248.99	85119.00
-d	C30现浇混凝土护坦	m3	4.000	680.75	2723.00
-e	C30现浇混凝土隔水墙	m3	12.600	845.79	10657.00
208	护坡、护面墙				
208-1	护坡砂砾垫层	m3	34.660	64.25	2227.00
208-4	混凝土护坡				
-a	现浇混凝土满铺护坡（C30）	m3	52.580	626.36	32934.00
-b	现浇混凝土护坡基础（C30）	m3	146.900	858.86	126167.00
209	挡土墙				
209-1	砂砾垫层	m3	120.940	63.65	7698.00
209-5	C30混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m3	629.890	865.06	544893.00
-b	长城垛（红砖）	m3	33.400	588.02	19640.00
-c	恢复浆砌片石挡墙	m3	0.400	690.00	276.00

清单 第 200 章合计    人民币    859159.00

# 工程量清单

标段：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

货币单位：人民币 元

## 清单 第300章 路面

[illegible]

清单	第 300 章合计	人民币	201413.00
----	-----------	-----	-----------

# 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 1 页      共 8 页      03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总 则															20151	
2	101	通则															4242	
3	101-1	保险费	项	1.000	4242					4242							4242	4242.00
4	102	工程管理															15909	
5	102-3	安全生产费	总额	1.000	15909					15909							15909	15909.00
6		清单 第200章 路 基															859159	
7	202	场地清理															12711	
8	202-1	清理与掘除															586	
9	-b	砍伐树木挖除树根	棵	18.000	397		224		166	390		12	16	88	32	48	586	32.56
10	1-1-1 -3	人工伐树挖掘机挖 树根(2.0m3以内)	10棵	1.800	397		224		166	390		12	16	88	32	48	586	325.56
11	202-2	挖除旧路面															5031	
12	-a	水泥混凝土路面	m3	153.720	3920		220		3661	3881		79	95	258	304	415	5031	32.73
13	2-3-1 -4	挖掘机整体挖除路 面	10m3	15.372	2009		160		1828	1988		58	57	151	158	217	2629	171.03

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	1-1-9 -14	2. 0m3以内挖掘机装 次坚石	1000m 3天然 密实方	0.154	467		60		401	461		5	14	42	36	50	608	3948.05
15	1-1-1 1-21	12t以内自卸汽车运 石3km	1000m 3天然 密实方	0.154	1444				1432	1432		16	24	65	110	148	1795	11655.84
16	202-3	拆除结构物															7094	
17	-c	拆除砖、石砌体结 构	m3	166.750	5414		412		4943	5355		123	176	430	423	586	7094	42.54
18	4-11- 17-7	挖掘机拆除浆砌圪 工	10m3	16.675	3343		346		2956	3302		99	135	314	265	370	4485	268.97
19	1-1-9 -14	2. 0m3以内挖掘机装 次坚石	1000m 3天然 密实方	0.167	506		66		434	500		6	15	46	39	55	661	3958.08
20	1-1-1 1-21	12t以内自卸汽车运 石3km	1000m 3天然 密实方	0.167	1565				1553	1553		18	26	70	119	161	1947	11658.68
21	203	挖方路基															7998	
22	203-1	路基挖方															7998	
23	-a	挖土方	m3	620.000	6283		200		6025	6225		130	126	372	485	660	7998	12.90
24	1-1-9-5	1. 0m3以内挖掘机挖	1000m3天 然密实方	0.620	1671		200		1451	1651		78	50	165	133	187	2264	3651.61

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		装普通土																
25	1-1-1 1-7	12t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	0.620	4612				4574	4574		52	76	207	352	473	5734	9248.39
26	204	填方路基															6116	
27	204-1	路基填筑(包括填前 压实)															6116	
28	-d	借土填方	m3	326.000	4737		184		4506	4690		128	107	317	369	505	6116	18.76
29	1-1-9 -5	1.0m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	0.352	949		113		824	937		44	29	94	76	106	1286	3653.41
30	1-1-1 1-7	12t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	0.352	2618				2597	2597		30	43	117	200	269	3256	9250.00
31	1-1-1 8-11	三、四级公路填方 路基10t以内振动压 路机碾压土方	1000m 3压实 方	0.326	1170		71		1085	1156		54	35	106	93	130	1574	4828.22
32	207	坡面排水															98499	
33	207-1	边沟															98499	
34	-c	C30现浇混凝土边沟	m3	68.150	59414		8547	62977	702	72226		653	2525	3204	2713	3798	85119	1248.99

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	1-1-9 -2	0.6m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	0.131	388		42		341	383		18	12	46	31	44	534	4076.34
36	1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3	0.017	1015		16	843	18	877		1	29	7	78	89	1081	63588.24
37	1-3-4 -5	现浇混凝土边沟、 排水沟	10m3 实体	6.815	33701		8489	24734	343	33566		634	765	3151	2604	3665	44385	6512.84
38		铸铁篦子	个	374.000	24310			37400		37400			1719				39119	104.60
39	-d	C30现浇混凝土护坦	m3	4.000	2037		586	1386	54	2026		46	48	220	158	225	2723	680.75
40	1-1-9 -2	0.6m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	0.004	12		1		10	11		1		1	1	1	15	3750.00
41	4-6-14-1	搭板混凝土	10m3实体	0.400	2025		585	1386	44	2015		45	48	219	157	224	2708	6770.00
42	-e	C30现浇混凝土隔水 墙	m3	12.600	7808		2510	4817	474	7801		192	214	961	609	880	10657	845.79
43	4-1-3 -3	1.0m3以内挖掘机挖 基坑≤1500m3土方	1000m 3	0.065	943		744		180	924		44	28	283	75	122	1476	22707.69
44	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	1.260	6865		1766	4817	294	6877		148	186	678	534	758	9181	7286.51
45	208	护坡、护面墙															161328	
46	208-1	护坡砂砾垫层	m3	34.660	2090		33	1736	38	1807		2	59	15	160	184	2227	64.25

编制：

复核：



建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3	0.035	2090		33	1736	38	1807		2	59	15	160	184	2227	63628.57
48	208-4	混凝土护坡															159101	
49	-a	现浇混凝土满铺护坡（C30）	m3	52.580	24321		6058	18709	313	25080		457	537	2263	1878	2719	32934	626.36
50	1-4-5 -1	满铺式混凝土护坡（坡高10m以内）	10m3	5.258	24321		6058	18709	313	25080		457	537	2263	1878	2719	32934	6263.60
51	-b	现浇混凝土护坡基础（C30）	m3	146.900	92265		30228	56156	5763	92147		2289	2541	11569	7204	10417	126167	858.86
52	4-1-3 -3	1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.843	12232		9643		2332	11975		569	369	3670	977	1580	19140	22704.63
53	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	14.690	80033		20585	56156	3431	80172		1720	2172	7899	6227	8837	107027	7285.70
54	209	挡土墙															572507	
55	209-1	砂砾垫层	m3	120.940	7224		114	6002	130	6246		7	205	52	552	636	7698	63.65
56	1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3	0.121	7224		114	6002	130	6246		7	205	52	552	636	7698	63619.83
57	209-5	C30混凝土挡土墙															564809	
58	-a	混凝土	m3	629.890	403935		121910	256276	22858	401044		9286	11411	46649	31508	44992	544893	865.06
59	4-1-3-3	1. 0m3以内挖掘机挖	1000m3	2.589	37569		29615		7163	36778		1748	1134	11269	3001	4854	58784	22705.29

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		基坑≤1500m3土方																
60	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	62.989	343171		88266	240791	14713	343770		7377	9313	33868	26702	37893	458923	7285.76
61	4-11-7-14	管径Φ100mmPVC塑料排水管	10m	5.141	2019		961	1144		2105		38	106	349	160	248	3006	584.71
62	1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3	0.182	2669		642	1406		2048		20	108	233	208	236	2853	15675.82
63	1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3	2.540	18507		2426	12935	982	16343		103	750	930	1437	1761	21324	8395.28
64	-b	长城垛（红砖）	m3	33.400	14542		3922	10559	240	14721		127	589	1449	1132	1622	19640	588.02
65	4-5-7-4	浆砌青（红）砖帽石、缘石	10m3	3.340	11890		2982	8708	240	11930		98	482	1108	925	1309	15852	4746.11
66	4-11-6-17	水泥砂浆抹面2cm厚	100m2	3.122	2652		940	1851		2791		29	107	341	207	313	3788	1213.32
67	-c	恢复浆砌片石挡墙	m3	0.400	208		48	153	8	209		4	5	19	16	23	276	690.00
68	1-4-19-1	现浇片石混凝土挡土墙	10m3	0.040	208		48	153	8	209		4	5	19	16	23	276	6900.00
69		清单 第300章 路面															201413	
70	306	级配砂砾基层															27501	
71	306-1	级配砂砾基层															27501	

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	-a	厚20cm	m2	2000.100	25692		104	20451	1803	22358		56	727	131	1964	2271	27501	13.75
73	2-1-1 -12	机械铺砂砾压实厚 度20cm	1000m 2	2.000	25692		104	20451	1803	22358		56	727	131	1964	2271	27507	13753.50
74	312	水泥混凝土面板															153815	
75	312-1	水泥混凝土面板															153815	
76	-b	厚18cm(混凝土弯拉 强度4.5MPa)	m3	308.178	124104		11107	105090	7867	124064		1348	1460	4826	9417	12700	153815	499.11
77	2-2-1 7-3	轨道摊铺机铺筑混 凝土路面厚度18cm	1000m 2路面	1.712	124104		11107	105090	7867	124064		1348	1460	4826	9417	12700	153815	89845.21
78	313	路肩培土、中央分 隔带回填土、土路 肩加固及路缘石															20097	
79	313-1	38cm砂砾路肩硬化 (包含砂砾)	m3	102.980	6434		14	5265	298	5577		9	182	20	492	565	6845	66.47
80	2-1-1 -12	机械铺砂砾压实厚 度38cm	1000m 2	0.271	6434		14	5265	298	5577		9	182	20	492	565	6845	25258.30
81	313-2	C30预制块拦水带(	m3	11.300	9449		3794	5613	119	9526		236	264	1394	738	1094	13252	1172.74

编制：

复核：

## 建筑安装工程费计算表

项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 8 页

共 8 页

03-1 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		包含M10水泥砂浆)																
82	2-3-3-6	安砌路缘石	10m3	1.130	1170		997	163		1160		30	47	362	93	152	1844	1631.86
83	2-3-3-4	预制混凝土预制块路缘石	10m3	1.130	6788		2721	3933	84	6738		201	214	1004	534	782	9473	8383.19
84	1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.015	110		76		35	111		5	3	28	9	14	170	11333.33
85	4-13-1-3	M10水泥砂浆	1m3砂浆及水泥浆	7.300	1381			1517		1517					102	146	1765	241.78
合 计					820425	0	190215	555190	59968	825524	0	15184	21287	74237	60154	84340	1080723	0.00

编制：

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 1 页

共 2 页

04 表

序 号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工 伤 保 险 费	住房 公积 金	综合 费率
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	I	II	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方	4.288	0.140							0.224	4.652		2.747				0.271	3.018	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
2	石方	0.859	0.105							0.176	1.140		2.792				0.259	3.051	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
3	运输	0.832	0.142							0.157	1.131		1.374				0.264	1.638	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
4	路面	2.449	0.115							0.321	2.885		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
5	隧道	1.175								0.257	1.432		3.569				0.513	4.082	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
6	构造物 I	2.607	0.098							0.262	2.967		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
7	构造物 I (不计冬)		0.098							0.262	0.360		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
8	构造物 II	3.452	0.106							0.333	3.891		4.726				0.545	5.271	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
9	构造物III(桥梁)	6.403	0.200							0.622	7.225		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
10	构造物III(除桥以外 不计雨夜)	6.403								0.622	7.025		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
11	技术复杂大桥	4.057	0.109							0.389	4.555		4.143				0.637	4.780	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
12	钢材及钢结构(桥梁)	0.301								0.351	0.652		2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
13	钢材及钢结构(除桥 以外不计夜)	0.301								0.351	0.652		2.242				0.653	2.895	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
14	费率为0																							
15	路面(不计雨)	2.449								0.321	2.770		2.427				0.404	2.831	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
16	构造物 I (不计雨)	2.607								0.262	2.869		3.587				0.466	4.053	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300
17	构造物III(除桥以外)	6.403	0.200							0.622	7.225		5.976				1.094	7.070	16.000	0.500	6.500	1.300	12.000	36.300

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 2 页

共 2 页

04 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 1 页

共 3 页

04-1 表

序 号	工程名称	措 施 费											企 业 管 理 费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工 伤 保 险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	砍伐树木挖除 树根	10								1	12		14				2	16	39	1	16	3	29	88
2	水泥混凝土路 面	65	5							10	80		82				13	95	113	4	46	9	85	257
3	拆除砖、石砌 体结构	105	6							12	123		156				21	177	190	6	77	15	142	430
4	挖土方	110	9							11	130		109				17	126	164	5	67	13	123	372
5	借土填方	113	7							9	128		94				13	107	140	4	57	11	105	317
6	C30现浇混凝 土边沟	595	1							57	653		2135				390	2524	1412	44	574	115	1059	3205
7	C30现浇混凝 土护坦	42								4	46		41				7	49	97	3	39	8	73	220
8	C30现浇混凝 土隔水墙	175	1							15	191		183				31	215	423	13	172	34	318	961
9	护坡砂砾垫层	2									2		51				8	59	7		3	1	5	15
10	现浇混凝土满	416								40	457		454				83	537	997	31	405	81	748	2262

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 2 页

共 3 页

04-1 表

序 号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工 伤 保 险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	铺护坡（C30）																							
11	现浇混凝土护坡基础（C30）	2093	17							180	2290		2172				369	2541	5099	159	2071	414	3824	11568
12	砂砾垫层	6								1	7		175				29	205	23	1	9	2	17	51
13	混凝土	8477	58							751	9286		9759				1653	11411	20562	643	8353	1671	15421	46650
14	长城垛（红砖）	111	4							11	126		522				68	589	639	20	259	52	479	1449
15	恢复浆砌片石挡墙	4									4		4				1	5	8		3	1	6	18
16	厚20cm	47	2							6	56		624				104	727	58	2	23	5	43	131
17	厚18cm(混凝土弯拉强度4.5MPa)	1229								119	1348		1234				226	1460	2127	66	864	173	1595	4826
18	38cm砂砾路肩	8								1	9		156				26	182	9		4	1	6	20

编制：

复核：



表A.0.2-9 综合费计算表

项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 3 页

共 3 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费							规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	硬化（包含砂砾）																								
19	C30预制块拦水带（包含M10水泥砂浆）	215	1							21	237		226				39	265	614	19	250	50	461	1394	

编制：

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	103.80		22	砂砾	m3	5503007	40.10	
2	机械工	工日	1051001	103.80		23	碎石(4cm)	m3	5505013	60.32	
3	普C30-32.5-4(商)	m3	1511034	330.10		24	青(红)砖	千块	5507003	391.26	
4	普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	330.10		25	32.5级水泥	t	5509001	420.03	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3427.49		26	其他材料费	元	7801001	1.00	
6	8~12号铁丝	kg	2001021	5.30		27	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	873.20	
7	型钢	t	2003004	3440.59		28	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	823.37	
8	钢板	t	2003005	3715.63		29	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1181.81	
9	组合钢模板	t	2003026	4865.32		30	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1486.16	
10	电焊条	kg	2009011	5.73		31	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1040.12	
11	铁件	kg	2009028	5.08		32	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	578.73	
12	石油沥青	t	3001001	3685.74		33	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1177.61	
13	柴油	kg	3003003	7.33		34	12~15t光轮压路机	台班	8001081	580.21	
14	煤	t	3005001	561.95		35	18~21t光轮压路机	台班	8001083	743.94	
15	电	kW·h	3005002	1.05		36	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	8001088	892.21	
16	水	m3	3005004	2.72		37	蛙式夯土机	台班	8001095	33.35	
17	原木	m3	4003001	1361.02		38	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1328.31	
18	锯材	m3	4003002	1506.89		39	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	269.89	
19	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	4.25		40	混凝土电动切缝机	台班	8003085	211.59	
20	PVC塑料管(Φ100mm)	m	5001014	12.74		41	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	186.22	
21	中(粗)砂	m3	5503005	72.09		42	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	139.62	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编 制 范 围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 2 页 共 2 页

09 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

编制范围：敖汉旗金厂沟梁镇石桥子村安置区基础设施完善建设项目

第 1 页

共 1 页

22 表

[illegible]

编制:

复核: