

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、沥青道路：5890.9m²						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 原天然级配砂石机械碾压	m2	5890.9			
2	040202004001	石灰、粉煤灰、土	1. 150厚石灰粉煤灰土（12:35:53）	m2	5890.9			
3	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1. 150厚石灰粉煤灰碎石（8:12:80）	m2	5890.9			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 180厚水泥稳定碎石（水泥5%）运输 摊铺	m2	5890.9			
5	040203003001	透层、粘层	1. 涂刷沥青结合层0.36kg/m²	m2	5890.9			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 70厚粗粒式沥青混凝土（AC-25）运输 摊铺	m2	5890.9			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青混凝土（AC-13）运输 摊铺	m2	5890.9			
		分部小计						
		2、加厚沥青道路：265.24m²						
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 原天然级配砂石机械碾压	m2	265.24			
9	040202004002	石灰、粉煤灰、土	1. 150厚石灰粉煤灰土（12:35:53）	m2	265.24			
10	040202006002	石灰、粉煤灰、碎（砾）石	1. 150厚石灰粉煤灰碎石（8:12:80）	m2	265.24			
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 250厚水泥稳定碎石（水泥5%）运输 摊铺	m2	265.24			
12	040203003002	透层、粘层	1. 涂刷沥青结合层0.36kg/m²	m2	265.24			
13	040203006003	沥青混凝土	1. 70厚粗粒式沥青混凝土（AC-25）运输 摊铺	m2	265.24			
14	040203006004	沥青混凝土	1. 40厚细粒式沥青混凝土（AC-13）运输 摊铺	m2	265.24			
		分部小计						
		3、彩色环保砖路面：788.59m²						
15	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	788.59			
16	040202011001	碎石	1. 300厚碎石垫层	m2	788.59			
17	010501001001	垫层	1. 200厚C20混凝土	m3	157.72			
18	040204002001	人行道块料铺设	1. 40厚1:3干硬性砂浆	m2	788.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面      标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：沥青道路、环保透水砖路面

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆找平与混凝土墙大面齐平					
18	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆复合耐碱玻纤网格布一层，埋入抹面胶浆外侧1/3处，第二层复合耐碱玻纤网格布粘接砂浆罩面	m2	19.2			
19	011406001003	抹灰面油漆	1. 喷或滚刷底涂料 2. 喷或滚刷面层真石漆涂料	m2	19.2			
		分部小计						
		5、铁艺围墙120m、铁艺大门						
20	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.5			
21	011702001005	基础	1. 独立基础模板	m2	17.09			
22	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.69			
23	011702002003	矩形柱	1. 柱模板	m2	42.01			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 直筋 级别: HRB400	t	0.206			
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 直筋 级别: RRB400	t	0.115			
26	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 箍筋 级别: HRB400	t	0.36			
27	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	7.05			
28	011702001006	基础	1. 垫层模板	m2	23.7			
29	010401001002	砖基础	1. MU10水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖地下	m3	35.05			
30	010401003003	实心砖墙	1. MU10水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖地上	m3	10.65			
31	011201001005	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:3水泥砂浆找平与混凝土墙大面齐平	m2	125.18			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子2遍 仿黄金麻真石漆饰面	m2	125.18			
33	040309001001	金属栏杆	1. 成品铁艺围墙栏杆制安装，详见图纸说明	m2	241.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装修工程                      标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程                      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802001002	铁艺门	1. 成品铁艺大门安装，详见图纸说明	m2	22.44			
35	010605002001	宣传板	1. 1200mm*2900mm*2.0mm厚铁板 电镀锌饰面（黑色氟碳漆）	m2	127.32			
		分部小计						
		6、电动伸缩门及门洞						
		门洞						
36	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.35			
37	011702001004	基础	1. 满堂基础模板	m2	3.55			
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 直筋 级别: HRB400	t	0.107			
39	010401003002	实心砖墙	1. 240mm厚普通烧结砖砌筑	m3	3.28			
40	011701003002	里脚手架	1. 施工脚手架	m2	12.28			
41	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
42	011702006001	矩形梁	1. 梁模板	m2	6.93			
43	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.91			
44	011702015001	无梁板	1. 现浇板模板	m2	4.26			
45	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 直筋 级别: RRB400	t	0.052			
46	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 箍筋 级别: RRB400	t	0.02			
47	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水（-25 板岩）	m2	5.55			
48	011101006001	平面砂浆找平层	1. 门洞顶20厚M7.5水泥砂浆找平层	m2	5.55			
49	011201001004	墙面一般抹灰	1. 门洞外墙20厚M7.5水泥砂浆找平层	m2	16.2			
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 门洞外墙面及顶面喷米白色涂料	m2	21.75			
51	011502008001	GRC构件	1. GRC构件	m2	5.22			
52	011508004001	金属字	1. 瑞三合农牧业机械制造公司 字体尺寸200 材	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装修工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装修工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:投标人自行考虑					
		分部小计						
		7、树穴土方						
13	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	24. 57			
14	010103001005	回填方	1. 原土回填	m3	14. 74			
15	010103002008	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	9. 83			
		分部小计						
		8、排水沟土方						
16	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	924. 7			
17	010103001006	回填方	1. 原土回填	m3	402. 73			
18	010103002009	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	521. 97			
		分部小计						
		9、实训楼南侧 联通线地埋						
19	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	575. 25			
20	010103001007	回填方	1. 原土回填	m3	575. 25			
		分部小计						
		10、电动伸缩门						
		门洞						
21	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	3. 79			
22	010103001009	回填方	1. 原土回填	m3	1. 44			
23	010103002011	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2. 36			
		分部小计						
		门柱						
24	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	3. 99			
25	010103001010	回填方	1. 原土回填	m3	2. 26			
26	010103002012	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1. 73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：敖汉旗职业中学前地面治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：