

通辽市中心城区2025年
春节营造节日氛围安装
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围 标段：通辽市中心城区2025年春节营造
安装工程 节日氛围安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		市民广场北						
1	030412004014	LED珠珠灯	名称：LED珠珠灯 规格：6W/条，DC24V/3000K,1条10米，不带控制,厂家自带变压器，缠绕间距40mm . IP65	套	30000			
2	030404017001	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）；配电元器件详见系统图。	套	2			
3	030307005001	照明配电箱支架制作安装	1.尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2.材质：10#槽钢	t	0.112			
4	030408001001	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	300			
5	030408001002	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	1000			
6	030408001025	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	600			
7	040205019001	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	100			
8	030411001004	聚乙烯管	名称：聚乙烯管 规格：PE32，壁厚3.0mm	m	500			
9	030411001005	仿生树藤管	名称：仿生树藤管 规格：∅25mm	m	600			
10	030411006005	防水接线盒	名称：防水接线盒 规格：PC，86型，IP65	套	30			
		分部小计						
		市民广场南						
11	030412004015	欢度春节 制作及安装	名称：欢度春节 制作及安装 规格：1、定制主题：欢度春节 2、材质：钢管，铅丝，彩色绸缎，LED灯泡 3、定制工艺：钢架结构丝架造型，彩色绸缎分色	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围
安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			裱糊，部分图案美术处理，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：W：10m*H：4.5m 5、配套硬件：大的石头或者沙包袋，6毫米小钢缆 6、光源功率：10KW 7、系统功率：10KW 安装条件：地面平整					
12	030404017002	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
13	030307005002	照明配电箱支架制作安装	1.尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2.材质：10#槽钢	t	0.056			
14	030408001003	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	150			
15	030408001004	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	100			
16	040205019002	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	100			
		分部小计						
		金牛广场						
17	030412004003	蒲公英灯 定制装置	名称：蒲公英灯 制作及安装 规格：1、定制主题：蒲公英 2、材质：钢管，塑料花，LED灯珠 3、定制工艺：塑料注塑成花，不锈钢管切割，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：直径：2m*1套；直径1.6m*2套；直径1.2m*2套，杆子高度：2m 5、光源功率：140W 6、系统功率：140W 安装条件：地面平整	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围
安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017003	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）；配电元器件详见系统图。	套	1			
19	030307005003	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
20	030408001005	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	20			
21	030408001006	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	267			
22	040205019003	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	50			
		分部小计						
		辽河魂						
23	030412004021	蒲公英灯 定制装置	名称：蒲公英灯 制作及安装 规格：1、定制主题：蒲公英 2、材质：钢管，塑料花，LED灯珠 3、定制工艺：塑料注塑成花，不锈钢管切割，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：直径：2m*1套；直径1.6m*2套；直径1.2m*2套，杆子高度：2m 5、光源功率：140W 6、系统功率：140W 安装条件：地面平整	组	2			
24	030412004005	蒲公英灯 定制装置	名称：蒲公英灯 制作及安装 规格：1、定制主题：蒲公英 2、材质：钢管，塑料花，LED灯珠 3、定制工艺：塑料注塑成花，不锈钢管切割，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：直径：	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围
安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2m*1套; 直径1.2m*2套, 杆子 高度: 2m 5、光源功率: 100W 6、系统功率: 100W 安装条件: 地面平整					
25	030404017004	照明配电箱	名称: 照明配电箱 规格: 冷轧钢板喷塑(可选), 室外IP54, 落地型(可选); 配电元器件详见系统图。	套	1			
26	030307005004	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸: 长: 800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质: 10#槽钢	t	0.056			
27	030408001007	铝型电力电缆	名称: 铝型电力电缆 规格: YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	135			
28	030408001008	铝型电力电缆	名称: 铝型电力电缆 规格: YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	320			
29	040205019004	减速带	名称: 减速带 规格: 1000*350*50mm	m	100			
		分部小计						
		奥体广场						
30	030412004016	吉祥如意 定制装置	名称: 吉祥如意 制作及安装 规格: 1、定制主题: 吉祥如意 2、材质: 钢管, 铅丝, 彩色绸缎, LED灯泡 3、定制工艺: 钢架结构丝架造型, 彩色绸缎分色裱糊, 部分图案美术处理, 含底座。(详见图纸) 4、参考尺寸: W: 10m*H: 4.5m 5、配套硬件: 大的石头或者沙包袋, 6毫米小钢缆 6、光源功率: 5KW 7、系统功率: 5KW 安装条件: 地面平整	套	1			
31	030404017005	照明配电箱	名称: 照明配电箱 规	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围 标段：通辽市中心城区2025年春节营造
安装工程 节日氛围安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。					
32	030307005005	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
33	030408001009	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	150			
34	030408001010	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	190			
35	040205019005	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	50			
		分部小计						
		大象广场						
36	030412004007	大象宝瓶 定制装置	名称：大象宝瓶 制作及安装 规格：1、定制主题：吉祥如意 2、材质：钢管，铅丝，彩色绸缎，LED灯泡 3、定制工艺：钢架结构丝架造型，彩色绸缎分色裱糊，部分图案美术处理，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：W：12m*H：4.5m 5、配套硬件：大的石头或者沙包袋，6毫米小钢丝绳 6、光源功率：6KW 7、系统功率：6KW 安装条件：地面平整	套	1			
37	030404017006	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
38	030307005006	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围
安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408001011	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	116			
40	030408001012	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	100			
41	040205019010	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	50			
		分部小计						
		文体广场						
42	030412004018	恭贺新春 定制装置	名称：恭贺新春 制作及安装 规格：1、定制主题：恭贺新春 2、材质：钢管，铅丝，彩色绸缎，LED灯泡 3、定制工艺：钢架结构丝架造型，彩色绸缎分色裱糊，部分图案美术处理，含底座。 4、参考尺寸：W：10m*H：4.5m 5、配套硬件：大的石头或者沙包袋，6毫米小钢丝绳 6、光源功率：10KW 7、系统功率：10KW 安装条件：地面平整	套	1			
43	030404017007	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
44	030307005007	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
45	030408001013	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	185			
46	030408001014	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	60			
47	040205019006	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围 标段：通辽市中心城区2025年春节营造
安装工程 节日氛围安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		辽河公园						
48	030412004009	LED珠珠灯	名称：LED珠珠灯 规格：6W/条，DC24V/3000K,1条10米，不带控制,厂家自带变压器，缠绕间距40mm . IP65	套	16000			
49	030412004010	LED 套圈装置	名称：LED 套圈装置 规格：1、定制主题：套圈装置 2、材质：不锈钢，LED灯带 3、参考尺寸：直径1.5米1个，每组7个 4、配套硬件：钢架结构固定 6、配套软件：无 7、光源功率：350W 8、系统功率：350W/组	组	10			
50	030404017008	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
51	030307005008	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
52	030408001015	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*16mm ²	m	200			
53	030408001016	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	1503			
54	030408001022	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	750			
55	040205019007	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	100			
56	030411001003	仿生树藤管	名称：仿生树藤管 规格：∅25mm	m	750			
57	030411001006	聚乙烯管	名称：聚乙烯管 规格：PE32，壁厚3.0mm	m	200			
58	030411006004	防水接线盒	名称：防水接线盒 规格：PC，86型，IP65	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围 标段：通辽市中心城区2025年春节营造
安装工程 节日氛围安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		森林公园						
59	030412004011	定制福娃彩灯装置	名称：定制福娃彩灯装置制作及安装 规格：1、定制主题：福娃彩灯 2、材质：钢管，铅丝，彩色绸缎，LED灯泡 3、定制工艺：钢架结构丝架造型，彩色绸缎分色裱糊，部分图案美术处理，含底座。（详见图纸） 4、参考尺寸：W：1.4m*H：1.6m 5、配套硬件：大的石头或者沙布袋，6毫米小钢缆 6、光源功率：600W/个 7、系统功率：600W/个 安装条件：地面平整	套	12			
60	030412004019	LED珍珠灯	名称：LED珍珠灯 规格：6W/条，DC24V/3000K,1条10米，不带控制,厂家自带变压器，缠绕间距40mm . IP65	套	14000			
61	030404017009	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格：冷轧钢板喷塑（可选），室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
62	030307005009	照明配电箱支架制作安装	1. 尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2. 材质：10#槽钢	t	0.056			
63	030408001023	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*16mm ²	m	100			
64	030408001018	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	730			
65	030408001024	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	350			
66	040205019008	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围 标段：通辽市中心城区2025年春节营造
安装工程 节日氛围安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411001007	仿生树藤管	名称：仿生树藤管 规格： ：∅25mm	m	350			
68	030411001008	聚乙烯管	名称：聚乙烯管 规格： PE32，壁厚3.0mm	m	400			
		分部小计						
		九中转盘						
69	030412004020	灯笼装置	名称：灯笼装置 规格：1.主题：灯龙装置 2.大：3米高，小1米高； 3.含底座	组	4			
70	030412004013	LED珠珠灯 网状	名称：LED珠珠灯 网状 规格：10W/m ² ，DC24V/3000K，不带控制，厂家自带变压器，IP65	m ²	332			
71	030404017010	照明配电箱	名称：照明配电箱 规格： ：冷轧钢板喷塑（可选）， 室外IP54，落地型（可选）； 配电元器件详见系统图。	套	1			
72	030307005010	照明配电箱支架制作安装	1.尺寸：长：800mm 宽300mm 高300mm 2.材质：10#槽钢	t	0.056			
73	030408001019	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	50			
74	030408001020	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	320			
75	030408001021	铝型电力电缆	名称：铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	200			
76	040205019009	减速带	名称：减速带 规格：1000*350*50mm	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	15				
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

标段：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年
春节营造节日氛围安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1			
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		市民广场北						
1	011613001011	灯具拆除	LED珠珠灯拆除	套	30000			
2	011612001011	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	300			
3	011612001012	导线拆除	铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	1000			
4	011612001013	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	600			
5	011612001014	管道拆除	拆除聚乙烯管	m	500			
6	011612001015	管道拆除	仿生树藤管	m	600			
7	030404017001	拆除配电箱	拆除配电箱	台	2			
8	040205019001	拆减速带	拆减速带	m	100			
		分部小计						
		市民广场南						
9	011613001012	装置拆除	欢度春节 彩灯装置拆除，	套	1			
10	011612001016	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ² ，运至甲方指定地点	m	150			
11	011612001017	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ² ，	m	100			
12	030404017002	拆除配电箱	拆除配电箱，运至甲方指定地点	台	1			
13	040205019002	拆减速带	拆减速带，运至甲方指定地点	m	100			
14	01B002	拆除灯具运输	1. 拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		金牛广场						
15	011613001013	装置拆除	蒲公英灯 彩灯装置拆除	套	3			
16	011612001018	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	20			
17	011612001019	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规	m	267			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²					
18	030404017003	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
19	040205019003	拆减速带	拆减速带	m	50			
20	01B003	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		辽河魂						
21	011613001014	装置拆除	蒲公英灯 彩灯装置拆除	套	2			
22	011612001020	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	135			
23	011612001021	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	320			
24	030404017004	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
25	040205019004	拆减速带	拆减速带	m	100			
26	01B004	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		奥体广场						
27	011613001015	装置拆除	吉祥如意彩灯装置拆除	套	1			
28	011612001022	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	150			
29	011612001023	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	190			
30	030404017005	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
31	040205019005	拆减速带	拆减速带	m	50			
32	01B005	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		大象广场						
33	011613001016	装置拆除	大象宝瓶彩灯装置拆除	套	1			
34	011612001024	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	116			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011612001025	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	100			
36	030404017006	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
37	040205019006	拆减速带	拆减速带	m	50			
38	01B006	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		文体广场						
39	011613001017	装置拆除	恭贺新春彩灯装置拆除	套	1			
40	011612001026	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	185			
41	011612001027	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	60			
42	030404017007	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
43	040205019007	拆减速带	拆减速带	m	100			
44	01B007	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		辽河公园						
45	011613001018	灯具拆除	LED珠珠灯拆除	套	16000			
46	011613001019	装置拆除	LED 套圈装置拆除	套	10			
47	011612001008	管道拆除	聚乙烯管	m	200			
48	011612001028	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*16mm ²	m	200			
49	011612001029	导线拆除	铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	1503			
50	011612001039	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格：YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	750			
51	011612001040	管道拆除	仿生树藤管	m	750			
52	030404017008	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
53	040205019008	拆减速带	拆减速带	m	100			
54	01B008	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年春节营造
节日氛围安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		森林公园						
55	011613001020	装置拆除	福娃彩灯装置拆除	套	12			
56	011613001021	灯具拆除	LED珠珠灯拆除	套	14000			
57	011612001031	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-5*16mm ²	m	100			
58	011612001032	导线拆除	铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	730			
59	011612001033	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	350			
60	011612001034	管道拆除	拆除聚乙烯管	m	400			
61	011612001035	管道拆除	仿生树藤管	m	350			
62	030404017009	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
63	040205019009	拆减速带	拆减速带	m	200			
64	01B009	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		九中转盘						
65	011613001024	装置拆除	灯笼装置拆除	套	4			
66	011613001023	灯具拆除	LED珠珠灯 网状拆除	套	332			
67	011612001036	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	50			
68	011612001037	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-5*4mm ²	m	320			
69	011612001038	导线拆除	拆除铝型电力电缆 规格： YJLV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	200			
70	030404017010	拆除配电箱	拆除配电箱	台	1			
71	040205019010	拆减速带	拆减速带	m	100			
72	01B010	拆除灯具运输	拆除装置运输至甲方指定地点	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灯具、管线拆除

标段：通辽市中心城区2025年春节营造节日氛围安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	15				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

