

通辽市人民医院新院区
建设项目地下消毒室工
程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-土建工程 地下消毒室工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面工程						
1	011102003001	ST-01过门石	1. 25mm厚人造石地砖，专用勾缝剂勾缝； 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉； 3. 水泥浆一道（内参建筑胶）；	m2	2.18			
2	011102003002	CT-06深咖色防滑地砖300*300	1. 铺10厚地砖，干水泥擦缝； 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；（1.2做法保证地漏周边1米范围内找2%坡，病房卫生间从门口向地漏找1%坡）； 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料，上翻250高； 4. 25厚水泥砂浆找平层，压实抹光； 5. 现浇钢筋混凝土楼板；	m2	61.9			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 专用胶水外2mm厚同质透心无方向地胶 2. 3-5mm厚水泥自流平（强度≥C25F7） 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆找平（地面原钢筋混凝土楼板） 4. 素水泥浆一道（内掺环保建筑胶） 5. 钢筋混凝土楼板，清理打扫干清 6. 按照图纸、方案及国家相关规范完成该工作所需的其他内容等。 7. 具体做法详见设计图纸 8. 未尽事宜详见图纸及招标文件，且满足设计及规范要求	m2	2064.2			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 综合考虑 2. 按照图纸、方案及国家相关规范完成该工作所需的其他内容等 3. 具体做法详见设计图纸 4. 未尽事宜详见图纸及招	m2	2064.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-土建工程 地下消毒室工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件，且满足设计及规范要求					
		分部小计						
		墙面工程						
5	011204003001	CT-07白色墙砖	1. 填缝剂擦（勾）缝； 2. 5厚墙砖面层（粘贴前先将饰面砖浸水两小时以上）； 3. 4mm厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层，揉挤压实； 4. 1.5mm厚聚合物涂膜防水层，从地面上卷300mm，淋浴间区域上卷1800mm； 5. 15厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；	m2	306.82			
6	011407001001	PT-03米色无机涂料	1. 喷（刷、辊）无机涂料二道饰面； 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子找平； 4. 满刮3mm厚底基防裂腻子分遍找平； 5. 满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序）横纵方向各刷一道；	m2	3706.36			
7	011210002001	金属隔断	1. 金属隔断，二次深化设计	m2	82.32			
		分部小计						
		天棚工程						
8	011302001001	PB-01矿棉板	1. 16厚矿棉板面层； 2. T型轻钢次龙骨TB24*28（或TBA24*28）中距600； 3. T型轻钢主龙骨TB24*38（或TBA24*28），中距600，找平后与钢筋吊杆固定； 4. 8钢筋吊杆，双向中距	m2	2064.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-土建工程 地下消毒室工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			≤1200，吊杆上部与板底用膨胀螺栓固定；预留吊环固定；超过1.5米时应增加50*50*5角钢反向支撑，或钢结构转换层。 5. 钢筋混凝土楼板。					
9	011302001002	AL-04300*600铝合金方板	1. 选型条形铝合金方板； 2. 条形铝合金方板与配套专用龙骨联结固定； 3. U型轻钢主龙骨CB38*12，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 4. 6~8钢筋吊杆，吊杆上部与建筑结构楼板固定，中距<1200；超过1.5米时应增加50*50*5角钢反向支撑或钢结构转换层	m2	61.9			
		分部小计						
		踢脚工程						
10	011105004001	地胶踢脚线	1. 板缝处理 2. 1厚U型304不锈钢板与卡件安装 3. 放线固定2厚金属卡件，间距300 4. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆压实抹平 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂1道甩毛	m2	132.37			
		分部小计						
		门窗工程						
11	010801002001	木质门带套（MM0822a）	1. 尺寸：800*2200 2. 材质：木色实木门板：木色实木门套；木饰面实木复合门；6mm钢化玻璃；不锈钢边条；成品定制拉手；合页 3. 含五金件：把手，锁，合页，门碰等所有相关扣件 门扇厚度：40mm 门扇钢板厚度：0.6mm 门框钢板厚度：1.5mm 内部填充：高强度蜂窝纸板	樘	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-土建工程 地下消毒室工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010801002002	木质门带套（MM1022）	1. 尺寸：1000*2200 2. 材质：木色实木门板；木色实木门套；木饰面实木复合门；6mm钢化玻璃；不锈钢边条；成品定制拉手；合页 3. 含五金件：把手，锁，合页，门碰等所有相关扣件	樘	30			
13	010801002003	木质门带套（MM1522）	1. 尺寸：1500*2200 2. 材质：木色实木门板；木色实木门套；木饰面实木复合门；6mm钢化玻璃；不锈钢边条；成品定制拉手；合页 3. 含五金件：把手，锁，合页，门碰等所有相关扣件	樘	42			
		分部小计						
		其他工程						
		1. 公共区域						
14	010809004001	ST-02白色人造石窗台板	25厚大理石窗台板，以实际窗台宽度为准，需现场测量，详见建施-BF-54	m	39.9			
15	010810005001	窗帘杆（2.7m高窗帘）	1. 成品窗帘杆 2. 成品窗帘	m	39.9			
16	011304002001	送风口、回风口	风口安装孔开孔以及收边收口工作	个	80			
17	011615001001	开孔（打洞）	1. 棚顶广播-安装孔开洞以及收边收口 2. 安装孔开洞以及收边收口等	个	30			
18	011615001002	开孔（打洞）	1. 智能应急照明灯-安装孔开洞以及收边收口 2. 安装孔开洞以及收边收口等	个	30			
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除及垃圾清运	m3	19.48			
20	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖墙 1砖	m3	11.18			
		分部小计						
		卫生间/淋浴间						
21	011210006001	厕所间座位隔断	1. 8m高，采用复合板定型产品，经设计人员确认后	m2	7.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程-土建工程 标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-土建工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-土建工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-给排水工程 地下消毒室工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001003001	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN50	m	50			
2	031001003002	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN40	m	50			
3	031001003003	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32	m	40			
4	031001003004	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN25	m	35			
5	031001003005	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN20	m	115			
6	031001003006	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN15	m	10			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm	m	210			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN15	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN20	个	23			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN25	个	7			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:阀门 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:磁吸地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:DN200 4. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	个	14			
		分部小计						
		降温池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程-给排水工程
 标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001003007	DN200mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	44			
16	031001003008	DN150mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	9			
17	031001003009	DN100mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	5.5			
18	031001003010	DN75mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	63			
19	031001003011	DN65mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	33			
20	031001003012	DN50mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装 3.套管（含防水套管）制作、安装 4.洞口预留、防火堵洞	m	40			
21	031001003013	DN40mm不锈钢管	1.切管、清理、上零件、调直、刨沟 2.管道、管件及管卡连接、安装	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-给排水工程 地下消毒室工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 套管（含防水套管）制作、安装 4. 洞口预留、防火堵洞					
22	031001003014	DN25mm不锈钢管	1. 切管、清理、上零件、调直、刨沟 2. 管道、管件及管卡连接、安装 3. 套管（含防水套管）制作、安装 4. 洞口预留、防火堵洞	m	5.5			
23	031001002001	无缝钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求	m	50			
24	031004010001	淋浴器	1. 名称：三路出水淋浴组件 2. 包含：固定花洒，手持花洒，支架，金属软管及带龙头一体式淋浴调温混水阀等 3. 规格、类型：不锈钢 4. 应满足招标文件，设计图纸，技术要求及有关施工验收规范的标准	套	5			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 包含：不锈钢水龙头和排水软管等 3. 材质：陶瓷 4. 应满足招标文件，设计图纸，技术要求及有关施工验收规范的标准	组	6			
26	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗手盆 2. 包含：角阀以及金属软管等 3. 规格、类型： 4. 应满足招标文件，设计图纸，技术要求及有关施工验收规范的标准	组	15			
27	031004006001	大便器	1. 名称：蹲便器（陶瓷） 2. 包含：液压脚踏冲洗阀及相关配件等 3. 规格、类型：脚踏式 4. 应满足招标文件，设计	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程-给排水工程 标段: 通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程-给排水工程 标段: 通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-给排水工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-给排水工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-电气工程 地下消毒室工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100mm 4. 包含支吊架	m	30			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢导管JDG25 2. 配置形式:明配 3. 应满足招标文件, 设计图纸, 技术要求及有关施工验收规范的标准	m	310			
3	030502012001	信息插座	1. 名称:双网口插座	个	10			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	1560			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:明装 3. 应满足招标文件, 设计图纸, 技术要求及有关施工验收规范的标准	个	62			
		分部小计						
		强电工程						
6	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:400*100mm 4. 包含支吊架	m	22			
7	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:300*100mm 4. 包含支吊架	m	26			
8	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100mm 4. 包含支吊架	m	6			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZBN-YJY-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 方式方式: 穿管或桥架 5. 电压等级 (KV): 1 6. 包含电缆终端头	m	315			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZB-YJY-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 方式方式: 穿管或桥架	m	224			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-电气工程 地下消毒室工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级（KV）：1 6. 包含电缆终端头					
11	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 方式方式：穿管或桥架 5. 电压等级（KV）：1 6. 包含电缆终端头	m	169			
12	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 方式方式：穿管或桥架 5. 电压等级（KV）：1 6. 包含电缆终端头	m	7			
13	030408001005	电力电缆	1. 电缆WDZB-YJY-3*4 2. 穿管或桥架敷设 3. 应满足招标文件. 设计图纸. 技术要求及有关施工验收规范的标准	m	175			
14	030408001006	电力电缆	1. 电缆WDZB-YJY-3*2.5 2. 穿管或桥架敷设 3. 应满足招标文件. 设计图纸. 技术要求及有关施工验收规范的标准	m	477			
15	030408001007	电力电缆	1. 电缆WDZB-YJY-4*2.5 2. 穿管或桥架敷设 3. 应满足招标文件. 设计图纸. 技术要求及有关施工验收规范的标准	m	180			
16	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 方式方式：穿管或桥架 5. 电压等级（KV）：1 6. 包含电缆终端头	m	90			
17	030411004001	配线	1. 电线WDZB-BYJ-2.5 2. 穿管敷设 3. 应满足招标文件. 设计图纸. 技术要求及有关施工验收规范的标准	m	1500			
18	030411004002	配线	1. 电线WDZB-BYJ-4 2. 穿管敷设 3. 应满足招标文件. 设计	m	625			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-电气工程 地下消毒室工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准					
19	030411004003	配线	1. 电线RVV4*0.75 2. 穿管敷设 3. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	20			
20	030411001002	配管	1. 金属软管20 2. 明配 3. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	100			
21	030411001003	配管	1. 镀锌钢导管JDG20 2. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	400			
22	030411001004	配管	1. 镀锌钢导管JDG25 2. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	150			
23	030411001005	配管	1. 镀锌钢导管JDG32 2. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	30			
24	030411001006	配管	1. 镀锌钢导管JDG40 2. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	30			
25	030411001007	配管	1. SC50 2. 应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准	m	40			
26	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1ATzyx 3. 规格:1000*600*2200 4. 安装方式:落地安装	台	2			
27	030404034001	单联单控翘板暗开关	1. 250V, 10A 2. 包含开关供货安装、开关电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	个	30			
28	030404034002	双联单控翘板暗开关	1. 250V, 10A 2. 包含开关供货安装、开关电线压接和调试	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒 标段：通辽市人民医院新院区建设项目
室工程-电气工程 地下消毒室工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装孔开洞以及收边收口等					
29	030404035001	单相二三孔暗装插座	1. 250V, 10A 2. 包含插座供货安装, 插座电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	个	28			
30	030404035002	单相三孔暗装插座	1. 250V, 16A 2. 包含插座供货安装, 插座电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	个	4			
31	030404035003	插座	1. 地插 2. 包含插座供货安装, 插座电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	个	4			
32	030404035004	防水型单相二三孔插座	1. 250V, 10A 2. 包含插座供货安装, 插座电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	个	5			
33	030411006002	接线盒	1. 接线盒 2. 明装 3. 应满足招标文件, 设计图纸, 技术要求及有关施工验收规范的标准	个	200			
34	030412001001	600*600LED平板灯	1. LED高光效, 26W/套, 6000K 2. 包含灯具供货安装, 灯具电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	套	380			
35	030412004001	LED防水筒灯	1. LED7W, 高光效, 4000K 2. 包含灯具供货安装, 灯具电线压接和调试 3. 安装孔开洞以及收边收口等	套	42			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程-电气工程 标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-电气工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通辽市人民医院新院区建设项目
地下消毒室工程-电气工程

标段：通辽市人民医院新院区建设项目地下消毒室工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：