

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原现状拆除及更换工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除现状月亮门 (2m*1.5m)						
1	011601001001	砖砌体拆除	见05图纸 拆除现状月亮门（2m*1.5m）	m3	0.87			
		分部小计						
		拆除假山一处（ 3m高基层300mm）						
2	041001007001	拆除砖石结构	拆除假山一处（3m高基层300mm）	处	1			
		分部小计						
		拆除矮墙（长80m, 高0.8m）						
3	011601001002	砖砌体拆除	见05图纸 1. 砌体名称:矮墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:0.5m	m3	11.6			
		分部小计						
		原现状围网及围网 下砌体拆除						
4	04B003	运动场围网拆除	原运动场围网拆除	m	187			
5	011601001003	砖砌体拆除	围网下砌体 1. 砌体名称:围网下墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:0.42m	m3	29.85			
		分部小计						
		路面及边石拆除 及边石更换						
6	041001002001	拆除人行道	见05图纸 1:原铺装面层60厚及基层 拆除300mm厚	m2	210			
7	041001001001	拆除路面	见05图纸 1:原沥青路面100厚及500mm厚基层拆除	m2	75			
8	041001001003	拆除路面	见05图纸 1:原沥青路面100厚拆除	m2	9486.21			
9	041001005001	拆除侧、平(缘)石	见05图纸 1. 材质:原路边石拆除	m	685			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	见05图纸及铺装大样 1. 材料品种、规格:机切	m	275			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原现状拆除及更换工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原现状拆除及更换工程      标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：原现状拆除及更换工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成品小品设施（见04图纸）						
1	01B001	成品垃圾箱1m*0.4m	见04图纸 成品垃圾箱1m*0.4m	组	4			
2	01B002	成品休闲座椅1.7m*0.6m	见04图纸 成品休闲座椅1.7m*0.6m	组	4			
3	01B003	成品党建文化宣传栏1.8m	见04图纸 成品党建文化宣传栏1.8m	组	8			
4	01B004	宣传栏	见04图纸 宣传栏8m*0.3m	组	3			
5	01B005	平面图导览1.5*2m	见04图纸 平面图导览1.5m*2m	个	1			
6	01B006	路径指示牌2m	见04图纸 路径指示牌2m	个	3			
7	040504009001	雨篦子	见04图纸 成品玻璃钢雨篦子400*600*40	个	8			
8	01B007	自行车车棚	见04图纸 自行车棚24m*4m	m2	96			
9	01B008	成品桌凳	见04图纸 成品桌凳2m*2m	套	3			
10	01B009	双人肩关节康复器	见04图纸健身器械01 QTL-05102双人肩关节康复器 规格103*101*144cm	套	1			
11	01B010	三人扭腰器	见04图纸健身器械02 QTL-05005三人扭腰器 规格：149*132*125cm	套	1			
12	01B011	双人坐蹬训练器	见04图纸健身器械03 QTL-05007双人坐蹬训练器 规格：188*39*165cm	套	1			
13	01B012	单人健骑机	见04图纸健身器械04 QTL-05104单人健骑机 规格：85*61*121cm	套	1			
14	01B013	篮球架	见04图纸 篮球架2m*1m	个	2			
15	01B014	排球网	见04图纸 排球网高度2m	副	1			
		分部小计						
		实体围墙美化（见06图纸）						
16	01B015	实体围墙彩绘	见06图纸 实体围墙党建文化美化	m2	420			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（彩绘）					
		分部小计						
		树池座椅（1个见JS-01图纸）						
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.35			
18	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	8.2			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.066			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径8mm	t	0.034			
21	011204001001	石材压顶	做法见图纸做法JS-01 1. 墙体类型:树池座椅顶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面花岗岩蒙古黑 600X450 x80 3. 1: 2.5水泥砂浆 厚20	m2	4.59			
22	011204001002	石材墙面	做法见图纸做法JS-01 1. 墙体类型:树池座椅外侧墙面 2. 基层:1:2.5水泥砂浆 厚20 3. 面层材料品种、规格、颜色:光面花岗岩芝麻灰 600X370x30	m2	4.2			
23	011201001001	墙面一般抹灰	做法见图纸做法JS-01 1. 墙体类型:树池座椅内侧墙面 2. 面层:1:2.5水泥砂浆 厚20	m2	3.65			
		分部小计						
		花池一（1个见JS-01图纸）						
24	060212010001	预埋件安装	见JS-01图纸M-1	t	0.284			
25	010606013001	零星钢构件	见JS-01图纸花池一 5厚钢板造型外喷涂深灰色氟碳漆	t	0.719			
		分部小计						
		花池二（1个见JS-01图纸）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	060212010002	预埋件安装	见JS-01图纸M-1	t	0.488			
27	010606013002	零星钢构件	见JS-01图纸花池二 5厚钢板造型外喷涂深灰色氟碳漆	t	1.228			
		分部小计						
		弧形文化景墙（ 见JS-02.03.04 图纸）						
28	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8m	m3	40.42			
29	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	22.36			
30	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：10km以内	m3	18.06			
31	010404001001	垫层	1. 垫层 砂石 天然级配 300mm	m3	6.74			
32	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.88			
33	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	3.63			
34	010501002001	带形基础-弧形	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.56			
35	011702001003	基础	1. 基础类型：弧形带形基 础复合模板	m2	10.66			
36	010504002001	弧形墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.88			
37	011702012001	弧形墙	弧形墙 木模板 钢支撑	m2	33.17			
38	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径8mm	t	0.107			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB 400以内 直径10mm	t	0.124			
40	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB 400以内 直径14mm	t	0.324			
41	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm	t	0.008			
42	060212010003	预埋件安装	见图纸M-1	t	0.098			
43	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方钢 管100*5	t	0.345			
44	011204004001	干挂石材钢骨架		t	1.603			
45	011204001004	石材墙面	1. 墙体类型：弧形钢架 2. 安装方式：干挂	m2	58.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：火烧面花岗岩芝麻灰600*600*30					
46	011204001005	石材墙面	1. 墙体类型：弧形钢架顶面及侧面 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：火烧面花岗岩芝麻灰600*300*30	m2	5.96			
47	01B017	钢板造型	做法见图纸 1. 50mm厚钢板造型，钢板2mm厚 2. 外涂红色氟碳漆	m2	5.69			
48	01B018	金属边框宣传栏	金属边框宣传栏3300*1400（甲方定制采购）	个	3			
49	011508002001	有机玻璃字	做法见图纸350*350党徽1个，200*150字4个，150*100字4个 1. 亚克力字黄色50厚	个	9			
		分部小计						
		中国梦景墙（见JS-02.03.04图纸）						
50	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8m	m3	9.13			
51	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	6.04			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：10km以内	m3	3.09			
53	010404001002	垫层	1. 垫层 砂石 天然级配300mm	m3	1.52			
54	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.36			
55	011702001004	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	1.32			
56	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.73			
57	011702001005	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	3.24			
58	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.21			
59	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010503001002	基础梁		m3	0.48			
61	011702005002	基础梁	基础梁 复合模板 木支撑	m2	3.36			
62	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.018			
63	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.047			
64	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.055			
65	01B016	景墙内部结构骨架	1. 由专业厂家二次设计（暂参照文化景墙估算）	t	1.389			
66	01B021	钢板造型	做法见图纸左侧 1. 250mm厚钢板造型，钢板2mm厚 2. 外喷涂红色氟碳漆	m2	6.16			
67	01B020	钢板造型	做法见图纸 1. 350mm厚钢板造型，钢板3mm厚 2. 外喷涂白色氟碳漆	m2	22.87			
68	01B022	钢板造型	做法见图纸 1. 350mm厚钢板造型，钢板3mm厚 2. 外喷涂红色氟碳漆	m2	10.8			
69	01B023	钢板造型	做法见图纸钢板造型C带党徽（专业厂家二次深化设计） 1. 250mm厚钢板造型，钢板2mm厚 2. 外喷涂浅金色氟碳漆	m2	4.81			
70	01B024	方钢管造型	做法见图纸 1. 20*1方钢管 2. 外喷涂浅金色氟碳漆	t	0.227			
71	01B025	圆钢管造型	做法见图纸 1. 20*1圆钢管 2. 外喷涂浅金色氟碳漆	t	0.009			
72	011508004001	金属字	做法见图纸 钢板造型字体 钢板厚1 造型厚30 专业厂家二次深化设计 外喷涂浅金色氟碳漆	个	18			
73	011508004002	金属字	做法见图纸 钢板造型字体 钢板厚1 造型厚20 专业厂家二次深化设计 外喷涂红色氟碳漆	个	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011508004003	金属字	做法见图纸 钢板造型字体 钢板厚1 造型厚20 专业厂家二次 深化设计 外喷涂浅金色氟碳漆	个	11			
		分部小计						
		台阶种植池及书本雕塑（见JS-02.03.04图纸）						
75	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	66.09			
76	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	33.34			
77	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km	m3	32.75			
78	010404001003	垫层	1. 垫层 砂石 天然级配 300mm	m3	12.24			
79	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.42			
80	011702001006	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	6.17			
81	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.12			
82	011702001007	基础	1. 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 木支撑	m2	22.5			
83	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.35			
84	011702001008	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	2.7			
85	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.25			
86	011702011001	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	61.43			
87	010504002002	弧形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.87			
88	010504002003	弧形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.4			
89	011702012002	弧形墙	弧形墙 木模板 钢支撑	m2	52.5			
90	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ8 级别:HPB300	t	0.385			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.523			
92	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.236			
93	010515001016	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.016			
94	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.04			
95	011204001006	石材墙面	1. 坐凳侧面石材光面花岗岩芝麻灰300*300*30 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	15.75			
96	011204001007	石材墙面	1. 坐凳侧面石材光面花岗岩芝麻灰300*450*30 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	0.27			
97	011102001001	石材楼地面	1. 坐凳面石材光面花岗岩蒙古黑600*300*50 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	5.53			
98	011102001002	石材楼地面	1. 雕塑台面石材光面花岗岩蒙古黑600*600*50 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	4.5			
99	011204001008	石材墙面	1. 雕塑台侧面石材光面花岗岩芝麻灰600*200*30 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	1.8			
100	010507004001	台阶	弧形台阶做法见图纸 1. C20 商砼台阶 2. 300厚天然级配砂砾 3. 素土夯实	m2	13.48			
101	011107001001	石材台阶面	台阶面层做法见图纸 1. 台阶装饰 石材 弧形台阶踏面50厚踢面20厚火烧面蒙古黑花岗岩	m2	13.48			
102	01B026	玻璃钢书本雕塑	1. 玻璃钢书本雕塑	个	1			
		分部小计						
		花池休闲坐凳（见JS-05图纸）						
103	010503006001	弧形、拱形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.66			
104	011702010001	弧形、拱形梁		m2	13.76			
105	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径： $\Phi$ 6 级别: HPB300	t	0.04			
106	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400以内 直径10mm					
107	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径8mm	t	0.031			
108	011204001011	石材压顶	1. 坐凳面石材光面花岗岩蒙古黑300*200*50 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	2.79			
109	011204001012	石材压顶	1. 坐凳面石材光面花岗岩芝麻灰异形50厚 2. 1.：2.5水泥砂浆厚30	m2	0.92			
110	011204001015	石材压顶	1. 坐凳面石材光面花岗岩芝麻灰300*100*50厚 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	0.45			
111	011204001013	石材墙面	1. 坐凳面侧面石材烧面花岗岩芝麻灰190*400*30 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	1.22			
112	011204001014	石材墙面	1. 坐凳面侧面石材烧面花岗岩芝麻灰200*250*30 2. 1.：2.5水泥砂浆厚20	m2	5.92			
113	01B019	碳化木 坐凳	1. 碳化木 95X45 留缝5	m2	1.38			
114	01B027	碳化木 坐凳	1. 碳化木 95X28 留缝5	m2	1.43			
115	01B028	钢龙骨	做法见图纸 1. 钢龙骨 □50X30X3 @500 2. 角钢 L40X5X3 L=50 @250 3. M6膨胀螺栓固定	t	0.066			
		分部小计						
		防倒塌棚架						
		砌筑工程						
116	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	13.94			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
117	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.11			
118	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.46			
120	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.33			
121	010510003001	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
122	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.38			
123	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.054			
124	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径10mm	t	0.014			
125	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径12mm	t	0.332			
126	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径16mm	t	0.024			
127	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径18mm	t	0.903			
128	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径20mm	t	0.528			
129	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.013			
130	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件 带肋钢筋HRB400以 内 直径8mm	t	0.088			
131	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直 径8mm	t	0.781			
132	010516003001	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:钢筋直径 $\phi$ 18	个	120			
133	010516003002	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格: $\Phi$ 6	个	204			
		分部小计						
		门窗工程						
134	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 单框双玻断桥铝合金门	m2	2.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面防水及其他						
135	010902001001	屋面卷材防水	做法见图纸装修表 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. SBS防水卷材3+3厚防水层 4. 1:2.5水泥砂浆找平层20厚	m2	23.06			
136	011001001001	保温隔热屋面	1. B1级挤塑聚苯保温板150厚 2. 最薄处30厚1:8水泥炉渣2%找坡层 3. 高分子防水涂料隔气层1.5厚 4. 钢筋混凝土屋面板随打随找平抹光	m2	15.4			
		分部小计						
		保温工程						
137	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚(首层15)聚合物水泥砂浆一道(内衬耐碱玻纤网格布一层,首层加设加强型网格布一层) 2. 100厚A级高憎水岩棉板(专用粘结剂有效粘结面积不小于60%尼龙锚栓固定,固定点每平方米不低于5个) 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 20厚防水砂浆找平层(砌块墙体部位,与剪力墙平) 5. 基层墙体(混凝土基层打磨平整)	m2	123.1			
		分部小计						
		内墙面						
138	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆罩面 2. 9厚1:0.5:3水泥水泥石灰砂浆 3. 砖基层	m2	100.5			
139	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮大白腻子三遍	m2	100.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011105003001	块料踢脚线	1. 5~10厚地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 基层墙体(遇混凝土墙面刷素水泥浆掺建筑胶)	m2	3.58			
		分部小计						
		外墙涂料						
141	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷面层涂料 2. 刮柔性耐水腻子	m2	107.84			
		分部小计						
		天棚工程						
142	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 满刮大白腻子三遍 2. 表面处理平整, 素水泥浆一道(内掺环保建筑胶) 3. 钢筋混凝土楼板钢筋混凝土板	m2	16.08			
		分部小计						
		其他						
143	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ100UPVC管 2. 雨水口及水斗 3. 水簸箕	m	7.8			
144	011107004001	水泥砂浆台阶面	做法见图纸 1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素土水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4. 300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步振捣密实 5. 填粗砂600厚 6. 素土夯实	m2	2.92			
145	010507001001	散水、坡道	做法见图纸 1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20细石混凝土面层 3. 300厚5-32卵石灌M2.5	m2	22.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			混合砂浆分两步振捣密实 4. 填粗砂600厚 5. 素土夯实, 向外坡3~5%					
146	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 女儿墙压顶抹灰	m2	5.96			
147	01B029	雨棚装饰	做法见图纸 1. 最薄处20厚1: 2.5水泥砂浆, 向外找1%坡 2. 30厚A级高憎水岩棉板(专用粘结剂有效粘结面积不小于60%尼龙锚栓固定, 固定点每平米不低于5个) 3. 5mm厚聚合物水泥防水涂料II型分涂三遍上返超过建筑完成面200 4. 钢筋混凝土板上下表面处理修补平整 5. 30厚A级高憎水岩棉板(专用粘结剂有效粘结面积不小于60%尼龙锚栓固定, 固定点每平米不低于5个) 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	2.34			
		分部小计						
		新砌围墙33m						
148	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	6.94			
149	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	39.37			
150	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	24.01			
151	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	22.3			
152	010404001004	垫层	1. 垫层 砂石 天然级配300mm	m3	11.02			
153	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.59			
154	011702001009	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	5.52			
155	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.25			
156	011702001010	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	13.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	010503001003	基础梁		m3	5.2			
158	011702005003	基础梁	基础梁 复合模板 木支撑	m2	29.7			
159	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.15			
160	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	36.15			
161	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.7			
162	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板	m2	7.42			
163	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.004			
164	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径8mm	t	1			
165	010515001036	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.212			
166	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.666			
167	010515001033	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.57			
168	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:轻质空心砖 390X190X190 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	13.39			
169	011202001001	柱面一般抹灰	1:2.5水泥砂浆 厚25	m2	21.41			
170	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 双面抹灰:25厚1:2.5水泥砂浆	m2	154.19			
171	01B030	围墙彩绘	围墙内侧彩绘	m2	83.18			
172	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:围墙 3. 腻子种类:成品腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料两遍	m2	92.38			
		分部小计						
		措施项目						
173	011701003001	里脚手架	围墙砌筑脚手架	m2	75.9			
174	01170100100	综合脚手	1. 建筑结构形式:现浇框	m2	19.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.225				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
1	011701003001	里脚手架						
2								
1	011701001001	综合脚手架						
2	011703001001	垂直运输						
3	011702002002	矩形柱						
4	011702006001	矩形梁						
5	011702014001	有梁板						
6	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板						
7	011702009001	雨棚梁						
8	011702021001	女儿墙						
9	011702027001	台阶						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：景观小品工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:院内人行路面 2. 素土夯实密实度>95%	m2	3174.16			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石 2. 厚度:30cm	m2	3174.16			
3	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:商砼	m2	2949.81			
4	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100*200*60mm厚红色烧结砖粗砂扫缝 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	98.27			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*400*30mm厚火烧面芝麻白花岗岩1: 1水泥砂浆5厚 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	874.15			
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30mm厚火烧面芝麻白花岗岩1: 1水泥砂浆5厚 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	1513.42			
7	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30mm厚火烧面芝麻黑花岗岩1: 1水泥砂浆5厚 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	14.2			
8	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*400*30mm厚火烧面芝麻灰花岗岩1: 1水泥砂浆5厚 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	187.6			
9	04B003	彩色防滑耐磨层EPDM	篮球及排球场面层 彩色防滑耐磨层EPDM 厚13 专用粘结剂	m2	862.4			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:机切面芝麻白花岗岩边石	m	917.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青路面

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化给水工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修  
及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道安装						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:绿化给水系统 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE100 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及压力试验	m	197.7			
2	031003013001	水表	1. 法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径100mm以内	组	2			
3	031003002001	螺纹法兰阀门	1. DN25泄水阀	个	2			
4	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 快速取水阀 全铜 公称直径25mm	个	4			
		分部小计						
		构筑物						
5	010401011001	砖检查井	1. 名称:泄水井 2. 详见图纸泄水井XJ	座	2			
6	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称:灌溉给水阀门做法详见国标05S502页16, 砖砌圆形立式阀井	个	4			
7	010401011002	砖检查井	1. 名称:水表井 2. 参考图集:05S502中第136页, 其中带防污隔断阀的水表井安装采用《12S108-1》国标图集集中的第33页 3. 其他要求按设计	座	2			
8	010101003001	挖沟槽土方	挖管沟	m3	80			
9	010103001001	回填方	原土回填	m3	80			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化给水工程      标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化给水工程

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明改造部分

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：照明改造部分

标段：中共通辽市委员会党校硬化维修及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：