

通辽第五中学北校区修
缮工程1包

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除空心砖墙	m3	25.72			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	13.95			
3	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	47.94			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	373.51			
5	011605001012	平面块料拆除	1. 地板拆除	m2	137.82			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板隔断拆除	m2	8.27			
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 玻璃隔断拆除	m2	47.04			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	123.03			
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除	m2	44.67			
10	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 矿棉板吊顶拆除	m2	58.87			
11	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除顶面乳胶漆	m2	95.84			
12	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	526.29			
		分部小计						
		二层						
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除空心砖墙	m3	31.68			
14	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	27			
15	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	90.54			
16	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	371.23			
17	011605001013	平面块料拆除	1. 地板拆除	m2	543.31			
18	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 玻璃隔断拆除	m2	18.56			
19	011605002003	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	111.17			
20	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除	m2	44.67			
21	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除顶面乳胶漆	m2	95.84			
22	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	873.07			
		分部小计						
		三层						
23	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除空心砖墙	m3	42.82			
24	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	27			
25	011610002008	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	102.69			
26	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	347.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011605001014	平面块料拆除	1. 地板拆除	m2	594.4			
28	011605002004	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	111.17			
29	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除	m2	44.67			
30	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除顶面乳胶漆	m2	95.84			
31	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	929.59			
		分部小计						
		四层						
32	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除空心砖墙	m3	37.18			
33	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	27			
34	011610002009	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	102.69			
35	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	649.98			
36	011605001015	平面块料拆除	1. 地板拆除	m2	294.09			
37	011605002005	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	111.17			
38	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除	m2	44.67			
39	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除顶面乳胶漆	m2	95.84			
40	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	929.59			
		分部小计						
		五层						
41	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除空心砖墙	m3	37.18			
42	011610002010	金属门窗拆除	1. 拆除窗户	m2	27			
43	011610002011	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	m2	102.69			
44	011605001016	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	385.68			
45	011605001017	平面块料拆除	1. 地板拆除	m2	558.68			
46	011605002006	立面块料拆除	1. 卫生间墙面瓷砖拆除	m2	111.17			
47	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除	m2	44.67			
48	011608002009	铲除涂料面	1. 铲除顶面乳胶漆	m2	95.84			
49	011608002010	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	929.59			
		分部小计						
		一至五层卫生间拆除						
50	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手池	组	30			
51	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除蹲便器	套	50			
52	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生间隔断	m²	189			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内装						
		一层						
1	011102003001	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 800*800地砖 3. 美缝	m2	474.24			
2	011102003002	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 400*800地砖 3. 美缝	m2	44.76			
3	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	27.41			
4	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 地面聚氯乙烯丙纶卷材 2层	m2	46.6			
5	010903001001	墙面卷材防水	1. 墙面400mm高聚氯乙烯丙纶卷材2层	m2	19.52			
6	011204003001	块料墙面	1. 400*800墙面砖 2. 美缝	m2	130.26			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 界面剂 2. 喷刷腻子2遍 3. 喷刷乳胶漆2遍	m2	979.36			
8	011210005002	成品隔断	1. ALC轻质隔墙200厚	m2	218.65			
9	011210005003	成品隔断	1. ALC轻质隔墙150厚	m2	37.12			
10	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 矿棉板面层: 600*600	m2	271.97			
11	011302001003	吊顶天棚	1. 名称: 石膏板平面吊顶 2. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面 3. 面层: 纸面石膏板 4. 贴绷带, 刮腻子2遍, 乳胶漆2遍	m2	134.19			
12	011302001005	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 铝扣板面层: 300*600 3. 收边条	m2	44.92			
13	010810002001	木窗帘盒	1. 名称: 窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板刷防火涂料3遍 4. 石膏板面层, 贴绷带 5. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m	31.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		二层						
14	011102003003	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 800*800地砖 3. 美缝	m2	788.24			
15	011102003004	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 400*800地砖 3. 美缝	m2	122.4			
16	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	55.16			
17	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 地面聚氯乙烯丙纶卷材 2层	m2	116.96			
18	010903001002	墙面卷材防水	1. 墙面400mm高聚氯乙烯丙纶卷材2层	m2	46.08			
19	011204003002	块料墙面	1. 400*800墙面砖 2. 美缝	m2	370.29			
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 界面剂 2. 喷刷腻子2遍 3. 喷刷乳胶漆2遍	m2	1602			
21	011210005004	成品隔断	1. ALC轻质隔墙200厚	m2	370.2			
22	011210005005	成品隔断	1. ALC轻质隔墙150厚	m2	159.36			
23	011302001006	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 矿棉板面层: 600*600	m2	556.8			
24	011302001007	吊顶天棚	1. 名称: 石膏板平面吊顶 2. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面 3. 面层: 纸面石膏板 4. 贴绷带, 刮腻子2遍, 乳胶漆2遍	m2	259.54			
25	011302001008	吊顶天棚	部位: 二三四五层C房型卫生间 1. 名称: 防潮石膏板平面吊顶 2. 平面、平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 3. 面层: 防水石膏板 4. 贴绷带, 刮腻子2遍, 乳胶漆2遍	m2	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001009	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 铝扣板面层：300*600 3. 收边条	m2	113.72			
27	011207001004	墙面装饰板	部位：二三四层卫生间 1. 名称：墙板 2. 石膏板基层 3. 墙板面层	m2	47.12			
28	011207001005	墙面装饰板	1. 石膏板封窗户 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板基层 4. 防火涂料2遍 5. 纸面石膏板	m2	9			
29	010810002002	木窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板刷防火涂料3遍 4. 石膏板面层，贴绷带 5. 刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m	78.2			
		分部小计						
		三层						
30	011102003005	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 800*800地砖 3. 美缝	m2	814.7			
31	011102003006	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 400*800地砖 3. 美缝	m2	122.4			
32	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	55.16			
33	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 地面聚氯乙烯丙纶卷材 2层	m2	116.96			
34	010903001003	墙面卷材防水	1. 墙面400mm高聚氯乙烯丙纶卷材2层	m2	46.08			
35	011204003003	块料墙面	1. 400*800墙面砖 2. 美缝	m2	369.8			
36	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 界面剂 2. 喷刷腻子2遍 3. 喷刷乳胶漆2遍	m2	1733			
37	011210005007	成品隔断	1. ALC轻质隔墙200厚	m2	376.9			
38	011210005008	成品隔断	1. ALC轻质隔墙150厚	m2	174.07			
39	011302001010	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 矿棉板面层：600*600	m2	614.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001011	吊顶天棚	1. 名称：石膏板平面吊顶 2. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面 3. 面层：纸面石膏板 4. 贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	193.67			
41	011302001012	吊顶天棚	部位：二三四五层C房型卫生间 1. 名称：防潮石膏板平面吊顶 2. 平面、平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 3. 面层：防水石膏板 4. 贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	9.26			
42	011302001013	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 铝扣板面层：300*600 3. 收边条	m2	113.72			
43	011207001006	墙面装饰板	部位：二三四层卫生间 1. 名称：墙板 2. 石膏板基层 3. 墙板面层	m2	47.12			
44	011207001007	墙面装饰板	1. 石膏板封窗户 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板基层 4. 防火涂料2遍 5. 纸面石膏板	m2	9			
45	010810002003	木窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板刷防火涂料3遍 4. 石膏板面层，贴绷带 5. 刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m	89.8			
		分部小计						
		四层						
46	011102003007	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 800*800地砖 3. 美缝	m2	814.7			
47	011102003008	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 400*800地砖	m2	122.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 美缝					
48	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	60.29			
49	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 地面聚氯乙烯丙纶卷材2层	m2	116.96			
50	010903001004	墙面卷材防水	1. 墙面400mm高聚氯乙烯丙纶卷材2层	m2	46.08			
51	011204003004	块料墙面	1. 400*800墙面砖 2. 美缝	m2	369.8			
52	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 界面剂 2. 喷刷腻子2遍 3. 喷刷乳胶漆2遍	m2	1733			
53	011210005009	成品隔断	1. ALC轻质隔墙200厚	m2	376.9			
54	011210005010	成品隔断	1. ALC轻质隔墙150厚	m2	174.07			
55	011302001014	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 矿棉板面层：600*600	m2	614.38			
56	011302001015	吊顶天棚	1. 名称：石膏板平面吊顶 2. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）规格600×600mm 平面 3. 面层：纸面石膏板 4. 贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	193.67			
57	011302001016	吊顶天棚	部位：二三四五层C房型卫生间 1. 名称：防潮石膏板平面吊顶 2. 平面、平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格(mm) 600×600 平面 3. 面层：防水石膏板 4. 贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	9.26			
58	011302001017	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 铝扣板面层：300*600 3. 收边条	m2	113.72			
59	011207001008	墙面装饰板	部位：二三四层卫生间 1. 名称：墙板 2. 石膏板基层 3. 墙板面层	m2	47.12			
60	011207001009	墙面装饰板	1. 石膏板封窗户	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 轻钢龙骨 3. 细木工板基层 4. 防火涂料2遍 5. 纸面石膏板					
61	010810002004	木窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 细木工板刷防火涂料3遍 4. 石膏板面层，贴绷带 5. 刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m	89.8			
		分部小计						
		五层						
62	011102003009	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 800*800地砖 3. 美缝	m2	814.7			
63	011102003010	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 400*800地砖 3. 美缝	m2	122.4			
64	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	60.29			
65	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 地面聚氯乙烯丙纶卷材 2层	m2	116.96			
66	010903001005	墙面卷材防水	1. 墙面400mm高聚氯乙烯丙纶卷材 2层	m2	46.08			
67	011204003005	块料墙面	1. 400*800墙面砖 2. 美缝	m2	369.8			
68	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 界面剂 2. 喷刷腻子2遍 3. 喷刷乳胶漆2遍	m2	1733			
69	011210005011	成品隔断	1. ALC轻质隔墙200厚	m2	376.9			
70	011210005012	成品隔断	1. ALC轻质隔墙150厚	m2	174.07			
71	011302001018	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层 2. 矿棉板面层：600*600	m2	614.38			
72	011302001019	吊顶天棚	1. 名称：石膏板平面吊顶 2. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面 3. 面层：纸面石膏板 4. 贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	193.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011302001020	吊顶天棚	部位：二三四五层C房型卫生间 1.名称：防潮石膏板平面吊顶 2.平面、平面、跌级天棚装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格（mm）600×600 平面 3.面层：防水石膏板 4.贴绷带，刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	9.26			
74	011302001021	吊顶天棚	1.轻钢龙骨基层 2.铝扣板面层：300*600 3.收边条	m2	113.72			
75	011207001010	墙面装饰板	部位：二三四层卫生间 1.名称：墙板 2.石膏板基层 3.墙板面层	m2	47.12			
76	011207001011	墙面装饰板	1.石膏板封窗户 2.轻钢龙骨 3.细木工板基层 4.防火涂料2遍 5.纸面石膏板	m2	9			
77	010810002005	木窗帘盒	1.名称：窗帘盒 2.轻钢龙骨 3.细木工板刷防火涂料3遍 4.石膏板面层，贴绷带 5.刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m	89.8			
		分部小计						
		其他						
78	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙面接缝处贴玻纤网格布	m2	54.54			
79	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙面粉刷石膏	m2	3592.42			
80	010810001003	窗帘	1.窗帘：布帘	m2	2048.76			
81	011210003005	玻璃隔断	1.淋浴隔断夹丝玻璃隔断	m2	87.36			
82	011210003006	玻璃隔断	部位：一层男卫 1.小便器玻璃隔断	m2	11.76			
83	011210005013	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：浴厕隔断	m2	173.18			
84	010401012003	零星砌砖	1.蹲台砌筑	m3	7.82			
85	011505001003	洗漱台	部位：一至三层	m2	81.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 大理石洗漱台					
86	031201004003	铸铁管、暖气片刷油	1. 刷油防锈漆一遍 2. 刷油带锈底漆一遍 3. 刷油银粉漆	m2	216			
		分部小计						
		门窗						
		一层						
87	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 型材门	m2	45.54			
88	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2400 2. 名称: 木门	樘	2			
89	010805007002	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称: 木门	樘	6			
90	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称: 垭口	m	12.8			
		分部小计						
		二层						
91	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 型材门	m2	9.72			
92	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2100 2. 名称: 木门	樘	4			
93	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2400 2. 名称: 木门	樘	1			
94	010805007003	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称: 木门	樘	15			
95	010801005002	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称: 垭口	m	38.4			
		分部小计						
		三层						
96	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 型材门	m2	23.76			
97	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2100 2. 名称: 木门	樘	4			
98	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			M900*2400 2. 名称：木门					
99	010805007004	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称:木门	樘	17			
100	010801005003	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称:垭口	m	38.4			
101	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:0918 2. 框、扇材质:断桥铝	m2	3.24			
102	010802001004	门禁	1. 门禁（人脸识别）	个	2			
		分部小计						
		四层						
103	010802001005	金属(塑钢)门	1. 型材门	m2	23.76			
104	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2100 2. 名称:木门	樘	4			
105	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2400 2. 名称：木门	樘	1			
106	010805007005	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称:木门	樘	17			
107	010801005004	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2700 2. 名称:垭口	m	38.4			
108	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:0918 2. 框、扇材质:断桥铝	m2	3.24			
109	010802001006	门禁	1. 门禁（人脸识别）	个	2			
		分部小计						
		五层						
110	010802001007	金属(塑钢)门	1. 型材门	m2	23.76			
111	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2100 2. 名称:木门	樘	4			
112	010801002012	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M900*2400 2. 名称：木门	樘	1			
113	01080500700	复合材料	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 装修

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水暖						
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN160 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接	m	20			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN150 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接	m	56.17			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN110 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接	m	370.25			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN100 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接	m	28.65			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 DN75 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接	m	275.76			
6	031002001001	管道支架	1. 直径150mm以内	套	45			
7	031002001002	管道支架	1. 直径125mm以内	套	230			
8	031002001003	管道支架	1. 直径100mm以内	套	23			
9	031002001004	管道支架	1. 直径80mm以内	套	306			
		分部小计						
		给水						
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料给水管 DN50 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	98.16			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内	m	135.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料给水管 DN40 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗					
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料给水管 DN32 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	126.43			
13	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料给水管 DN20 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	235.2			
14	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 50	套	78			
15	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 40	套	122			
16	031002001007	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 32	套	130			
17	031002001008	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 20	套	328			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 1.0MPa 4. 连接形式:丝接	个	5			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 1.0MPa 4. 连接形式:丝接	个	21			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 1.0MPa	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:丝接					
21	031003005001	塑料阀门	1. 直径65mm以内	个	4			
		分部小计						
		热水						
22	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN90 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	22.64			
23	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN75 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	74.91			
24	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN50 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	21.66			
25	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN50 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	155.82			
26	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN40 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	89.67			
27	03100100601	塑料	1. 安装部位:室内	m	99.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		管	2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN32 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗					
28	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN25 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	145.38			
29	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R 塑料热水管 DN20 2.5Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	73.33			
30	031002001009	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 90	套	28			
31	031002001010	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 75	套	93			
32	031002001011	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 63	套	16			
33	031002001012	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 50	套	211			
34	031002001013	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 40	套	71			
35	031002001014	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 32	套	89			
36	031002001015	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 25	套	278			
37	031002001016	管道支架	1. 材质:成品管卡安装 DN 20	套	155			
38	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 1.0MPa 4. 连接形式:丝接	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:丝接	个	16			
40	031003005002	塑料阀门	1. 直径80mm以内	个	2			
41	031003005003	塑料阀门	1. 直径65mm以内	个	8			
42	031003005004	塑料阀门	1. 直径50mm以内	个	8			
43	031003005005	塑料阀门	1. 直径40mm以内	个	6			
44	031003001006	螺纹阀门	1. 自动排气阀	个	10			
		分部小计						
		洁具						
45	031004006001	大便器	1. 坐便器	套	22			
46	031004006002	大便器	1. 蹲便器 感应开关	套	45			
47	031004007001	小便器	1. 感应式小便器	组	7			
48	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 台下式 冷热水	组	142			
49	031004008001	其他成品卫生器具	1. 拖布池	套	6			
50	011505010001	镜面玻璃	1. 银镜	m2	100.66			
51	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地漏：DN75	个	96			
52	031004014002	给、排水附(配)件	1. 清扫口：DN75	个	12			
53	031004010001	淋浴器	部位：二至四层 1. 材质、规格:不锈钢 2. 组装形式:成套淋浴器	套	40			
		分部小计						
		电气						
54	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配	m	5882			
55	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	4354.2			
56	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:WDZ-BYJ4mm2 4. 配线部位:暗敷	m	17646			
57	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线	m	13062.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm ² 4. 配线部位:暗敷					
58	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	358.8			
59	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作、安装	kg	166.63			
60	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZYJY 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	265.1			
61	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	265.1			
62	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:3×2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):0.6/1kV	m	36.1			
63	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NHYJV 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内	个	10			
64	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NHYJV 3. 规格:3×2.5 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内	个	4			
65	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:挂墙明装 距地1.2米	台	9			
66	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:挂墙明装 距地1.2米	台	2			
67	030412001001	普通灯具	1. 300*1200平面灯	套	60			
68	030412001002	普通灯具	1. 300*600平面灯	套	144			
69	030412001003	普通灯具	1. 600*600平面灯	套	276			
70	030412001004	普通灯具	1. 4寸筒灯	套	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404033001	风扇	1. 排气扇	台	65			
72	030404035001	插座	1. 五孔插座	套	532			
73	030404035002	插座	1. 五孔插座	套	174			
74	030404035003	插座	1. 五孔插座	套	54			
75	030404034001	照明开关	1. 双联单控开关	套	129			
76	030404034002	照明开关	1. 三联单控开关	套	16			
		分部小计						
		消防						
77	030412004001	装饰灯	1. 名称A型室外应急照明吸顶灯 2. 型号:220V-10W 3. 安装形式:墙壁安装,底边距地2.5m	套	5			
78	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型单面单向应急疏散指示标识灯 2. 型号:220V-10W 3. 安装形式:吸顶	套	69			
79	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型单面多信息复合标志灯 2. 型号:220V-3W 3. 安装形式:墙壁安装,门口上0.2m	套	11			
80	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:220V-3W 3. 安装形式:墙壁安装,底边距地0.2m	套	19			
81	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:220V-3W 3. 安装形式:墙壁安装,底边距地2.5m	套	5			
82	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号:220V-3W 3. 安装形式:墙壁安装,门口上0.4m	套	22			
83	030412004007	装饰灯	1. 名称: A型双面多信息复合标志灯 2. 型号:220V-3W 3. 安装形式:墙壁安装,底边距地2.5m	套	9			
84	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型应急照明壁灯 2. 型号:220V-3W	套	86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段：通辽第五中学北校区修缮工程1包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

