

2025年科尔沁区背街小巷改造工程

招标工程量清单

招 标 人:



造 价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

序号	单位工程名称	合计
1	2025年科尔沁区背街小巷改造工程-A	
1.1	宝宏家园巷路	
1.2	北国之春小区南巷路	
1.3	东双拥公园西南侧巷路	
1.4	翰博一品小区南侧巷路	
1.5	胡原大库西侧巷路	
1.6	昆都仑大街东铁路涵洞北侧、东三角、西三角	
1.7	老交警北市政平房巷路	
1.8	老交警南巷路	
1.9	前双社区富强街巷路	
1.10	尚河园小区东侧巷路	
1.11	石油库家属区巷路	
1.12	通科实业大楼西侧巷路	
1.13	团结路南公厕东西巷路	
1.14	文化宫巷路	
1.15	西门九委平房区西侧南北巷路	
1.16	新三合小区南巷路	
1.17	新世纪中学东侧巷路	
1.18	振兴小区东侧南北巷路	
2	2025年科尔沁区背街小巷改造工程-B	
2.1	114平房区巷路	
2.2	宾馆花鸟市西门巷路	
2.3	河堤平房区巷路	
2.4	环卫平房巷路	
2.5	街边楼西侧巷路	
2.6	金属楼西侧巷路1	
2.7	金属楼西侧巷路2	
2.8	科尔沁区街道东侧平房区巷路	
2.9	皮革厂平房区西侧巷路	
2.10	小广场巷路	
2.11	裕景花园平房区巷路	
2.12	中信国际北巷路	
2.13	中兴小区巷路	
	合计	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝宏家园巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	400			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	16			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	400			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	400			
		分部小计						
		路缘石						
5	040204004001	安砌侧石	1. 素土夯实, 密度≥96% 2. 规格:下卧式路缘石 100*10*20cm 3. 垫层:C15砼垫层	m	73			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
6	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	1			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.21			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
8	040504001001	井盖	1. φ700球墨铸铁井盖	座	1			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.21			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝宏家园巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北国之春小区南巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	816.44			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	32.66			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	816.44			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	816.44			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	3			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.64			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装(利旧)	座	2			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	1			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.64			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：北国之春小区南巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东双拥公园西南侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	194.68			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	194.68			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	77.87			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	194.68			
5	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	194.68			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	194.68			
		分部小计						
		拆除彩砖路面						
7	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	160.6			
8	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	160.6			
9	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	14.45			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	160.6			
11	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	160.6			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚压力砖 粗砂灌缝	m2	160.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东双拥公园西南侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翰博一品小区南侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胡原大库西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	982.63			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	39.31			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	982.63			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	982.63			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	11			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	2.34			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装(利旧)	座	8			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	3			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	2.34			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胡原大库西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆都仑大街东铁路涵洞北侧、东三角、西三角 标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面新建						
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检验	m2	902			
2	040202011002	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2.厚度:15cm	m2	902			
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C30 2.厚度:15cm 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护 4.表面处理方式:表面压纹处理 5.缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	902			
		分部小计						
		混凝土路面土方下挖						
4	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	270.6			
5	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:自行考虑	m3	270.6			
		分部小计						
		拆除彩砖路面						
6	041001002001	拆除人行道	1.材质:压力砖 2.厚度:6cm	m2	310.66			
7	041001003003	拆除基层	1.拆除30mm厚石粉基层	m2	310.66			
8	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km	m3	27.96			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
9	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.范围:人行道路路床 3.压实度≥95%	m2	310.66			
10	040202007001	石粉	1.垫层材料:石粉 2.厚度:30mm厚	m2	310.66			
11	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm厚压力砖 粗砂灌缝 2.基层:原有基层	m2	310.66			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 昆都仑大街东铁路涵洞北侧、东三角 标段: 2025年科尔沁区背街小巷改造工程
西三角

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老交警北市政平房巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	444.65			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	444.65			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	40.02			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	444.65			
5	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	444.65			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚 压力砖 粗砂灌缝 2. 基层: 原有基层	m2	444.65			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	1			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.09			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
9	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	1			
10	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度120mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.09			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老交警南巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	968.2			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	39.31			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	968.2			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	968.2			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	4			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.85			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装（利旧）	座	3			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	1			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.85			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前双社区富强街巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尚河园小区东侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水泥混凝土路面						
1	040202001002	路床(槽) 整形	1. 1. 原地势平整, 清土150mm, 路床整形 路床碾压 检验	m2	300			
2	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:15cm	m2	300			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式: 表面压纹处理 5. 缩缝: 纵向每隔5m设置一道, 宽20mm, 深40mm	m2	300			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	6			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.28			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
6	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（利旧）	座	3			
7	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	3			
8	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	1.28			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：尚河园小区东侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石油库家属区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	1590.11			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	63.6			
		分部小计						
		混凝土路面改为沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	1590.11			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1590.11			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实(夯实系数0.98)	m2	281.22			
6	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	281.22			
7	040203006003	沥青混凝土	1. 40厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	281.22			
8	040203006004	沥青混凝土	1. 50厚AC-20粗粒式沥青混凝土	m2	281.22			
9	040202011001	碎石	1. 200厚水泥稳定级配碎石(5%) 2. 运距10km	m2	281.22			
10	040202011002	碎石垫层	1. 200厚碎石垫层	m2	281.22			
		分部小计						
		路缘石						
11	040204004001	安砌侧石	1. 素土夯实, 密度≥96% 2. 规格:下卧式路缘石 100*10*20cm 3. 垫层:C15砼垫层	m	239			
		分部小计						
		路肩						
12	060104011001	培路肩	1. 0.5米宽路肩填0.15厚土夯实	m2	99			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通科实业大楼西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路面						
1	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	1917.04			
2	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1917.04			
		分部小计						
		修补路面						
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:50mm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式: 表面压纹处理 5. 缩缝: 纵向每隔5m设置一道, 宽20mm, 深40mm	m2	150			
		分部小计						
		路缘石						
4	040204004001	安砌侧石	1. 素土夯实, 密度≥96% 2. 规格:边石 100*10*20cm 3. 垫层:C15砼垫层	m	840			
		分部小计						
		措施项目						
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
6	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
7	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：团结路南公厕东西巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：压力砖 2. 厚度：6cm	m ²	345.47			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m ²	345.47			
3	041001003004	拆除基层	1. 拆除10cm厚C15混凝土垫层	m ²	345.47			
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m ³	65.64			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：人行道路床 3. 压实度≥95%	m ²	345.47			
6	040202007001	石粉	1. 垫层材料：石粉 2. 厚度：30mm厚	m ²	345.47			
7	040204003001	现浇混凝土	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：10cm	m ²	345.47			
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm厚压力砖 粗砂灌缝 2. 基层：原有基层	m ²	345.47			
		分部小计						
		措施项目						
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m³以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：团结路南公厕东西巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化宫巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	450			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	450			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	180			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	450			
5	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	450			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	450			
		分部小计						
		路肩						
7	060104011001	培路肩	1. 0.8米宽路肩填0.15厚土夯实	m2	240			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	4			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.28			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
10	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（利旧）	座	2			
11	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	2			
12	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm	m3	1.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新三合小区南巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	1352.15			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	54.09			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	1352.15			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1352.15			
		分部小计						
		拆除彩砖路面						
5	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	165			
6	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	165			
7	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	14.85			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
8	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	165			
9	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	165			
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚压力砖 粗砂灌缝 2. 基层: 原有基层	m2	165			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
11	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	25			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	2.13			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
13	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装（	座	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新三合小区南巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新世纪中学东侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面新建						
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	1277.92			
2	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:15cm	m2	1277.92			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	1277.92			
		分部小计						
		混凝土路面土方下挖						
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	383.38			
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:自行考虑	m3	383.38			
		分部小计						
		路肩						
6	060104011001	培路肩	1. 0.5米宽路肩填0.15厚土夯实	m2	129			
		分部小计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：振兴小区东侧南北巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	180			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填细砂	m3	174.35			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:5Km内	m3	5.65			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	501.13			
5	040202011001	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤ 31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	501.13			
6	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm 6. 胀缝:在与结构物、沥青路面相接时,在混凝土路面端部应设置胀缝。胀缝板应与路中线垂直,缝壁垂直;缝隙宽度一致;缝中完全不连浆 7. 施工缝:横向施工缝应设在缩缝或胀缝处	m2	501.13			
		分部小计						
		混凝土路面拆除						
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	501.13			
8	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	501.13			
9	040103002004	余方弃置拆除井圈井盖	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	200.45			
10	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	5			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	0.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：振兴小区东侧南北巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：10km					
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
12	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（利旧）	座	3			
13	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	2			
14	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度120mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m ³	0.43			
		分部小计						
		措施项目						
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
16	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：振兴小区东侧南北巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 114平房区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	515.1			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	515.1			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	206.04			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	515.1			
5	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	515.1			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式: 表面压纹处理 5. 缩缝: 纵向每隔5m设置一道, 宽20mm, 深40mm	m2	515.1			
		分部小计						
		措施项目						
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宾馆花鸟市西门巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	293.27			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	293.27			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	117.31			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	293.27			
5	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	293.27			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	293.27			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	8			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	2.55			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
9	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（利旧）	座	6			
10	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	2			
11	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度450mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	2.55			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：宾馆花鸟市西门巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河堤平房区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	722.12			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	722.12			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	64.99			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	722.12			
5	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	722.12			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚 压力砖 粗砂灌缝 2. 基层: 原有基层	m2	722.12			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	9			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.77			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
9	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（ 利旧）	座	7			
10	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	2			
11	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度120mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.77			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环卫平房巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1.材质：压力砖 2.厚度：6cm	m2	498.57			
2	041001003003	拆除基层	1.拆除30mm厚石粉基层	m2	498.57			
3	041001003004	拆除基层	1.拆除10cm厚C15混凝土垫层	m2	498.57			
4	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：10km	m3	94.73			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
5	040204001001	人行道整形碾压	1.部位：人行道 2.范围：人行道路床 3.压实度≥95%	m2	498.57			
6	040202007001	石粉	1.垫层材料：石粉 2.厚度：30mm厚	m2	498.57			
7	040204003001	现浇混凝土	1.混凝土强度等级：C15 2.厚度：10cm	m2	498.57			
8	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm厚 压力砖 粗砂灌缝 2.基层：原有基层	m2	498.57			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环卫平房巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：街边楼西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	540.4			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	540.4			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	48.64			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	540.4			
5	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	540.4			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚 压力砖 粗砂灌缝 2. 基层: 原有基层	m2	540.4			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	14			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.19			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
9	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（ 利旧）	座	11			
10	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	3			
11	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度120mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	1.19			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：街边楼西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属楼西侧巷路1

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	452.33			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	18.09			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	452.33			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	452.33			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	8			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.7			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装(利旧)	座	6			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	2			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	1.7			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金属楼西侧巷路1

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属楼西侧巷路2

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除彩砖路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	928.81			
2	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	928.81			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	83.59			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	928.81			
5	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	928.81			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚 压力砖 粗砂灌缝 2. 基层: 原有基层	m2	928.81			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	18			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	1.53			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
9	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（ 利旧）	座	14			
10	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	4			
11	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度120mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	1.53			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金属楼西侧巷路2

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁区街道东侧平房区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皮革厂平房区西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土路面拆除						
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面面层 2. 厚度:20cm	m2	482.57			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层	m2	482.57			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	193.03			
		分部小计						
		混凝土路面新建						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	482.57			
5	040202011002	级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 ≤31.5mm 2. 厚度:20cm	m2	482.57			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 表面处理方式:表面压纹处理 5. 缩缝:纵向每隔5m设置一道,宽20mm,深40mm	m2	482.57			
		分部小计						
		拆除彩砖路面						
7	041001002001	拆除人行道	1. 材质:压力砖 2. 厚度:6cm	m2	117.26			
8	041001003003	拆除基层	1. 拆除30mm厚石粉基层	m2	117.26			
9	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	10.55			
		分部小计						
		彩砖路面新建						
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:人行道路床 3. 压实度≥95%	m2	117.26			
11	040202007001	石粉	1. 垫层材料:石粉 2. 厚度:30mm厚	m2	117.26			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm厚压力砖 粗砂灌缝	m2	117.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皮革厂平房区西侧巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层：原有基层					
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
13	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	3			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.96			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
15	040504001001	井盖	1. Φ700重型井盖安装（利旧）	座	2			
16	040504001001	井盖	1. Φ700球墨铸铁井盖	座	1			
17	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度450mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.96			
		分部小计						
		措施项目						
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小广场巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中信国际北巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	240			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.6			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	240			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	240			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	3			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	0.64			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装（利旧）	座	2			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	1			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	0.64			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中兴小区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面铣刨						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:40mm	m2	1889			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	75.56			
		分部小计						
		沥青混凝土路面						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青油粘层	m2	1889			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	1889			
		分部小计						
		拆除井圈井盖						
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除 井圈、井盖	套	29			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	6.16			
		分部小计						
		恢复井圈井盖						
7	040504001001	井盖	1. ϕ 700重型井盖安装（利旧）	座	22			
8	040504001001	井盖	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	座	7			
9	040504001002	井圈	1. 砖砌井筒厚度240mm 2. 井筒高度300mm 3. 内壁20mm厚砂浆抹面	m3	6.16			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
11	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 铣刨机 进出场费	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中兴小区巷路

标段：2025年科尔沁区背街小巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

