

木里图镇薛家街村雨水
管道工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

硬化拆除及新建工
程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	82			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:级配碎砾石 2. 厚度:300mm	m2	82			
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质:红砖面层	m2	1845			
4	041001003002	拆除基层	1. 材质:C20混凝土垫层及 1:3干硬性水泥砂浆 2. 厚度:150mm	m2	1845			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料（道碴） 2. 运距:10km	m3	410			
		分部小计						
		新建工程						
6	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床碾压检验	m2	1927			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 塑料膜养护 3. 厚度:20cm	m2	82			
8	040202009001	砂砾石	1. 300mm厚级配碎砾石	m2	82			
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:红砖 面层,粗砂灌缝 2. 基础、垫层:材料品种、 厚度:50mm厚1:3干硬性 水泥砂浆	m2	1845			
10	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层	m2	1845			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化拆除及新建工程 标段：木里图镇薛家街村雨水管道工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方	m3	2460			
2	010103001001	回填方	1. 名称：回填中砂	m3	975.36			
3	010103001002	回填方	1. 名称：原土回填	m3	1484.64			
4	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距：10km	m3	975.36			
		分部小计						
		管道及构筑物						
5	031001006001	塑料管	1. 名称：钢带加强聚乙烯双壁波纹管 2. 规格：DN300	m	480			
6	031001006002	塑料管	1. 名称：钢带加强聚乙烯双壁波纹管 2. 规格：DN500	m	183			
7	040504002001	混凝土井	1. 名称：Φ1000砖砌雨水检查井 2. 参照图集12S8-（14-16）	座	33			
8	040504009001	雨水口	1. 名称：750*450边沟式单篦雨水口 2. 详见图集12S8-61	座	25			
9	040504008001	沉砂池	1. 现浇钢筋混凝土沉砂池40m ³ 2. 详见图集12S8-（218-258）	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：木里图镇薛家街村雨水管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

