

科尔沁左翼中旗保康镇第二中  
学环形塑胶运动场地等建设项  
目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

科尔沁左翼中旗保康镇  
第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 办公楼改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-外墙改造

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面改造						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 柔性耐水腻子（细砂纸打磨一遍并除尘）	m2	774			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物水泥砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网布（首层15厚压入两层耐碱玻纤网布） 2. 首层	m2	258			
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物水泥砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网布（首层15厚压入两层耐碱玻纤网布） 2. 非首层	m2	516			
4	011001003003	保温隔热墙面	100厚A级岩棉保温板（容重≥100Kg/m³）胶粘剂粘贴，（粘结面积不小于保温板面积的50%）辅以锚栓（每平米不少于7颗并以梅花状）固定	m2	387			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层（修补基层墙体10%）	m2	77.4			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 剔除原有墙面强度不够的混凝土面层	m2	77.4			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701008001	外装饰吊篮		m2	774			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-外墙改造      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼改造-外墙改造

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411004001	配线	1. BYJ2.5	m	1371.4			
2	030408001001	电力电缆	1. YJV-5*10	m	25.53			
3	030411004002	配线	1. RYJS-2*2.5	m	130.03			
4	030411004003	配线	1. BYJ4	m	2245.37			
5	030411004004	配线	1. BYJ6	m	46.68			
6	030411001001	配管	1. PC20暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	406.02			
7	030411001002	配管	1. SC15暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	124.32			
8	030411001003	配管	1. SC20暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	708.86			
9	030411001004	配管	1. SC32暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	13.36			
10	030411001005	配管	1. SC40暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	14.76			
11	011612001001	管道拆除	1. 配管拆除20	m	1239.2			
12	011612001002	管道拆除	1. 配管拆除32	m	13.36			
13	011612001003	管道拆除	1. 配管拆除40	m	14.76			
14	011613001001	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	78			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
16	030411001006	配管	1. PC20暗敷，剔槽，恢复剔槽	m	262.98			
17	030411003001	桥架	1. 弱电阻燃塑料线槽100*50	m	92.68			
18	030502005001	双绞线缆	1. 六类网线CAT6-4-UTP	m	1080.1			
19	030502012001	信息插座	1. 接线盒	个	38			
20	030502012002	信息插座	1. 单口信息插座	个	38			
21	011612001004	管道拆除	1. 配管拆除20	m	262.98			
22	011613001002	灯具拆除	1. 开关、插座等小电器拆除	套	38			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造-电气工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面改造						
1	010103002001	余方弃置	1. 工程废料装车、外运， 运距根据实际情况确定	m3	9.98			
		分部小计						
		内墙面改造						
2	010103002002	余方弃置	1. 工程废料装车、外运， 运距根据实际情况确定	m3	5.4			
		分部小计						
		门窗改造						
3	010103002003	余方弃置	1. 工程废料装车、外运， 运距根据实际情况确定	m3	9			
		分部小计						
		屋面改造						
4	010103002004	余方弃置	1. 工程废料装车、外运， 运距根据实际情况确定	m3	19.35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 附属用房改造-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面改造						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 2. 墙体类型：外墙370mm	m3	17			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 柔性耐水腻子(细砂纸打磨一遍并除尘)	m2	499			
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物水泥砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网布(首层15厚压入两层耐碱玻纤网布) 2. 首层	m2	499			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层(修补基层墙体10%)	m2	49.9			
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 剔除原有墙面强度不够的混凝土面层	m2	49.9			
		分部小计						
		内墙面改造						
6	011601001002	砖砌体拆除	原墙体拆除	m3	4.5			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖 2. 墙体类型：内墙240mm	m3	5.5			
8	011201004001	立面砂浆找平层	1. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 刷素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	480			
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 柔性耐水腻子(细砂纸打磨一遍并除尘)	m2	480			
		分部小计						
		吊顶改造						
10	011302001001	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶龙骨	m2	474			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶面板	m2	474			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	474			
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原吊顶	m2	474			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面改造						
14	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖800*800, 干水泥擦缝 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	474			
15	011101006001	平面砂浆找平层	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	474			
16	031005006001	地板辐射采暖	1. 内配钢丝网片 2. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板密度>35kg/m³	m2	474			
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层	m2	474			
18	010501001001	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	47.4			
		分部小计						
		门窗改造						
19	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗	m2	86.58			
20	010802003001	钢质防火门	1. 钢制防盗门	m2	15.12			
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 单框双玻塑钢窗	m2	71.46			
		分部小计						
		屋面改造						
22	011603001001	木构件拆除	1. 拆除原有木屋架及木望板	m2	530			
23	010503004001	图梁	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	10.71			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：14mm	t	0.858			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：14mm 3. 植筋	t	0.02			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：14mm 3. 箍筋	t	0.319			
27	010901002001	型材屋面	1. 屋面彩钢板	m2	530			
28	010604001001	钢梁	1. 钢梁制作安装。Q235	t	1.789			
29	01060600200	钢檩	1. 钢檩条制作安装。Q23	t	3.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:附属用房改造-土建及装饰工程 标段:科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房改造-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 动力配电箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 家居配电箱	台	7			
3	030412001001	普通灯具	1. 吸顶LED平板灯27W	套	78			
4	030404035001	插座	1. 单相五孔插座	个	63			
5	030404035002	插座	1. 空调插座	个	14			
6	030404034001	照明开关	1. 三联单控开关	个	7			
7	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	172			
8	030408001001	电力电缆	1. YJV-3*6	m	254.14			
9	030408006001	电力电缆头	1. 电缆终端头	个	14			
10	030411004001	配线	1. BYJ2.5	m	724.96			
11	030411004002	配线	1. BYJ4	m	1217.05			
12	030411001001	配管	1. PC20暗敷，剔槽	m	208.93			
13	030411001002	配管	1. SC20暗敷，剔槽	m	380.38			
14	030411001003	配管	1. SC25暗敷，剔槽	m	212.43			
15	011612001001	管道拆除	1. 配管拆除20	m	589.31			
16	011612001002	管道拆除	1. 配管拆除25	m	212.43			
17	011613001001	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	78			
18	011613001002	灯具拆除	1. 开关、插座等小电器拆除	套	84			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
20	030502001001	机柜、机架	1. 弱电综合箱	台	1			
21	030411001004	配管	1. SC32埋地敷设	m	6			
22	030411001005	配管	1. PC20暗敷，剔槽	m	36.72			
23	030411003001	桥架	1. 弱电阻燃塑料线槽100*50	m	60.68			
24	030502005001	双绞线缆	1. 六类网线CAT6-4-UTP	m	280.09			
25	030502012001	信息插座	1. 接线盒	个	7			
26	030502012002	信息插座	1. 单口信息插座	个	7			
27	011612001003	管道拆除	1. 配管拆除20	m	36.72			
28	011612001004	管道拆除	1. 配管拆除32	m	6			
29	011613001003	灯具拆除	1. 开关、插座等小电器拆除	套	14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：附属用房改造-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土石方      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建门卫室及大门-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建门卫室及大门-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 蒸汽加压混凝土砌块， M5水泥砂浆砌筑 2. 厚度：200mm	m3	12.62			
2	010402001002	砌块墙	1. 蒸汽加压混凝土砌块， M5水泥砂浆砌筑 2. 厚度：100mm	m3	1.17			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 在-0.06米处设置20mm 厚1:2.5防水砂浆（内掺3-5%防水剂）	m2	6.68			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.1			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.52			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.31			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	11.68			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.9			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.13			
10	010505003001	平板	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.94			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：一级钢 2. 钢筋直径：8mm	t	0.086			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：10mm	t	0.413			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：12mm	t	0.376			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：14mm	t	0.55			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢	t	0.492			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋直径：16mm					
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：20mm	t	0.125			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：一级钢 2. 钢筋直径：6.5mm 3. 箍筋	t	0.004			
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：8mm 3. 箍筋	t	0.715			
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：一级钢 2. 钢筋直径：6.5mm 3. 砌体加固筋	t	0.056			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010802003001	钢质防火门	1. 钢制防盗门	m2	2.64			
21	010801004001	成套木门	1. 成套木门	m2	4.53			
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 单框双玻塑钢窗	m2	18.45			
		分部小计						
		屋面做法						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 1:2水泥砂浆保护层	m2	88.8			
24	011003001001	隔离层	1. 200g/m2聚酯无纺布隔离层	m2	88.8			
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚橡胶沥青防水涂料	m2	88.8			
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1:2.5水泥砂浆找平层20厚	m2	88.8			
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土	m2	88.8			
28	011001001002	保温隔热屋面	1. 挤塑聚苯板100厚	m2	88.8			
29	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	88.8			
		分部小计						
		非用水房间地面						
30	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地面砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	40.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011101006002	平面砂浆找平层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	40.07			
32	011001005001	保温隔热楼地面	1. 50厚挤塑聚苯板	m2	40.07			
33	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层	m2	40.07			
34	010404001001	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平	m3	2.4			
35	010103001002	回填方	1. 素土夯实	m3	40.07			
		分部小计						
		用水房间地面						
36	011102003002	块料楼地面	1. 10厚防滑地面砖，干水泥擦缝 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	3.88			
37	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（四周上返300mm）	m2	6.22			
38	011101006003	平面砂浆找平层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	3.88			
39	011001005002	保温隔热楼地面	1. 50厚挤塑聚苯板	m2	3.88			
40	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	3.88			
41	010404001002	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平	m3	0.23			
42	010103001003	回填方	1. 素土夯实	m3	3.88			
		分部小计						
		铝扣板吊顶						
43	011302001001	吊顶天棚	1. 铝扣板吊顶轻钢龙骨	m2	3.88			
44	011302001002	吊顶天棚	1. 石铝扣板吊顶面板	m2	3.88			
45	010902002002	屋面涂膜防水	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量不小于1.5kg/m2	m2	3.88			
		分部小计						
		涂料天棚						
46	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚抹灰	m2	38.67			
47	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	38.67			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
 环形塑胶运动场地等建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		涂料外墙						
48	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 柔性耐水腻子（细砂纸打磨一遍并除尘）	m2	75.43			
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物水泥砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网布（首层15厚压入两层耐碱玻纤网布）	m2	75.43			
50	011001003002	保温隔热墙面	1. 100厚阻燃型EPS聚苯乙烯保温层	m2	75.43			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	75.43			
52	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 刷界面剂	m2	75.43			
		分部小计						
		涂料内墙						
53	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	99.64			
54	011201004002	立面砂浆找平层	1. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 刷素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	99.64			
		分部小计						
		面砖内墙						
55	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 8厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层	m2	19.16			
56	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	19.16			
57	011201004003	立面砂浆找平层	1. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	19.16			
		分部小计						
		面砖踢脚线						
58	01110500300	块料踢脚	1. 5-10厚地砖踢脚线	m2	3.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
 环形塑胶运动场地等建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	线	2. 9厚1:2水泥砂浆粘结层 （内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（内掺建筑胶）					
		分部小计						
		散水						
59	010507001001	散水、坡道	1. 40厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	23.22			
60	010404001003	垫层	1. 150厚粒径5-32碎石灌M 2. 5水泥砂浆	m3	3.48			
61	010404001004	垫层	1. 填300厚混砂	m3	6.97			
62	010103001004	回填方	1. 素土夯实	m3	23.22			
		分部小计						
		人行通道						
63	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 60厚C20混凝土台阶随打随抹，上撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	15.02			
64	010404001005	垫层	1. 300厚粒径5-32碎石灌M 2. 5水泥砂浆	m3	4.51			
65	010404001006	垫层	1. 填300厚混砂	m3	4.51			
66	010103001005	回填方	1. 素土夯实	m3	15.02			
		分部小计						
		园区大门						
67	010805004001	成品金属格栅人行门2.4m高（带门禁）	1. 成品金属格栅人行门2.4m高（带门禁）	m2	4.56			
68	010805004002	电动伸缩门	1. 电动伸缩门	m	7			
69	010501001002	垫层	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.44			
70	010501002001	带形基础	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	3.33			
71	010401001001	砖基础	1. MU15普通空心砖，M7.5混合砂浆砌筑	m3	1.07			
72	010401003001	实心砖墙	1. MU15普通空心砖，M7.5混合砂浆砌筑	m3	7.81			
73	011201004004	立面砂浆找平层	1. 9厚DPM15砂浆(1:3水泥	m2	43.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程 标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新建门卫室及大门-土建及装饰工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 照明配电箱	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. LED吸顶灯8W	套	1			
3	030412001002	普通灯具	1. 方型LED吸顶灯24W	套	4			
4	030412001003	普通灯具	1. 方型LED吸顶灯36W	套	4			
5	030412002001	工厂灯	1. 防水防尘天棚灯12W	套	2			
6	030412002002	工厂灯	1. 防水圆球灯12W	套	1			
7	030404035001	插座	1. 单相五孔插座	个	8			
8	030404035002	插座	1. 空调插座	个	2			
9	030404035003	插座	1. 防溅插座	个	1			
10	030404034001	照明开关	1. 三联单控开关	个	2			
11	030404034002	照明开关	1. 单联单控开关	个	1			
12	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	25			
13	030411004001	配线	1. BV2.5	m	107.5			
14	030411004002	配线	1. BV4	m	181.17			
15	030411001001	配管	1. PC20暗敷	m	58.6			
16	030411001002	配管	1. SC20暗敷	m	27.58			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
18	030502001001	机柜、机架	1. 弱电综合箱	台	1			
19	030411001003	配管	1. SC32埋地敷设	m	6			
20	030411001004	配管	1. SC20暗敷	m	13			
21	030502005001	双绞线缆	1. 六类网线CAT6-4-UTP	m	22.9			
22	030502012001	信息插座	1. 接线盒	个	4			
23	030502012002	信息插座	1. 单口信息插座	个	4			
		分部小计						
		防雷接地工程						
24	030409004001	均压环	1. 利用基础及地梁内钢筋作为自然接地装置	m	32.4			
25	030409002001	接地母线	1. 不锈钢扁钢-40*4户外接地母线	m	12			
26	030409002002	接地母线	1. 不锈钢扁钢-40*4户内接地母线	m	5			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 总等电位端子箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：新建门卫室及大门-安装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场区工程-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园建工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖方	m3	47.76			
2	010103001001	回填方	1. 回填	m3	39.28			
3	010103002001	余方弃置	1. 余土装车、外运，运距根据实际情况确定	m3	8.48			
		分部小计						
		铺装工程						
4	040103002001	余方弃置	1. 工程废料装车、外运运距根据实际情况确定	m3	362.22			
		分部小计						
		围墙工程						
5	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖方	m3	1021.38			
6	010103001002	回填方	1. 回填	m3	817.71			
7	010103002002	余方弃置	1. 余土装车、外运	m3	203.67			
		分部小计						
		塑胶场地工程-排水沟						
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖排水沟土方	m3	207			
9	040103001001	回填方	1. 回填	m3	103.5			
10	040103002002	余方弃置	1. 余方装车、外运，运距根据实际情况考虑	m3	103.5			
		分部小计						
		室外给排水、电气、财采暖管线						
11	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖方	m3	718.91			
12	010103001003	回填方	1. 回填	m3	550.31			
13	010103001004	回填方	1. 撼砂回填	m3	167.88			
14	010103002003	余方弃置	1. 余土装车、外运，运距根据实际情况确定	m3	168.12			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：场区工程-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 场区工程-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 场区工程-土石方

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 绿化工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 铺装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 塑胶坡道及足球场地

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学  
环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建塑胶跑道						
1	040203009002	塑胶跑道	1. 13mm厚透水型塑胶面层 2. 150mm厚C25混凝土垫层 (结构层利旧面积1032m²) 3. 80mm厚3:7灰土找坡 4. 地基碾压，压实系数>93%	m2	2030			
		分部小计						
		新建人工草坪足球场						
2	040203009001	足球场草坪	1. 50mm厚PE人造草坪(填充3cm厚的石英砂和1cm厚的环保橡胶颗粒) 2. 150mm厚C25混凝土垫层 (结构层利旧面积3400m²) 3. 55mm厚3:7灰土找坡 4. 地基碾压，压实系数>93%	m2	5160			
		分部小计						
		新建跑道排水沟						
3	040501017001	混凝土方沟	1. 跑道排水沟	m	300			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：三级钢 2. 钢筋直径：10mm	t	7.461			
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋强度等级：一级钢 2. 钢筋直径：6.5mm 3. 箍筋	t	0.126			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶坡道及足球场地      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塑胶坡道及足球场地

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：塑胶坡道及足球场地

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工程      标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气、给排水、采暖管线工程

标段：科尔沁左翼中旗保康镇第二中学环形塑胶运动  
场地等建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：