

科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

招标工程量清单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)



科尔沁左翼后旗市政基
础设施维修准备金工程
—（二）2024年304线东
玛拉沁街污水泵站前增
设除渣工艺设施工程 工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	453.53			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	423			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:3km	m3	30.53			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.65			
5	011702001002	基础	1. 复合模板	m2	12.7			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.34			
7	011702001003	基础	1. 复合模板 木支撑	m2	34.51			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.2			
9	011702005001	基础梁	1. 复合模板 木支撑	m2	46.98			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.94			
11	011702002001	矩形柱	1. 复合模板 钢支撑	m2	26.58			
12	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8mm	t	1			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12-18mm	t	2.345			
14	010605002001	钢板墙板	1. 岩棉彩钢夹芯板 δ100	m2	230.68			
15	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘(闸) 铝合金	m2	6.48			
16	010801002001	木质门带套	1. 成品套装木门安装 单扇门	樘	3			
17	010801002003	木质门带套	1. 成品套装木门安装 子母门	樘	1			
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	m2	5.85			
19	011302001001	吊顶天棚	1. 300×300mm轻钢龙骨铝扣板面层	m2	12.74			
20	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 250mm厚C30混凝土	m2	83.72			
21	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 100mm厚	m3	1.2			
22	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	11.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			60mm厚					
23	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. SBC聚乙烯丙纶复合卷材 冷贴满铺 平面	m2	17.95			
24	011001005001	保温隔热楼地面	1. 干铺聚苯乙烯板 厚度30mm	m2	11.98			
25	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 60mm厚	m3	0.72			
26	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋网片 Φ6	t	0.02			
27	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖 0.36m2以内	m2	11.98			
28	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.98			
29	011702016001	平板	1. 复合模板 钢支撑	m2	11.37			
30	010901002001	型材屋面	1. 岩棉彩钢夹芯板 δ 150	m2	154.93			
31	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:60mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m2	163.1			
32	010603003001	钢管柱	1. 钢管柱制安	t	3.267			
33	010606002001	钢檩条-墙面及屋面	1. 钢檩条 矩形钢管 B80*40*4.0	t	2.949			
34	010606001001	钢支撑-水平支撑、柱间支撑、竖向支撑	1. Φ18圆钢、B60*40*3.0、B60*30*3.0	t	0.158			
35	010606001002	钢系杆	1. B60*40*3.0	t	0.187			
36	010602001001	钢屋架	1. 箱型钢屋架 B80×40×4.0	t	0.83			
37	010604001001	钢梁	1. 钢梁制安	t	0.413			
		分部小计						
		措施项目						
38	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯	套	5			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 吸顶式 双管	套	4			
3	030404035001	插座	1. 名称: 普通五孔插座	个	6			
4	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座	个	1			
5	030404035003	插座	1. 名称: 卷帘门插座	个	1			
6	030404034001	照明开关	1. 名称: 跷板暗开关 2. 类型: 三联单控	个	1			
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 翘板暗开关 2. 类型: 双联单控	个	2			
8	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱1ALZ 2. 规格: 600*500*180 3. 安装: 底边距地1.5m暗装	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱1ALD 2. 规格: 600*500*180 3. 安装: 底边距地1.5m暗装	台	1			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: yjv22-3*10	m	5			
11	030411001003	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN40mm	m	5			
12	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	126			
13	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	204.3			
14	030411001001	配管	1. 名称: 阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	110.1			
15	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 型号: 铁质	个	20			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣工艺设施工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
16	030404017003	配电箱	1. 名称:电视入户箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
17	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1			
18	030502004001	电视、电话插座	1. 电视插座 暗装	个	1			
19	030507008001	监控摄像设备	1. 红外光源 摄像机	台	3			
20	030507008002	监控摄像设备	1. 室外云台 摄像机	台	1			
21	030904009001	监控主机	1. 名称: 监控主机	台	1			
22	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 型号: 铁质	个	2			
23	030411001004	配管	1. 名称:阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	29.6			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	22.6			
		分部小计						
		防雷接地						
25	030409002001	接地母线	1. 户外接地母线 敷设	m	45			
26	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用 建筑结构钢筋引下	m	27.25			
27	030409001001	接地极	1. 钢管接地极	根	4			
28	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB箱	台	1			
		分部小计						
		设备						
29	040602002001	格栅除污机	1. 回转式格栅除污机 GH 2400-6500	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（二）2024年304线东玛拉沁街污水泵站前增设除渣
工艺设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：