

科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

招标工程量清单

招 标 人：	<div> (单位盖章)</div>	造 价 咨 询 人：	<div><div></div> (单位资质专用章)</div>
法定代表人 或其授权人：	<div><div></div> (签字或盖章)</div>	法定代表人 或其授权人：	<div><div></div> (签字或盖章)</div>
编 制 人：	<div><div></div> (造价人员签字盖专用章)</div>	复 核 人：	<div><div></div> (造价工程师签字盖专用章)</div>

科尔沁左翼后旗市政基
础设施维修准备金工程
—（三）2024年甘旗卡
主城区零星设施维修工
程

工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		政府南广场						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+3cm砂浆	m2	42			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	24			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	4. 71			
4	010501001001	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	2. 4			
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 2. 5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	42			
		分部小计						
		世纪广场内部火烧板地面						
6	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+5cm砂浆	m2	1538			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	115. 35			
8	040204002006	人行道块料铺设	1. 2. 5cm芝麻灰火烧板 2. 5cm1:3水泥砂浆	m2	1538			
		分部小计						
		世纪广场周围入口台阶						
9	041001002003	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+13cm砂浆	m2	1216. 51			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	182. 48			
11	041001003002	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	633. 24			
12	010501001002	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	63. 32			
13	040204002007	人行道块料铺设	1. 2. 5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	994. 51			
14	040204002008	人行道块料铺设	1. 2. 5cm火烧板 （利旧） 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	212			
		分部小计						
		世纪花园花台						
15	041001002004	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+2cm砂浆	m2	150			
16	04020400200	人行道块料铺	1. 2. 5cm芝麻灰火烧板	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	设	2. 2cm1:3水泥砂浆					
17	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除花台 3cm 水泥砂浆抹面	m2	87			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 花台 3cm 水泥砂浆抹面	m2	87			
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	9.36			
		分部小计						
		第二小学门前增设路灯						
20	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2			
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	1.15			
22	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.13			
23	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
24	011702001001	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	5.28			
25	010516001001	螺栓	1. 路灯基础 预埋安装 地脚螺栓及钢筋	t	0.08			
26	040805002001	中杆照明灯	1. 灯杆材质、高度:8米 2. 附件配置:LED 120W	套	2			
27	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	27			
28	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	27			
29	040803001001	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV22 3*10	m	60			
30	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:65mm	m	60			
31	041001002005	拆除人行道	1. 拆除人行道 6cm压力砖平铺+3cm砂浆	m2	60			
32	041001003003	拆除基层	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:10cm	m2	60			
33	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	11.4			
34	040204002010	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖 2. 3cm1:3水泥砂浆 3. 10cmC15混凝土	m2	60			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		双合尔公园烈士陵园附近增设道路工程						
35	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	546.23			
36	040202011001	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:20cm	m2	350.23			
37	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 养护材料:塑料膜 洒水 车洒水	m2	331.3			
38	040402017001	变形缝	1. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深 5cm	m	63			
39	040204002012	人行道块料铺设	1. 6cm通体砖 2. 3cm1:3水泥砂浆 3. 10cmC15混凝土+10cm无 筛分碎石	m2	170			
40	040204002013	人行道块料铺设	1. 3cm火烧板 600*300*30 mm 2. 3cm1:3水泥砂浆 3. 10cmC15混凝土+10cm无 筛分碎石	m2	26			
41	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗 岩平缘石150*100mm 2. 基础、垫层: 材料品种 、厚度1: 3水泥砂浆3cm ; 100*100mm C15混凝土 靠背垫层	m	297			
42	060104011001	培路肩	1. 压实厚度:20cm	m2	136			
43	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:10km	m3	26			
		分部小计						
		双合尔公园马鞍广场台阶						
44	041001002006	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧 板+3cm砂浆	m2	154.56			
45	041001003004	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	79.44			
46	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	16.44			
47	010501001004	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	79.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040204002011	人行道块料铺设	1. 2.5cm五莲红火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	154.56			
		分部小计						
		双合尔公园南门台阶						
49	041001002007	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+3cm砂浆	m2	53			
50	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	11.06			
51	041001003005	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:11cm	m2	26			
52	010501001005	垫层	1. 9cmC15混凝土基层	m3	26			
53	040204002014	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	53			
		分部小计						
		双合尔公园张杰广场						
54	041001002008	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+3cm砂浆	m2	36.72			
55	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	2.02			
56	040204002015	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 5cm1:3水泥砂浆	m2	36.72			
		分部小计						
		阿古拉公园						
57	041001002009	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+3cm砂浆	m2	50.87			
58	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	1.17			
59	041001003006	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	12.46			
60	010501001006	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	12.46			
61	040204002016	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	19.56			
62	040204002017	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板（利旧） 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	31.31			
63	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除花台 3cm 水泥砂浆抹面	m2	31.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001002	墙面一般抹灰	1. 花台 3cm 水泥砂浆抹面	m2	31.6			
65	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩平缘石200*100mm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm；100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	10			
		分部小计						
		步行街						
66	050307002001	石球	1. 搬运隔离球并安装（隔离球利旧） 2. 运距：10Km	个	141			
67	010401012001	零星砌砖	1. 砌筑隔离墩底座	m3	10.51			
68	041001002010	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+3cm砂浆	m2	88.56			
69	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	4.32			
70	040204002018	人行道块料铺设	1. 2.5cm五莲红火烧板 2. 3cm1：3水泥砂浆	m2	78.48			
71	040204002019	人行道块料铺设	1. 2.5cm五莲红火烧板（利旧） 2. 3cm1：3水泥砂浆	m2	10.08			
72	040205018001	警示柱	1. 隔离桩 高65cm 镀锌钢管 环氧富锌底漆+氟碳漆	根	225			
		分部小计						
		道路运输管理所、理想悦府污水管道						
73	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	314.21			
74	040103001001	回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m3	104.74			
75	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：细砂 3. 填方来源、运距：5km	m3	209.47			
76	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN315	m	109.1			
77	040504001001	砌筑井	1. 参照 22S521《预制装配式混凝土检查井》 Φ1000预制装配式钢筋混	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土检查井 2. 安装防坠网					
78	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	164			
79	041001003007	拆除基层	1. 材质:拆除水稳、碎石 基层 2. 厚度:30cm	m2	164			
80	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	57.4			
81	040202011002	碎石	1. 厚度:15cm	m2	164			
82	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	164			
83	040203003001	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.2kg/m²	m2	164			
84	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	164			
		分部小计						
		政府前广场						
85	041001002011	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+5cm砂浆	m2	12.6			
86	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	0.95			
87	040204002020	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 5cm1:3水泥砂浆	m2	12.6			
		分部小计						
		政府宿舍楼门前台阶						
88	041001002012	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+3cm砂浆	m2	54			
89	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	2.97			
90	041001003008	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	10.16			
91	010501001007	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	10.16			
92	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶侧墙	m3	2.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖					
93	011201001003	墙面一般抹灰	1. 2cm侧墙挂尼龙网抹灰	m2	47.77			
94	040204002022	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板压顶 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	15.24			
95	040204002021	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	53.39			
96	011502003001	石材装饰线	1. 台阶侧墙花岗岩腰线 100*15*15cm	m	13.5			
		分部小计						
		博王大街与巴彦路交叉口转盘台阶						
97	041001002013	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+3cm砂浆	m2	11			
98	041001003009	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:10cm	m2	7.8			
99	010501001008	垫层	1. 10cmC15混凝土基层	m3	7.8			
100	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	1.39			
101	040204002023	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	11			
		分部小计						
		博王大街人行道						
102	041001002014	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+5cm砂浆	m2	1222.68			
103	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	84.22			
104	040204002025	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 5cm1:3水泥砂浆	m2	1122.88			
105	040204002026	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板（利旧） 2. 5cm1:3水泥砂浆	m2	99.8			
		分部小计						
		康达综合楼停车场硬化						
106	040204002027	人行道块料铺设	1. 6cm通体砖 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	1580			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 10cmC15混凝土+10cm无筛分碎石					
107	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	102.82			
108	040103001003	回填方	1. 填土夯实 槽、坑	m3	34.27			
109	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方来源、运距:5km	m3	68.55			
110	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN315	m	35.7			
111	040504001002	砌筑井	1. 参照 22S521《预制装配式混凝土检查井》 Φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 安装防坠网	座	1			
112	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PE 给水管 DN110	m	26.5			
113	040504002001	混凝土井	1. 钢筋混凝土矩形阀门井 a*b=1100*1100 2. 参见07MS101-2-66 2. 安装防坠网	座	1			
114	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN110	个	1			
115	040502006001	法兰	1. 材质及规格:DN110	副	1			
116	041001001002	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面10cm以内	m2	25			
117	041001003010	拆除基层	1. 材质:拆除水稳、碎石基层 2. 厚度:60cm	m2	25			
118	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	17.5			
119	040202011003	碎石	1. 厚度:20cm	m2	25			
120	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:40cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	25			
121	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-16 2. 厚度:6cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	25			
122	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13 2. 厚度:4cm	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 汽车运沥青砼半成品 10km					
		分部小计						
		铁西路人行道维修						
123	041001002015	拆除人行道	1. 拆除人行道 6cm烧结砖平铺+3cm砂浆	m2	21.6			
124	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 石质	m	13			
125	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	1.21			
126	040204002028	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	12.6			
127	040204002029	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖(利旧) 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	9			
128	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石150*100mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm; 100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	5			
129	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石150*100mm(利旧) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm; 100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	5			
130	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石250*150mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm; 100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	3			
131	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 检查井盖周围水泥砂浆抹面 5cm	m2	16.8			
		分部小计						
		华丽公寓东侧人行道维修						
132	041001002016	拆除人行道	1. 拆除人行道 2.5cm火烧板+15cm砂浆	m2	24.6			
133	04100100301	拆除基	1. 材质:拆除混凝土基层	m2	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	层	2. 厚度:10cm					
134	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	1.18			
135	040204002030	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 10cm1:3水泥砂浆	m2	24.6			
136	010507001001	散水、坡道	1. 10cm厚C20混凝土坡道	m2	5.6			
137	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 调整检查井盖（井盖利旧）	套	1			
		分部小计						
		团结路人行道维修						
138	041001002017	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+3cm砂浆	m2	81.2			
139	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	3.28			
140	040204002031	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	21.6			
141	040204002032	人行道块料铺设	1. 2.5cm芝麻灰火烧板（利旧） 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	59.6			
142	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 石质	m	52			
143	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石150*100mm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm；100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	29			
144	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石250*150mm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm；100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	23			
145	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 调整检查井盖（井盖利旧）	套	7			
		分部小计						
		措施项目						
146	01170500100	大型机械设备进		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（三）2024年甘旗卡主城区零星设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：