

科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程  
一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)



科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程  
—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

---

招标工程量清单

编制时间：                      年    月    日                      复核时间：                      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		社保局						
1	010904004001	楼（地）面变形缝	1. SBS改性沥青灌缝	m	885			
2	040203003001	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	2988			
3	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	2988			
4	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 3cm火烧板+3cm砂浆	m2	1607			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	96.42			
6	040204006001	检查井升降	1. 检查井升30cm、拆除井盖井座、安装井盖井座 2. 拆除废料外运	座	5			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:25cm	m2	18.08			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	18.08			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	18.08			
10	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	18.08			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	6.12			
		分部小计						
		农务局						
12	010904004002	楼（地）面变形缝	1. SBS改性沥青灌缝	m	1002			
13	040203003002	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	2941			
14	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	2941			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 汽车运沥青砼半成品 10km					
15	040204006002	检查井升降	1. 检查井升30cm、拆除井盖井座、安装井盖井座 2. 拆除废料外运	座	20			
16	041001003002	拆除基层	1. 材质：拆除水稳碎石基层 2. 厚度：25cm	m2	72.3			
17	041001001002	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：5cm	m2	72.3			
18	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：25cm 3. 养生：塑料膜养生	m2	72.3			
19	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	72.3			
20	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	24.49			
		分部小计						
		综合楼						
21	010904004003	楼（地）面变形缝	1. SBS改性沥青灌缝	m	720			
22	040203003003	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	2387			
23	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	2387			
24	040204006003	检查井升降	1. 检查井升30cm、拆除井盖井座、安装井盖井座 2. 拆除废料外运	座	14			
25	041001003003	拆除基层	1. 材质：拆除水稳碎石基层 2. 厚度：25cm	m2	50.61			
26	041001001003	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：5cm	m2	50.61			
27	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：25cm 3. 养生：塑料膜养生	m2	50.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	50.61			
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	17.14			
30	040504009001	雨水口	1. 安装 雨水箅子	座	6			
		分部小计						
		林业派出所						
31	010904004004	楼（地）面变形缝	1. SBS改性沥青灌缝	m	384			
32	040203003004	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	1477			
33	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	1477			
		分部小计						
		S305路口						
34	041001001004	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	268.5			
35	041001003004	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:50cm	m2	268.5			
36	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	147.4			
37	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 石质 10*20cm	m	85			
38	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	268.5			
39	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m2	268.5			
40	040203004001	封层	1. 下封层 乳化沥青	m2	268.5			
41	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	268.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石100*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆5cm	m	85			
43	010501001006	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.91			
44	060104011001	培路肩	1. 培路肩 厚度30cm内	m2	85			
		分部小计						
		经一路（博王大街-满斗大街）						
45	041001001013	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 5cm	m2	92			
46	041001003013	拆除基层	1. 材质: 拆除水稳碎石基层 2. 厚度: 25cm	m2	92			
47	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度: 25cm 3. 养生: 塑料膜养生	m2	92			
48	040203003005	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	6287.3			
49	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度: 5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	6287.3			
50	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距: 10Km	m3	26.6			
51	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 石质 18*20cm	m	445			
52	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石180*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm	m	145			
53	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石180*200mm（利旧） 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm	m	300			
54	010501001005	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	16.91			
55	040204006004	检查井升降	1. 检查井升30cm、拆除井盖井座、安装井盖井座	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 拆除废料外运					
56	041001003006	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:25cm	m2	18.08			
57	041001001005	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	18.08			
58	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	18.08			
59	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	18.08			
60	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	6.12			
61	040504009002	雨水口	1. 调整雨水箅子	座	36			
62	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线 2. 线型:路口车道导向线、停止线	m2	181			
63	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20			
64	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	7.92			
65	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.28			
66	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.8			
67	011702001001	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	76.8			
68	010516001001	螺栓	1. 路灯基础 预埋安装 地脚螺栓及钢筋	t	0.8			
69	040805002001	中杆照明灯	1. 灯杆材质、高度:8米双臂LED路灯 2. 附件配置:LED 主灯150W 副灯100W	套	20			
70	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	333			
71	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	333			
72	040803001001	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV 4*10	m	740			
73	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	740			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程  
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:65mm					
74	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道 6cm压力砖平铺+3cm砂浆	m2	444			
75	041001003008	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:15cm	m2	444			
76	041001003007	拆除基层	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:10cm	m2	444			
77	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	150.96			
78	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖 2. 3cm1:3水泥砂浆 3. 10cmC15混凝土	m2	444			
79	040202011002	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:15cm	m2	444			
80	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:Φ20 L=2500mm	根	40			
81	040806002001	接地母线	1. 户外接地母线 敷设 镀锌扁钢 40*4	m	160			
82	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:控制柜 2. 型号:1100*700*300mm	台	1			
		分部小计						
		7号路与13号路交叉口						
83	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨沥青路面厚度(5cm)	m2	528			
84	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨 20cm 水泥稳定碎石基层	m2	480			
85	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	122.4			
86	040203006012	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	3043			
87	040203004002	封层	1. 下封层 乳化沥青	m2	3043			
88	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:25cm	m2	2995			
		分部小计						
		交警大队西侧道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路						
89	040203003006	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	1032			
90	040203006013	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	1032			
		分部小计						
		甘旗卡镇镇区路面补槽坑						
		做法一						
91	041001001006	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	3050			
92	040203003007	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	3050			
93	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	3050			
94	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	152.5			
		分部小计						
		做法二						
95	041001001007	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	650			
96	040203003008	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	650			
97	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	650			
98	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	650			
99	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		大青沟街东段道路						
100	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	3462.22			
101	041001001008	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	3116			
102	041001003009	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:40cm	m2	3116			
103	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	1402.2			
104	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	3323.73			
105	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m2	3116			
106	040203004003	封层	1. 下封层 乳化沥青	m2	3116			
107	040203006017	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	3116			
108	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩立缘石200*100mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm	m	653.2			
109	010501001004	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.53			
110	060104011002	培路肩	1. 培路肩 厚度50cm内	m2	326.6			
111	040205006002	标线	1. 工艺:热熔标线 2. 线型:路口车道导向线、停止线	m2	105			
112	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	9			
113	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	7.92			
114	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.58			
115	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.86			
116	011702001002	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	34.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	010516001002	螺栓	1. 路灯基础 预埋安装 地脚螺栓及钢筋	t	0.36			
118	040805002002	中杆照明灯	1. 灯杆材质、高度：10米单臂LED路灯 2. 附件配置:LED 150W	套	9			
119	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	157.5			
120	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	157.5			
121	040803001002	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV 4*10	m	350			
122	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:65mm	m	350			
123	040806001002	接地极	1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:Φ20 L=2500mm	根	18			
124	040806002002	接地母线	1. 户外接地母线 敷设 镀锌扁钢 40*4	m	72			
125	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:控制柜 2. 型号:1100*700*300mm	台	1			
126	010514002001	其他构件	1. 预制混凝土排水渠	m	10			
127	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.06			
128	011702001003	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	12			
129	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 级别: HPB300	t	0.051			
130	040504009003	雨水平算	1. 安装 雨水井 铸铁 平算	套	16			
		分部小计						
		大青沟街(西环路-建设路)人行道维修改造						
		路缘石维修						
131	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 石质 15*20cm	m	545			
132	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	4.35			
133	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石150*200mm(利旧) 2. 基础、垫层: 材料品	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、厚度1：3水泥砂浆3cm					
134	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石150*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	145			
135	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩平缘石100*100mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	277.5			
136	010501001008	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	8.23			
		分部小计						
		更换树池						
137	041001005005	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除路缘石 石质 10*20cm	m	700			
138	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	4			
139	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石1000*100*200mm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	500			
140	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石1000*100*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	200			
141	010501001009	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	7			
		分部小计						
		人行道维修						
142	041001001011	拆除路面	1. 材质：混凝土类路面层 2. 厚度：10cm	m2	800			
143	041001003011	拆除基层	1. 材质：石灰土 2. 厚度：15cm	m2	800			
144	041001002003	拆除人行道	1. 拆除人行道 6cm压力砖平铺+4cm砂浆	m2	1218.5			
145	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	321.85			
146	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20	m2	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养生:塑料膜养生					
147	040202011005	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:15cm	m2	800			
148	040204002002	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖 2. 4cm1:3水泥砂浆	m2	1218.5			
149	040203003009	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	3334			
150	040203006019	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	3334			
		分部小计						
		调整检查井盖						
151	040204006005	检查井盖调整	1. 拆除井盖、安装井盖（井盖利旧） 2. 平均调整高度 5cm	座	50			
		分部小计						
		满斗大街(团结路-经二路)人行道维修改造						
152	041001001012	拆除路面	1. 材质:混凝土类路面层 2. 厚度:10cm	m2	200			
153	041001003012	拆除基层	1. 材质:石灰土 2. 厚度:15cm	m2	200			
154	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	50			
155	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	200			
156	040202011006	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:15cm	m2	200			
157	040203003010	粘层	1. 乳化沥青 2. 喷油量 1.0kg/m²	m2	6805			
158	040203006020	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	6805			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 汽车运沥青砼半成品 10km					
159	040204007003	树池砌筑	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石1000*100*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	43.2			
160	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土 2. 厚度：10cm 3. 养生：塑料膜养生	m2	1290			
161	040202011007	碎石	1. 石料规格：未筛分碎石 2. 厚度：15cm	m2	1290			
162	040204002003	人行道块料铺设	1. 6cm烧结砖 2. 3cm1：3水泥砂浆	m2	1290			
163	041001005006	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除路缘石 石质 15*20cm	m	259.5			
164	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	7.79			
165	040204004010	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石150*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	259.5			
166	040204006006	检查井盖调整	1. 拆除井盖、安装井盖（井盖利旧） 2. 平均调整高度 5cm	座	20			
		分部小计						
		措施项目						
167	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台次	1			
168	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（四）2024年机关单位停车场地面及市政道路维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：