


科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)



科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程
一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路缘石维修						
1	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除路缘石 石质 18*20cm	m	1149			
2	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石150*200mm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	1149			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石150*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	76			
4	010501001001	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	17.15			
		分部小计						
		更换树池						
5	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除路缘石 石质 18*20cm	m	432			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	8.64			
7	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石1200*100*200mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度1：3水泥砂浆3cm	m	432			
8	010501001002	立缘石混凝土靠背	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	4.32			
		分部小计						
		人行道维修						
9	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 6cm压力砖平铺+3cm砂浆	m2	47			
10	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道 3cm花岗岩板+3cm砂浆	m2	314			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	23.07			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm通体砖 2. 3cm1：3水泥砂浆	m2	47			
13	040204002002	人行道块料铺设	1. 3cm火烧板 600*600*30mm 2. 3cm1：3水泥砂浆	m2	314			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		维修检查井盖及雨水篦子						
14	040204006002	检查井盖调整	1. 拆除井盖、安装井盖（井盖利旧）	座	18			
15	040204006001	检查井盖更换	1. 拆除井盖、安装井盖	座	4			
16	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类路面层 2. 厚度：15cm	m2	13.2			
17	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土 2. 厚度：15cm 3. 养生：塑料膜养生	m2	13.2			
18	040504009001	雨水口调整	1. 调整雨水算子 拆除及安装（篦子利旧）	座	22			
19	040504009002	雨水口更换	1. 更换雨水算子 拆除及安装	座	11			
20	041001001002	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类路面层 2. 厚度：10cm	m2	8.32			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土 2. 厚度：10cm 3. 养生：塑料膜养生	m2	8.32			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10Km	m3	2.81			
		分部小计						
		雨水管道维修						
		管道维修						
23	040504001001	砌筑井	1. 预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口	座	2			
24	040504001002	砌筑井	1. 圆形雨水检查井采用Φ1000砖砌圆形检查井20S515-25	座	3			
25	040504001003	砌筑井	1. 矩形雨水检查井采用 1.1*1.4m 砖砌矩形检查井20S515-37	座	1			
26	040501001001	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土管 DN300, III级	m	22			
27	041001006001	拆除管道	1. 拆除混凝土管道 管径	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程
标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			在 ϕ 600mm以内					
28	040501001002	混凝土管	1. 规格:钢筋混凝土管 DN 600, II 级	m	30			
29	040501001003	管道疏通	1. 规格:钢筋混凝土管 DN 600, 管道疏通	m	48			
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	89.5			
31	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管道基础 180° 砂垫层	m3	18			
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	71.5			
		分部小计						
		拆除恢复						
33	041001001003	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:5cm	m2	26			
34	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除水稳碎石基层 2. 厚度:40cm	m2	26			
35	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	26			
36	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	26			
37	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km	m2	26			
38	041001001004	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:20cm	m2	52			
39	041001003002	拆除基层	1. 材质:拆除碎石基层 2. 厚度:20cm	m2	52			
40	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	52			
41	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养生:塑料膜养生	m2	52			
		分部小计						
		北涵洞内两侧排						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程	标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程
--	--

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水沟维修						
42	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工清掏排水沟内淤泥	m3	96			
43	080807002001	控制电缆	1. 排水沟安装伴热带 DBR 20-220-F	m	400			
44	040803001001	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV 3*6	m	52			
45	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:控制箱 内含控制器、空气开关	台	1			
		分部小计						
		涵洞伸缩缝维修堵漏						
46	04B003	涵洞伸缩缝维修堵漏	1. 涵洞伸缩缝维修堵漏	m	50			
		分部小计						
		蓝天下更换景观灯电缆						
47	040803001002	电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV 3*6	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（五）2024年甘旗卡镇主城区人行步道地砖、路缘石等设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：