

科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程  
—（七）2024年生态公园地面硬化维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程一（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 5cm火烧板+3cm砂浆	m2	168.75			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10Km	m3	5.26			
		分部小计						
		维修及新建						
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:5kw	m3	321			
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1284			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm通体砖 2. 3cm1:3水泥砂浆 3. 10cmC15混凝土+15cm碎石垫层	m2	1284			
6	040204002002	人行道块料铺设	1. 2. 5cm芝麻灰火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	95.19			
7	040204002003	人行道块料铺设	1. 2. 5cm黄锈石火烧板 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	0.48			
8	040204002004	人行道块料铺设	1. 2. 5cm火烧板（利旧） 2. 3cm1:3水泥砂浆	m2	73.08			
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:花岗岩平缘石200*100mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度1: 3水泥砂浆3cm; 100*100mm C15混凝土靠背垫层	m	135.3			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程  
一（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程—（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

标段：科尔沁左翼后旗市政基础设施维修准备金工程  
一（七）2024年生态公园地面硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：