

科左后旗2024年巴彦毛都苏木额尔
吐嘎查西额尔吐小组供水保障工程

工 程 量 清 单

工程部分总预算表

单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分建筑工程				
一	水源井工程				
(一)	水源井-钢筋混凝土管井(100m)	眼	1		
(二)	井房(6.24*4.24m³含围栏)	座	1		
二	管道附属建筑物				
(一)	排水井(内径1m、井深2.2m)				
1	井盖CB-1	个	1		
2	C20井座	m³	0.12		
3	M7.5水泥砂浆座浆	m²	0.01		
4	C20混凝土盖板(40cm厚)	m³	0.95		
5	C20混凝土墙(40cm厚)	m³	2.67		
6	沥青油麻填缝(2cm)	m²	1.7		
7	钢爬梯侧板(80*10mm)	kg	20.1		
8	钢爬梯钢板(80*10mm)	kg	27.91		
9	钢爬梯锚筋Φ18	kg	3.95		
10	C20支墩	m³	0.06		
11	C20底板(20cm厚)	m³	0.68		
12	卵石垫层(10cm厚)	m³	0.34		
13	集水坑Φ300混凝土管	m	0.5		
14	集水坑C20底板(10cm厚)	m³	0.02		
15	钢筋制安	T	0.26		
(二)	检修井(内径1m、井深2.2m)				
1	井盖CB-1	个	1		
2	C20井座	m³	0.12		
3	M7.5水泥砂浆座浆	m²	0.01		
4	C20混凝土盖板(40cm厚)	m³	0.95		
5	C20混凝土墙(40cm厚)	m³	2.67		
6	沥青油麻填缝(2cm)	m²	3.39		
7	钢爬梯侧板(80*10mm)	kg	20.1		
8	钢爬梯钢板(80*10mm)	kg	27.9		
9	钢爬梯锚筋Φ18	kg	3.95		

金属结构设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	管网工程						
(一)	管道安装						
1	Φ90mmPE管(PE100级, 1.0MPa,壁厚5.4mm)	m	1364				
2	Φ50mmPE管(PE100级, 1.25Mpa, 壁厚3.0mm)	m	7092				
3	Φ26mPE管 (PE100级, 1.6Mpa, 壁厚 2.3mm)	m	4270				
4	Φ25mmPPR	m	305				
二)	管件安装						
1	三承三通Φ90×90×90	个	14				
2	变径Φ90-50	个	15				
3	堵头Φ50	个	15				
4	弯头Φ50	个	4				
5	弯头Φ90	个	2				
6	接头Φ90	个	15				
7	PE管箍Φ90	个	14				
8	PE管箍Φ50	个	71				
(三)	室内管件						
1	Φ25丝扣	个	122				
2	Φ25弯头	个	366				
3	PE-PPR转换接头	个	122				
4	Φ25内接	个	244				
5	Φ25管箍	个	122				
6	Φ25活接	个	122				
7	智能水表(IC卡)	个	122				
8	水嘴	个	122				
9	Φ25球阀	个	122				
10	Φ25卡子	个	122				
11	三承三通Φ50×25×50	个	122				
(四)	其他管件						

金属结构设备及安装工程预算表

[illegible]

科左后旗2024年努古斯台镇白音套
海村供水保障工程

工 程 量 清 单

工程部分总预算表

单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分建筑工程				
一	管道附属建筑物				
(一)	排水井(内径1m、井深2.2m)				
1	井盖CB-1	个	1		
2	C20井座	m³	0.12		
3	M7.5水泥砂浆座浆	m³	0.01		
4	C20混凝土盖板(40cm厚)	m³	0.95		
5	C20混凝土墙(40cm厚)	m³	2.67		
6	沥青油麻填缝(2cm)	m²	1.7		
7	钢爬梯侧板(80*10mm)	kg	20.1		
8	钢爬梯钢板(80*10mm)	kg	27.91		
9	钢爬梯锚筋Φ18	kg	3.95		
10	C20支墩	m³	0.06		
11	C20底板(20cm厚)	m³	0.68		
12	卵石垫层(10cm厚)	m³	0.34		
13	集水坑Φ300混凝土管	m	0.5		
14	集水坑C20底板(10cm厚)	m³	0.02		
15	钢筋制安	T	0.26		
(二)	检修井(内径1m、井深2.2m)				
1	井盖CB-1	个	1		
2	C20井座	m³	0.12		
3	M7.5水泥砂浆座浆	m²	0.01		
4	C20混凝土盖板(40cm厚)	m³	0.95		
5	C20混凝土墙(40cm厚)	m³	2.67		
6	沥青油麻填缝(2cm)	m²	3.39		
7	钢爬梯侧板(80*10mm)	kg	20.1		
8	钢爬梯钢板(80*10mm)	kg	27.91		
9	钢爬梯锚筋Φ18	kg	3.95		
10	C20支墩	m³	0.06		
11	C20底板(20cm厚)	m³	0.68		
12	卵石垫层(10cm厚)	m³	0.34		

建筑工程预算表

[illegible]

金属结构设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分金属结构设备及安装工程						
一	管道安装						
1	Φ110mmPE管 (PE100级, 1.0Mpa, 壁厚6.6mm)	m	208				
2	Φ90mmPE管 (PE100级, 1.0Mpa, 壁厚5.4mm)	m	1400				
3	Φ50mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚3.0mm)	m	6797				
4	Φ25mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚2.3mm)	m	6589				
5	Φ25mmPPR	m	628				
二	管件安装						
1	三承三通Φ110×110×110	个	1				
2	三承三通Φ90×90×90	个	24				
3	三承三通Φ50×50×50	个	6				
4	变径Φ110-90	个	1				
5	变径Φ90-50	个	25				
6	堵头Φ50	个	31				
7	弯头Φ50	个	6				
8	弯头Φ90	个	1				
9	接头Φ90	个	25				
10	PE管箍Φ90	个	16				
11	PE管箍Φ50	个	68				
三	室内管件						
1	Φ25丝扣	个	251				
2	Φ25弯头	个	753				
3	PE-PPR转换接头	个	251				
4	Φ25内接	个	502				
5	Φ25管箍	个	251				
6	Φ25活接	个	251				
7	智能水表(IC卡)	个	251				
8	水嘴	个	251				

