

义务教育薄弱环节改善与能
力提升运动场项目-伊胡塔初
级中学400米跑道工程

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖章）

时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道
 标段：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		环保EPDM橡胶颗粒跑道						
1	010101001001	平整场地	1. 原有地面清理、平整、凿毛，原有排水沟、塌陷地方填平	m2	7484			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 100mm厚C25细石混凝土	m2	7484			
3	040203009001	环保EPDM橡胶颗粒跑道面层	1. 13厚环保EPDM橡胶颗粒跑道面层	m2	7484			
		分部小计						
		人造草坪						
4	010101001002	平整场地	1. 原有地面清理、平整、凿毛，原有排水沟、塌陷地方填平	m2	7703.35			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 100mm厚C25细石混凝土	m2	7703.35			
6	040203009003	人造草坪	1. 50mm厚人造草皮（胶干后，均匀敷撒20mm石英砂及15mm橡胶颗粒，露草15mm。石英砂及橡胶颗粒圆度控制在80%以上，圆径0.2-1.5mm）	m2	7703.35			
		分部小计						
		排水沟						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	20.19			
8	010507003001	排水沟	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m	400.64			
9	010507005002	混凝土盖板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.82			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径: 8mm	t	0.475			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径: 12mm	t	2.731			
12	040402017001	伸缩缝	1. 排水沟每隔20m设一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青玛脂	m	12.82			
		分部小计						
		沉砂井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道
 标段：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.7			
14	010507003002	沉砂池池壁及底板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
15	010507005003	沉砂池混凝土活动盖板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
16	040402016001	沟道盖板	1. 沉砂井活动钢盖板 2. 尺寸：660*460 3. 厚度：6mm	套	8			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB300 2. 直径：6mm	t	0.05			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径：8mm	t	0.32			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径：12mm	t	0.2			
		分部小计						
		集水坑						
20	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:符合图纸设计要求	m3	15.7			
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	10.8			
22	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.8			
23	010507003003	集水坑池壁及底板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.14			
24	010512008001	铸铁井盖	1. 方形铸铁井盖	个	3			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径：8mm	t	0.24			
26	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HPB400 2. 直径：12mm	t	0.52			
		分部小计						
		排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道

标段：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	041001001001	拆除路面	1. 拆除排水沟与集水坑之间管道位置混凝土地面	m2	212			
28	040203007003	水泥混凝土	1. 200mm厚C25混凝土路面	m2	212			
29	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC波纹管DN400	m	106			
		分部小计						
		路缘石						
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩缘石(水磨面) 2. 20厚1:3水泥砂浆	m	480.78			
		分部小计						
		足球门						
31	04B003	成品足球门	1. 成品足球门	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
32	041106001002	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
33	011702001001	基础	1. 排水沟、沉砂池及集水坑基础垫层模板	m2	145.86			
34	011702026001	排水沟	1. 排水沟、沉砂池及集水坑池壁及底板模板	m2	1202.8			
35	011702026002	混凝土盖板	1. 排水沟及沉砂池盖板模板	m2	166.16			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道 标段：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道

标段：义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目-伊胡塔初级中学400米跑道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：