



# 工程量清单表

标段：查日苏镇宝力特格尔三组嘎查桥涵工程

货币单位：人民币 元

## 清单 第200章 路基

[illegible]

清单 第 200 章合计 人民币



工程量清单表

标段：查日苏镇宝力特格尔三组嘎查桥涵工程

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	364.000		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	5336.000		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg			
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6532.000		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg			
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	18511.000		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	96.000		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	9778.000		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	670.000		
404-2	水下挖土方	m3	1200.000		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基)				
-a	C30商品混凝土	m3	122.820		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C35商品混凝土	m3	29.060		
-b	桥墩混凝土				
-a-1	C35商品混凝土	m3	27.200		
-d	台帽混凝土	m3			
410-3	现浇混凝土上部结构	m3			
-a	C40商品混凝土	m3	83.100		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30商品混凝土	m3	56.800		
-b	C40商品混凝土	m3	21.000		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	28.800		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层	m2	16.200		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	28.200		

清单 第 400 章合计 人民币

# 投标报价汇总表

标段：查日苏镇宝力特格尔三组嘎查桥涵工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价 (5+8+9)=10		