

内蒙古自治区2024
年度通辽市科尔沁
左翼后旗永久基本
农田标志牌设立工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古自治区2024年度通辽市科尔沁左翼后旗永久基本农田标志牌设立工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内 | m3 | 3.89 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方 | m3 | 1.06 | | | |
| 3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1. 50mm厚碎石垫层 | m3 | 0.14 | | | |
| 4 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.29 | | | |
| 5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1. 现浇混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.4 | | | |
| 6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12 | t | 0.009 | | | |
| 7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10 | t | 0.015 | | | |
| 8 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:箍筋Φ8 | t | 0.006 | | | |
| 9 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1. 材料种类:镀锌钢板 2. 材料规格:300*300*10 3. 锚拉筋:Φ12 (HRB400) | t | 0.018 | | | |
| 10 | 010603003001 | 钢管柱 | 1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢管150*5厚 2. 运距综合考虑 | t | 0.084 | | | |
| 11 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:镀锌圆管150*5厚 2. 油漆品种:深灰色氟碳漆 | m2 | 2.15 | | | |
| 12 | 010606002001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管100*100*4厚 2. 运距综合考虑 | t | 0.051 | | | |
| 13 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:镀锌方钢管100*100*4厚 2. 油漆品种:氟碳漆 | m2 | 1.68 | | | |
| 14 | 010606002002 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管40*40*3厚 2. 运距综合考虑 | t | 0.215 | | | |
| 15 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:镀锌方钢管40*40*3厚 2. 油漆品种:氟碳漆 | m2 | 9.87 | | | |
| 16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 氟碳镀锌板(1mm厚,双面氟碳漆)制作安装 2. 展牌定制弯折处理 3. 展牌运输,运距综合考虑 | m2 | 15.07 | | | |
| 17 | 011407001001 | 墙面喷绘字 | 1. 标志牌表面喷字、标识等 2. 具体喷绘内容以甲方要求为准,按正反面整体面积综合考虑 | m2 | 11.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 18 | 041102001001 | 垫层模板 | 1. 构件类型:垫层 | m2 | 0.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内蒙古自治区2024年度通辽市科尔沁左翼后旗永久基本农田标志牌设立工程 标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：内蒙古自治区2024年度通辽市科尔沁左翼后旗永久基本农田标志牌设立工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：