

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：土方

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.22			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.6			
3	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.1			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.78			
		分部小计						
		钢筋工程						
5	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10 级别: HRB400	t	0.249			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 12 级别: HRB400	t	1.02			
7	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 20 级别: HRB400	t	2.81			
8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: Φ 8 级别: HRB400	t	0.211			
9	010516002001	预埋铁件	M24	套	96			
10	040901010001	高强螺栓	M20	套	204			
11	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ 18	个	272			
12	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ 32	个	5			
13	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格: Φ 18	个	15			
		分部小计						
		钢结构工程						
14	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢 300*200*6*8 2. 除锈 3. 制作、安装、运输	t	6.035			
15	010604001001	抗风柱	1. 钢材品种、规格:H型钢 250*150*6*8 2. 除锈 3. 制作、安装、运输	t	1.254			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:	t	5.481			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			z200X70X20X2.5 2根，z200X70X20X2.5 8根 墙檩条：c200*60*20*2.5 2. 除锈 3. 制作、安装、运输					
17	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 圆钢拉条	t	0.92			
18	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆两遍	m2	567			
19	010901002001	型材屋面	1、100厚彩钢复合板(外板0.6,内板0.5) 2、≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 3、反射隔热膜(反射隔热膜同时具有防水垫层的作用)	m2	576.8			
20	010605002001	钢板墙板	1、100厚彩钢复合板(外板0.6,内板0.5)	m2	477.84			
		分部小计						
		门窗工程						
21	080903022001	电动防火门、防火卷帘门	卷帘门	m2	10.5			
		分部小计						
		地面						
22	011101003001	细石混凝土楼地面（冷库内）	1、100mm厚C25防冻混凝土 2、100mm挤塑板 3、3mm厚聚乙烯丙纶防潮层 4、150厚C15混凝土垫层 5、素土夯实	m2	350.52			
23	011101003002	细石混凝土楼地面（冷库外）	1、200mm厚C25防冻混凝土 2、素土夯实	m2	145.6			
		分部小计						
		散水						
24	010507001001	散水	1、100厚C20混凝土,撒1:1水泥砂子压实赶光(1000宽) 2、素土夯实向外坡5%, , 压实系数0.9	m2	64.21			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		坡道						
25	010507001002	坡道	1、25厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿 2、素土夯实,压实系数0.95	m2	6.43			
		分部小计						
		冷库保温系统部分						
26	010605002002	钢板墙板	1、围墙及顶板 2、双面彩钢聚氨酯板（五面体） 3.150mm厚	m2	763.74			
27	010605002003	钢板墙板	1、隔板 2、双面彩钢聚氨酯板 3.100mm厚	m2	216			
28	01B001	气调库平移门	1.气调库平移门及配件1800*2200*100	套	6			
29	01B002	双面彩钢聚氨酯板（五面体）运费	1.双面彩钢聚氨酯板（五面体）运费	m3	144			
		分部小计						
		措施项目						
30	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	84.11			
31	011702001002	基础	独立基础 复合模板 木支撑	m2	48.8			
32	011702006001	矩形梁	矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	107.32			
33	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	19.82			
34	011701001001	综合脚手架	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:6m	m2	520			
35	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:6m	m2	520			
36	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气调库

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经
济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜
库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030113003001	制冰设备	1. 气调一体机 全自动循环取样、气体检测、分析、检测范围C02:0-10% C02:0-25% 降氧量（24/h300kg）：降二氧化碳（24/h300kg）供电： 380V± 5%	台	1			
2	03040401001	自动调节励磁	1. 全自动调节站 6路	台	1			
3	030113015001	氨气过滤器	1. 臭氧灭菌过滤乙烯机 臭氧量：（30g/h）供电量： 200V± 10%/50Hz/0.7kw 2. 设备直径100mm以内 设备重量0.1t以内	台	1			
4	030605005005	气象环保检测仪器系统 温湿度	1. 气调超声波加湿器 加适量： 18公斤/小时 2. 供电： 220V± 10%/50Hz/0.7kw 3. 气象环保检测仪器系统 温湿度	套	6			
5	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 安全阀DN100	个	6			
6	031001006183	塑料管	1. PVC管DN100	m	800			
7	031208007001	防潮层、保护层		m2	1290			
8	030110001001	活塞式压缩机	1. 空气机1.5KW 2. 活塞式L型及Z型2系列压缩机整体组装 机组重1T以内	台	1			
9	030414001104	电力变压器系统		系统	1			
10	03B001	系统调整费(第一册 机械设备安装工程)		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气调库

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 气调库

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：气调库

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷设备

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经
济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜
库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030110001001	活塞式压缩机	1. 活塞式压缩机组BY4TCS 12AHB 2. 活塞式L型及Z型2系列 压缩机整体组装 机组重1 T以内	台	6			
2	030108003002	轴流通风机	1. 吊顶风机DD-120	台	6			
3	031003001012	螺纹阀门	1. 电磁阀门DN25	个	6			
4	031003001036	螺纹阀门	1. 膨胀阀DN25	个	6			
5	031001001052	镀锌钢管	1. 镀锌钢管DN25 2. 空调凝结水管	m	4.5			
6	031001001053	镀锌钢管	1. 镀锌钢管DN25 2. 空调冷热水管	m	4.5			
7	031208002170	管道绝热	1. 橡塑保温	m3	0.65			
8	030507014001	中心控制器	1. 微电脑控制器	台	6			
9	030404017003	配电箱	1. 冷暖机组配电柜15P	台	6			
10	03B001	电缆、电线、桥 架及安装辅材	1. 电缆、电线、线管、桥 架及安装辅材	m	120			
11	03B002	制冷剂22.7KG	1. 制冷剂R22	瓶	6			
12	03B003	冷冻油	1. 冷冻油SGS	瓶	1			
13	03B004	系统调整费(第 一册 机械设备 安装工程)		项	1			
14	031009002001	空调水工程系统 调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷设备

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制冷设备

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：制冷设备

标段：开鲁县2024年扶持嘎查村集体经济项目（义和塔拉镇小榆树村气调保鲜库建设项目）

第 1 页 共 1 页