

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-围墙-土方工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-围墙-土方工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-围墙-建筑与装饰 属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	砖柱垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.9			
2	010501001002	垫层	钢柱垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.26			
3	010501003001	独立基础	钢柱基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.92			
		分部小计						
		砌筑						
4	010401001001	砖基础	1. 砖柱基础M10.0水泥砂浆	m3	7.2			
5	010401003001	实心砖墙	1. 红砖砌筑240厚	m3	64.58			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖柱基础M10.0水泥砂浆	m3	26.1			
		分部小计						
		墙面						
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	柱面抹灰 1. 20厚1:2.5防水砂浆抹灰	m2	350.22			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰	m2	410.98			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙柱涂料	m2	761.2			
		分部小计						
		墙体铁栅						
10	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆 2. 外刷氟碳漆	m	490.93			
		分部小计						
		措施项目						
11	011702001001	基础	1. 商品砼垫层模板	m2	70.92			
12	011702001002	基础	1. 商品砼独立基础模板	m2	139.2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
工程建设项目-围墙-建筑与装饰 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-围墙-建筑与装饰

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-升旗台-土工工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 工程建设项目-升旗台-土工工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-升旗台-土工工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-升旗台-建筑与装饰 属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土						
1	010501001001	垫层	1. 150厚碎石灌浆垫层	m3	4.88			
2	010501001002	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.18			
3	010501003002	独立基础	旗杆基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.4			
		分部小计						
		砌筑						
4	010401001001	砖基础	1. 基础MU10机砖砌筑 2. M5.0水泥砂浆砌筑	m3	2.12			
		分部小计						
		花岗岩地面						
5	011102001001	石材楼地面	1. 30厚荔枝面花岗岩地面 2. 1:3水泥砂浆结合层	m2	14.23			
6	011204001001	石材墙面	1. 30厚自然面花岗岩墙面	m2	3.1			
		分部小计						
		边石						
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600*150*300厚花岗岩侧石	m	21.6			
		分部小计						
		旗杆						
8	010516001001	螺栓	1. 地脚螺栓4-M24*1200	t	0.021			
		分部小计						
		措施项目						
9	011702001001	基础	1. 商品砼垫层模板	m2	9.48			
10	011702001002	基础	1. 旗台独立基础模板	m2	5.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设工程项目-升旗台-建筑与装饰 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-升旗台-建筑与装饰

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-大门-土方工程	标段: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目
-------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设工程项目-大门-土方工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-大门-土方工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-大门、划线 属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大门						
		混凝土						
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.23			
2	010501003001	独立基础	柱基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
3	010501002001	带形基础	基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.42			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.73			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.66			
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.76			
		分部小计						
		砌筑						
8	010401003001	实心砖墙	1. MU10机砖砌筑 2. M5.0水泥砂浆砌筑	m3	5.31			
		分部小计						
		钢筋						
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋6 级别: HPB300	t	0.3			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400	t	0.106			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.04			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	0.149			
		分部小计						
		墙面						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰	m2	75.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工
程建设项目-大门、划线

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-大门、划线

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-门卫-土方工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-土方工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 固定泵	m3	1.64			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	3.54			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.92			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.75			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	0.25			
6	010503002001	雨棚梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	0.27			
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	4.6			
8	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	0.47			
9	010504003001	女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	2.58			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300	t	0.029			
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 级别: HPB300	t	0.04			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400	t	0.406			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 级别: HRB400	t	0.333			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	0.427			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14 级别: HRB400	t	0.012			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 18 级别: HRB400	t	0.02			
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径: 6 级别: HPB300	t	0.112			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	0.015			
		分部小计						
		砌筑工程						
19	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.01			
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体类型:厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑	m3	11.73			
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体类型:厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑	m3	2.78			
22	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砌体墙在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层	m2	6.05			
23	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 高低差覆土一侧的墙身迎水面做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的防潮层,如覆土一侧为室外,迎水面应加防水涂料或防潮材料。	m2	37.8			
24	011001003002	保温隔热墙面	1. 墙身迎水面做80厚挤塑聚苯板	m2	37.8			
		分部小计						
		门窗工程						
25	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品装饰门	樘	1			
26	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品装饰门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1030 2. 门框或扇外围尺寸:铝合金 3. 门框、扇材质:70系列平开门 4. 玻璃品种、厚度:(5+6A+5+6A+5)	m2	3			
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3621 C1521 C1121 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:70系列平开窗(5+6A+5+6A+5)	m2	24.57			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		屋面						
		屋面						
29	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层	m2	38.48			
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材两道(聚酯胎II型)	m2	59.32			
31	010902003002	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	38.48			
32	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层:120mm挤塑聚苯板(干密度30Kg/m3)	m2	38.48			
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	38.48			
34	010902003003	屋面刚性层	1. 最薄处30厚找坡2%%找坡层:LC5.0轻骨料混凝土	m2	38.48			
35	010902002001	屋面涂膜防水	1. 隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	38.48			
36	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	38.48			
		分部小计						
		雨棚						
37	010902003004	屋面刚性层	1. 30mm厚保温砂浆	m2	7.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附 属工程建设项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
		陶瓷地砖地面（除卫生间外所有房间）						
38	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	24.26			
39	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20混凝土垫层 2. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	24.26			
		分部小计						
		陶瓷地砖地面（卫生间）						
40	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	5.2			
41	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料+0.7厚聚乙丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（芯材厚度≥0.5）不得用采用再生料生产的；二次加热复合成型生产的聚乙烯丙纶防水卷材。	m2	5.2			
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	5.2			
		分部小计						
		踢脚						
43	011105003001	块料踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附 第 5 页 共 7 页
 设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			序) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 6. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝					
		分部小计						
		墙面						
		无机涂料内墙面						
44	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层墙体 2. 刷专用界面剂一道 3. 20厚1:3水泥砂浆（填充墙与混凝土交界处挂单边200mm宽镀锌钢丝10x10x0.7）	m2	75.31			
45	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子二遍, 分遍磨平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 涂饰面层涂料二遍(燃烧性能为A级)	m2	75.31			
		分部小计						
		釉面砖内墙						
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I 型)	m2	32.03			
47	011204003001	块料墙面	1. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 3. 4-5厚釉面砖, 白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	32.03			
		分部小计						
		外墙						
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 基层墙体 2. 100mm岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套	m2	98.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶粘剂粘贴 3. 镀锌钢丝网用镀锌钢丝 与墙体固定（机械锚固件 固定）					
49	011201001003	墙面一般抹灰	1. 抹第一道抹面胶浆3-6 厚, 压入耐碱玻璃纤维网 布 2. 锚栓锚固抹面胶浆复合 耐碱玻璃纤维网布层 3. 抹第二道抹面胶浆3-6 厚, 压入耐碱玻璃纤维网 布 4. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	98.34			
50	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷或滚刷多彩面层涂料	m2	98.34			
		分部小计						
		天棚						
		纸面石膏板吊顶						
51	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架: 主 龙骨 中距900-1000, 次龙 骨中距450, 横撑龙骨中距 9000 2. 9.5 厚900x2700 纸面石 膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼 用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 表面喷或滚刷涂料	m2	24.26			
		分部小计						
		铝合金方形板吊 顶						
52	011302001002	吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板底面 清理干净 2. 5 厚防水聚合物水泥抹 灰砂浆(防潮层) 分层抹平 3. 配套金属龙骨 4. 铝合金方形板	m2	5.2			
		分部小计						
		其他						
53	010507004001	台阶	1. 20-25 厚花岗石板踏步 及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 2. 30 厚1:4 干硬性水泥砂	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土, 台阶面 向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实					
54	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%%	m2	24.8			
55	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台	m2	0.69			
56	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜子	m2	1.38			
57	030413003001	打洞（孔）	1. 洗漱台面开孔	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
58	011702001001	基础	1. 基础垫层 模板	m2	4.69			
59	011702001002	基础	1. 带形基础模板	m2	14.7			
60	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	32.35			
61	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	2.66			
62	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	10.76			
63	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	5.5			
64	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 女儿墙模板	m2	43.06			
65	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 女儿墙超高模板	m2	86.11			
66	011702016001	平板	1. 平板模板	m2	36.38			
67	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板	m2	4.6			
68	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	5.76			
69	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	2.88			
70	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	33.13			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程
标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-建筑与装饰工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-电气 属工程建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1-2配电箱 2. 规格:500*550*200 3. 安装方式:底沿距地1.4m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:埋地电缆管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	7.8			
3	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG25	m	49.32			
4	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	26.13			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	69.45			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4mm ²	m	157.42			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*10mm ²	m	10.54			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:10mm ²	个	1			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯-单管 2. 型号:1*36W	套	1			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯-双管 2. 型号:1*36W	套	4			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶灯 2. 型号:1*32W	套	1			
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
14	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:A86Z223A10	个	6			
15	030404035002	插座	1. 名称:空调插座（安全式） 2. 规格:A86Z13A-16	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-电气 属工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404035003	插座	1. 名称:防溅插座（安全型） 2. 规格:86Z223F10	个	2			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	13			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
20	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底距地0.4米	个	2			
21	030411001004	配管	1. 名称:弱电管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	3.22			
22	030411001005	配管	1. 名称:弱电管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	3.22			
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-6类网线	m	12.42			
24	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
		分部小计						
		防雷接地						
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
26	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ 12	m	24.67			
27	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:圆钢 3. 规格:单独敷设%%C12热镀锌圆钢作为引下线,其接头应可靠焊接. 见12D10-91.	m	27.01			
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40X4	m	56.82			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-电气

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-门卫-电气 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-电气

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
属工程项目-门卫-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R De32 3. 连接形式:热熔连接	m	8.77			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R De25 3. 连接形式:热熔连接	m	6.6			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
6	040502009001	水表	1. 名称:户用水表 2. 规格:DN25	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.12			
10	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈:轻锈 3. 刷油:防锈漆二道, 调和漆二道	kg	6.43			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN32	个	1			
12	011615001001	预留孔洞	1. 部位:楼板 2. 洞尺寸:DN32	个	1			
13	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	32.23			
14	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	32.23			
		分部小计						
		排水						
15	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:法兰机械式柔性接口排水铸铁管	m	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设工程项目-门卫-给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-给排水

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-门卫-采暖 属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002003	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN32 3. 连接形式:丝接	m	9.01			
2	031001002004	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN25 3. 连接形式:丝接	m	1.4			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:连接支管 阀门塑钢接头后到分集水器之前使用条件等级为4级的S3.2系列PP-R管,管 材公称外径X壁厚:De32*3 .6mm,工作压力0.80MPa。	m	1.64			
4	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地板辐射采暖塑料管 2. 管道材质、规格:地热 盘管采用使用条件等级 为4级的S5.0系列耐热聚 乙烯PE-RT管管材,管材公 称外径*壁厚:De20*2.0, 工作 压力0.60MPa	m	173			
5	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温隔热层（铝箔） 2. 保温隔热板 3. 边界保温带敷设 4. 钢丝网	m2	26.45			
6	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:3回路	台	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀（分集水器 前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:过滤器（分集水 器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀（分集水 器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动调节阀（分 集水器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
11	03100300100	螺纹阀	1. 类型:自动排气	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-门卫-采暖 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-门卫-采暖

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-土方工程	标段: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目
--	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 程建设项目-征兵服务站-土方工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-土方工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 固定泵	m3	4.38			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	7.53			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.5			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.92			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	0.61			
6	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	2.66			
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	14.21			
8	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	0.39			
9	010504003001	女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 固定泵	m3	5.54			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 6 级别: HPB300	t	0.013			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 10 级别: HPB300	t	0.092			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 8 级别: HRB400	t	1.055			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 10 级别: HRB400	t	0.335			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 12 级别: HRB400	t	0.833			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 14 级别: HRB400	t	0.088			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 16 级别: HRB400	t	0.162			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 18 级别: HRB400	t	0.018			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 22 级别: HRB400	t	0.167			
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 6 级别: HPB300	t	0.26			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	0.069			
		分部小计						
		砌筑工程						
21	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等 级:普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂 浆M10	m3	19.64			
22	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:普通砖 2. 墙体类型:厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M7.5混合砂浆砌筑	m3	33.2			
23	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:普通砖 2. 墙体类型:厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M7.5混合砂浆砌筑	m3	2.84			
24	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砌体墙在室内地坪下约 60处做20厚1:2水泥砂浆 内加5%防水剂的墙身防潮 层	m2	12.43			
25	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 高低差覆土一侧的墙身 迎水面做20厚1:2水泥砂 浆内加5%防水剂的防潮层 ,如覆土一侧为室外,迎水 面应加防水涂料或防潮材 料。	m2	77.7			
26	011001003002	保温隔热墙面	1. 墙身迎水面做80厚挤塑 聚苯板	m2	77.7			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M10 22 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成品装饰门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2530 2. 门框或扇外围尺寸:铝合金 3. 门框、扇材质:70系列平开门 4. 玻璃品种、厚度:(5+6A+5+6A+5)	m2	7.5			
29	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1121 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:70系列平开窗(5+6A+5+6A+5)	m2	60.06			
30	011210003001	玻璃隔断	1. 钢化玻璃隔断	m2	46.44			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		屋面						
		屋面						
31	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层	m2	51.8			
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材两道(聚酯胎II型)	m2	97.12			
33	010902003002	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	51.8			
34	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层:120mm挤塑聚苯板(干密度30Kg/m3)	m2	51.8			
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	51.8			
36	010902003003	屋面刚性层	1. 最薄处30厚找坡2%%找坡层:LC5.0轻骨料混凝土	m2	51.8			
37	010902002001	屋面涂膜防水	1. 隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	51.8			
38	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	51.8			
		分部小计						
		雨棚						
39	010902003004	屋面刚性层	1. 30mm厚保温砂浆	m2	7.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
		陶瓷地砖地面（除卫生间外所有房间）						
40	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	103.52			
41	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20混凝土垫层 2. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3. 素土夯实	m2	103.52			
		分部小计						
		陶瓷地砖地面（卫生间）						
42	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	13.07			
43	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料+0.7厚聚乙丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料（芯材厚度≥0.5）不得用采用再生料生产的；二次加热复合成型生产的聚乙烯丙纶防水卷材。	m2	13.07			
44	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	13.07			
		分部小计						
		踢脚						
45	011105003001	块料踢脚线	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)	m2	11.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附 第 5 页 共 7 页
 设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			序) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 6. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝					
		分部小计						
		墙面						
		无机涂料内墙面						
46	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层墙体 2. 刷专用界面剂一道 3. 20厚1:3水泥砂浆（填充墙与混凝土交界处挂单边200mm宽镀锌钢丝10x10x0.7）	m2	199.54			
47	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子二遍, 分遍磨平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 涂饰面层涂料二遍(燃烧性能为A级)	m2	199.54			
		分部小计						
		釉面砖内墙						
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I 型)	m2	43.45			
49	011204003001	块料墙面	1. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 3. 4-5厚釉面砖, 白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	43.45			
		分部小计						
		外墙						
50	011001003001	保温隔热墙面	1. 基层墙体 2. 100mm岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套	m2	206.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附 属工程建设项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶粘剂粘贴 3. 镀锌钢丝网用镀锌钢丝与墙体固定（机械锚固件固定）					
51	011201001003	墙面一般抹灰	1. 抹第一道抹面胶浆3-6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 2. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 3. 抹第二道抹面胶浆3-6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 4. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	206.13			
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷或滚刷多彩面层涂料	m2	206.13			
		分部小计						
		天棚						
		纸面石膏板吊顶						
53	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距9000 2. 9.5厚900x2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 表面喷或滚刷涂料	m2	117.14			
		分部小计						
		铝合金方形板吊顶						
54	011302001003	吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆(防潮层)分层抹平 3. 配套金属龙骨 4. 铝合金方形板	m2	13.07			
		分部小计						
		其他						
55	010507004001	台阶	1. 20-25厚花岗石板踏步及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:4干硬性水泥砂	m2	4.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程 属工程建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C20混凝土, 台阶面 向外坡1% 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实					
56	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%%	m2	51.9			
57	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断	m2	19			
58	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台	m2	0.89			
59	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜子	m2	2.14			
60	030413003001	打洞（孔）	1. 洗漱台面开孔	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
61	011702001001	基础	1. 基础垫层 模板	m2	12.23			
62	011702001002	基础	1. 带形基础模板	m2	30.3			
63	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	51.51			
64	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	29.58			
65	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	34.54			
66	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	12.97			
67	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 女儿墙模板	m2	92.38			
68	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 女儿墙超高模板	m2	188.21			
69	011702016001	平板	1. 平板模板	m2	124.66			
70	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板	m2	3.86			
71	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	4.96			
72	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	5.59			
73	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	131.76			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程
 标段: 开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-建筑与装饰工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-电气 属工程建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1-2配电箱 2. 规格:500*550*200 3. 安装方式:底沿距地1.4m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:埋地电缆管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	7.8			
3	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG25	m	116.61			
4	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	90.7			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ²	m	283.36			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4mm ²	m	452.56			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*10mm ²	m	10.54			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:10mm ²	个	1			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯-单管 2. 型号:1*36W	套	4			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯-双管 2. 型号:1*36W	套	14			
11	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平灯头 2. 型号:1*32W	套	6			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶灯 2. 型号:1*32W	套	2			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控防溅开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-电气 属工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:A86K31-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
17	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:A86Z223A10	个	14			
18	030404035002	插座	1. 名称:空调插座（安全式） 2. 规格:A86Z13A-16	个	3			
19	030404035003	插座	1. 名称:防溅插座（安全型） 2. 规格:86Z223F10	个	5			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	58			
21	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	28			
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
23	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:ATO弱电接线箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:底边距地1.4米(室外安装，防雨式)	个	1			
24	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底距地0.4米	个	10			
25	030411001004	配管	1. 名称:弱电管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	7.96			
26	030411001005	配管	1. 名称:弱电管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25	m	86.26			
27	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-6类网线	m	86.26			
28	030502007001	光缆	1. 名称:12芯单模光纤	m	7.96			
29	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
		分部小计						
		防雷接地						
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
31	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ 12	m	51.93			
32	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	27.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工
程建设项目-征兵服务站-电气

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-电气

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-给排水 属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R De40 3. 连接形式:热熔连接	m	10.52			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R De32 3. 连接形式:热熔连接	m	5.89			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R De25 3. 连接形式:热熔连接	m	4.49			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
5	040502009001	水表	1. 名称:户用水表 2. 规格:DN32	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
8	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.15			
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈:轻锈 3. 刷油:防锈漆二道, 调和漆二道	kg	7.55			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN40	个	1			
11	011615001001	预留孔洞	1. 部位:楼板 2. 洞尺寸:DN40	个	1			
12	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	33.08			
13	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	33.08			
		分部小计						
		排水						
14	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:法兰机械式柔性接口排水铸铁管DN100	m	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设工程项目-征兵服务站-给排水 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-给排水

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-采暖 属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN50 3. 连接形式:焊接	m	28.63			
2	031001002002	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN40 3. 连接形式:焊接	m	14.76			
3	031001002003	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN32 3. 连接形式:丝接	m	20.9			
4	031001002004	钢管	1. 名称:采暖管道 2. 材质、规格:无缝钢管 DN25 3. 连接形式:丝接	m	4.2			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:连接支管 阀门塑钢接头后到分集水器之前使用条件等级为4级的S3.2系列PP-R管, 管材公称外径X壁厚:De32*3.6mm, 工作压力0.80MPa。	m	4.85			
6	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地板辐射采暖塑料管 2. 管道材质、规格:地热盘管采用使用条件等级为4级的S5.0系列耐热聚乙烯PE-RT管管材, 管材公称外径*壁厚:De20*2.0, 工作压力0.60MPa	m	534			
7	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温隔热层（铝箔） 2. 保温隔热板 3. 边界保温带敷设 4. 钢丝网	m2	106.56			
8	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:3回路	台	2			
9	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:2回路	台	1			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀（分集水器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
设项目-征兵服务站-采暖 属工程建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:过滤器（分集水器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀（分集水器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动调节阀（分集水器前） 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	2			
15	010507006001	阀门井	1. 名称:室外供暖阀门井	座	1			
16	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬脂聚氨酯 2. 绝热厚度:50mm	m3	1.06			
18	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.03			
19	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃钢保护层	m2	31.32			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈:轻锈 3. 刷油:防锈漆二道, 调和漆二道	kg	37.29			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN32	个	6			
22	011615001001	预留孔洞	1. 部位:楼板 2. 洞尺寸:DN32	个	6			
23	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	35.01			
24	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.01			
25	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
 建设工程项目-征兵服务站-采暖 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-征兵服务站-采暖

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
建设工程项目-土方工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-土方工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附
属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 场地现有混凝土硬化拆除	m2	2018.74			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5Km内	m3	403.75			
		分部小计						
		沥青路						
3	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土 2. 200厚水泥稳定碎石垫层 3. 300厚天然级配砂石 4. 素土夯实(机械碾压,压实系数≥93%%)	m2	2938.72			
		分部小计						
		透水砖						
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm厚普通压力砖,粗砂灌缝 2. 30厚粗砂内掺干硬性水泥砂浆及白石灰粉 3. 150厚级配砂石 4. 素土夯实,90%≤压实系数≤94%	m2	796.86			
		分部小计						
		花岗岩路缘石						
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000x100x150芝麻灰花岗岩立边石哑光面 2. 100厚1:2水泥砂浆卧砌	m	1034.61			
		分部小计						
		措施项目						
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程 标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页
建设工程项目-市政工程 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目-市政工程

标段：开鲁县人民防空疏散基地工程附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					