

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场拆除

标段：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：篮球场拆除

标段：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场改造

标段：篮球场改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土面层 2. 形式:铣刨机铣刨混凝土面层 3. 厚度:2cm 4. 铣刨后用研磨机找平	m2	15300			
2	010904002001	地面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:0.5mm一遍	m2	15300			
3	011103002001	硅PU地面找平	1. 找平层厚度、材料种类:硅PU积水找平 2mm厚 2. 材质要求: 1、硅PU球场产品具有体现“CMA”标符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场志,地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告;提供检测报告必须满足全国认证认可。 2、硅PU面层耐污染,具有体现“CMA”标志依据GB/T9780-2013 标准经日常污染源(蓝黑墨水、可乐、红茶、尿液、液体鞋油、蜡笔)污染1000 小时,达到耐沾污性等级0级,污染程度为无污染、无可察觉的色差、灰卡等级5级的合格检测。 3、硅 PU产品具有体现“CMA”标志,通过热老化压缩试验检测:≥50℃热老化 2000小时后经压缩率≥25%、压缩≥72 小时,符合 GB36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准拉伸强度、拉断伸长率的合格检测。 4、依据GB/T 22374-2018标准人工气候老化1000h,外观不起泡、不剥落、无裂纹、粉化0级、变色0级的合格检测	m2	1400			
4	011103002002	硅PU地面	1. 弹性层厚度、材料种	m2	15300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场改造

标段：篮球场改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			类:硅PU弹性层刮涂,共5mm厚 2、材质要求: 1、硅PU球场产品具有体现“CMA”标符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场志,地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告;提供检测报告必须满足全国认证认可。2、硅PU面层耐污染,具有体现“CMA”标志依据GB/T9780-2013 标准经日常污染源(蓝黑墨水、可乐、红茶、尿液、液体鞋油、蜡笔)污染1000小时,达到耐沾污性等级0级,污染程度为无污染、无可察觉的色差、灰卡等级乡5级的合格检测。3、硅PU产品具有体现“CMA”标志,通过热老化压缩试验检测:≥50℃热老化2000小时后经压缩率≥25%、压缩≥72小时,符合GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020标准拉伸强度、拉断伸长率的合格检测。4、依据GB/T22374-2018标准人工气候老化1000h,外观不起泡、不剥落、无裂纹、粉化0级、变色0级的合格检测					
5	011101001001	地面界面剂	1.素水泥浆遍数:素水泥浆界面剂一道	m2	15300			
6	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:水性面漆三遍	m2	15300			
7	040205006001	标线	1.塑胶跑道划线 2.材质:常温白漆	m	60			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场改造

标段：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费					
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：篮球场改造

标段：篮球场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					