

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县永久基本农田保护标志牌设立项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.68			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.93 2. 填方材料品种:素土	m3	3.74			
3	010201001001	换填垫层	50厚碎石垫层	m3	0.1			
4	010501001001	垫层	100厚C15混凝土垫层	m3	0.2			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土基础 C25 长1米*宽1米*深1.2米	m3	2.4			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 2. 其他: 详见图纸	t	0.0098			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400 2. 其他: 详见图纸	t	0.0148			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400 箍筋 2. 其他: 详见图纸	t	0.0057			
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:骨架40*40*3、100*100*4 型钢 2. 其他: 详见图纸	t	0.139			
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:300*300*10厚镀锌钢板、8厚加劲肋、50*50*5厚钢垫板	t	0.02			
11	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:150*5镀锌方管 型钢 2. 其他: 详见图纸	t	0.079			
12	080601011001	标志牌	氟碳板1个厚,骨架为40*40*3厚方管,标志牌上的标识采用高清丝网印刷工艺印制在氟碳板上,颜色鲜艳、持久,不易褪色和损坏	m2	14.23			5770.83
		分部小计						5770.83
		措施项目						
本页小计								5770.83
合 计								5770.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开鲁县永久基本农田保护标志牌设立项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县永久基本农田保护标志牌
设立项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：开鲁县永久基本农田保护标志牌
设立项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]