

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民
后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
		第一部分 东风镇东风村建 筑工程			1		
		管道附属建筑物			1		
	B078	检修井	座		20		
	B079	排水井	座		1		
		管道工程			1		
	B080	PE管 Φ 110、Φ 50顶管（ 含土方）	m		3451		
		道路恢复			1		
	500105011001	破坏路面（包括垫层）	m²		452		
	500105011002	水泥混凝土路面（20cm）	m²		1070		
	500105011003	碎石路基（15cm）	m²		1070		
		第二部分 东风镇东风村机 电设备及安装工程			1		
		给水设备及安装			1		
	B009	潜水泵	套	潜水泵200QJ 32-39/3(7.5 kw)(含 90PPR管21m(单根3m、带 法兰)、 f14钢丝绳20 m、3×6 mm² 防水电缆40 米	1		
		配电设备及安装			1		
	B014	电流表ITI-10A	套	电流表ITI-1 0A	2		
	B017	收费终端（电脑、打印机 等）	套	收费终端（ 电脑、打印 机等）	1		
		第三部分 东风镇东风村输 水管线设备及安装工程			1		
		管道安装			1		
	B081	PE管 Φ 110	m	PE管 Φ 110 （PE100级， 0.8Mpa，壁 厚4.3mm）	524		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民
后期扶持安全饮水项目

第 2 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	B050	PE管 Φ90	m	PE管 Φ90（PE100级，0.8Mpa，壁厚4.3mm）	2715		
	B070	PE管 Φ50	m	PE管 Φ50（PE100级，0.8Mpa，壁厚2.4mm）	212		
		管件安装			1		
	B054	三承三通	个	三承三通Φ90×110×90	1		
	B082	三承三通	个	三承三通Φ90×90×90	4		
	B055	三承三通	个	三承三通Φ90×50×90	16		
	B056	三承三通	个	三承三通Φ110×90×110	2		
	B083	变径	个	变径Φ50-25	394		
	B057	变径	个	变径Φ90-50	5		
	030804014007	弯头	个	弯头Φ90	2		
	030804014008	PE管箍 Φ50	个	PE管箍Φ50	2		
	B063	水表	套	DN20智能水表(立式全铜，含接头、防逆阀，经过校核)	394		
	B064	水嘴	个	水嘴	394		
	B066	Φ25球阀	个	Φ25球阀	394		
	B067	Φ25卡子	个	Φ25卡子	394		
		第一部分 东风镇六合堂村 建筑工程			1		
		水源井工程-水源井			1		
	B084	钢筋混凝土管井	眼		1		
		管道附属建筑物			1		
	B093	检修井	座		3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民
后期扶持安全饮水项目

第 3 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	B094	排水井	座		3		
		管道工程			1		
	B095	PE管 Φ 110、Φ 50顶管（ 含土方）	m		9675		
	B096	PE管 Φ 25 人工入户打孔	m		7833		
		道路恢复			1		
	500105011001	破坏路面（包括垫层）	m ²		393		
	500105011002	水泥混凝土路面（20cm）	m ²		982		
	500105011003	碎石路基（15cm）	m ²		982		
		房屋建筑工程			1		
	B097	井房（6.24*4.24m ² ）	座	井房 (6.24*4.24m ²)	1		
	B098	铁艺围栏(6m*7m*1.7m)	m	铁艺围栏（ 高1.7m、基 础砖混台阶 ）	1		
		供电线路			1		
	B099	380V地埋低压线路（地埋 铠装，YJV22-0.6/1KV）含 沟槽开挖回填	m	380V地埋低 压线路（地 埋铠装，YJV 22-0.6/1KV ）含沟槽开 挖回填	100		
		第二部分 东风镇六合堂村 机电设备及安装工程			1		
		给水设备及安装			1		
	B009	潜水泵	套	潜水泵200QJ 32-39/3(7.5 kw)(含 90PPR管21m(单根3m、带 法兰)、 f14钢丝绳20 m、3×6 mm ² 防水电缆40 米	1		
	B101	紫外线消毒（JH-ZWX-120- 1）	套	功率120w， 进出管径50 mm	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民
后期扶持安全饮水项目

第 4 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	B100	微机恒压供水设备	套	微机恒压供水设备KBS系列(5.5kw)	1		
		配电设备及安装			1		
	030404035001	插座	个		1		
	B108	等电位端子箱	个		1		
	B103	开关	套		1		
	B104	互感器150/5	套	互感器150/5	2		
	B105	电流表ITI-10A	套	电流表ITI-10A	2		
	B106	电力计量箱	套	电力计量箱	1		
	040501004001	电管（电缆穿线管）	m		100		
	B107	照明设备	套	照明设备	1		
	B017	收费终端（电脑、打印机等）	套	收费终端（电脑、打印机等）	1		
		第三部分 东风镇六合堂村输水管线设备及安装工程			1		
		管道安装			1		
	B109	PE管 Φ90	m	PE管 Φ90（PE100级，0.8Mpa，壁厚4.3mm）	1911		
	B110	PE管 Φ50	m	PE管 Φ50（PE100级，0.8Mpa，壁厚2.4mm）	7764		
	B111	PE管 Φ25	m	PE管 Φ25（PE100级，1.25Mpa，壁厚2.3mm）	7833		
	B112	PPR管 Φ25	m	PPR管 Φ25	979		
		管件安装			1		
	B113	三承三通	个	三承三通Φ90×90×90	3		
	B114	三承三通	个	三承三通Φ90×50×90	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民
后期扶持安全饮水项目

第 5 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	B115	三承三通	个	三承三通 Φ50×50×50	10		
	B116	三承三通	个	三承三通 Φ50×90×50	5		
	B057	变径	个	变径 Φ90-50	1		
	B083	变径	个	变径 Φ50-25	26		
	030804014007	弯头	个	弯头 Φ90	1		
	030804014008	弯头	个	弯头 Φ50	6		
	030804014009	PE管箍 Φ50	个	PE管箍 Φ50	74		
		室内管件			1		
	B121	Φ25丝扣	个	Φ25丝扣	373		
	B122	Φ25弯头	个	Φ25弯头	1119		
	B123	PE-PPR转换接头	个	PE-PPR转换 接头	373		
	B124	Φ25内接	个	Φ25内接	746		
	B125	水表	套	DN20智能水表(立式全铜,含接头、防逆阀,经过校核)	373		
	B126	水嘴	个	水嘴	373		
	B127	Φ25管箍	个	Φ25管箍	373		
	B128	Φ25球阀	个	Φ25球阀	373		
	B129	Φ25卡子	个	Φ25卡子	373		
	B130	三承三通	个	三承三通 Φ50×25×50	347		
		其他管件			1		
	B131	压力表	块	压力表1MPa	1		
	B132	止回阀 DN90	个	止回阀 DN90	1		
	B133	排气阀 DN90	个	排气阀 DN90	1		
	B134	球阀 DN90	个	球阀 DN90	1		
	030804014010	弯头	个	铁弯头 Φ90	1		
	B135	承插外接	个	承插外接	1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 6 页、共 6 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 2 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 2 页、共 2 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次
大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 2 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次
大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 2 页、共 2 页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 2 页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 2 页、共 2 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：开鲁县2025年度提前批次大中型水库移民后期扶持安全饮水项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]