

库伦旗哈尔稿中心校足球
球场建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按照图纸建筑构造统一做法表	m3	3428.58			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标单位自行确定	m3	3428.58			
		分部小计						
		塑胶跑道						
3	040103001001	素土夯实	1. 密实度要求:≥93%	m2	4865.23			
4	040202011001	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层, 碎石粒径≤40mm 2. 厚度:200mm	m2	4865.23			
5	040202006001	二灰碎石垫层	1. 名称:二灰碎石垫层 2. 配合比:8:17:75 3. 碎(砾)石规格:最大粒径≤31.5mm 4. 厚度:200mm	m2	4865.23			
6	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	4865.23			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 运距: 10km	m2	4865.23			
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 运距: 10km	m2	4865.23			
9	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶跑道面层 2. 厚度:13mm 3. 含塑胶跑道面层标识标线	m2	4865.23			
10	040203009003	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶跑道面层（排水沟盖板部分） 2. 厚度:13mm	m2	162.37			
11	040402017001	胀缝	1. 名称:跑道直线段与半圆段交接处 2. 规格:胀缝宽15mm, 深度40mm, 胀缝采用沥青木板做胀缝板, 沥青玛蹄脂做填缝料。	m	27.52			
12	040402017002	胀缝	1. 名称:足球场沿横向和	m	83.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纵向轴线 2. 规格:胀缝宽15mm, 深度40mm, 胀缝采用沥青木板做胀缝板, 沥青玛蹄脂做填缝料。					
		分部小计						
		人造草坪						
13	040103001002	素土夯实	1. 密实度要求: $\geq 93\%$	m2	1665.57			
14	040202011002	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层, 碎石粒径 $\leq 40\text{mm}$ 2. 厚度:200mm	m2	1665.57			
15	040202006002	二灰碎石垫层	1. 名称:二灰碎石垫层 2. 配合比:8:17:75 3. 碎(砾)石规格:最大粒径 $\leq 31.5\text{mm}$ 4. 厚度:200mm	m2	1665.57			
16	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	1665.57			
17	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 运距: 10km	m2	1665.57			
18	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 运距: 10km	m2	1665.57			
19	040203009002	人造草坪	1. 材料品种:50厚人造草皮(胶干后, 均匀敷撒20mm石英砂及15mm橡胶颗粒, 露草15mm。石英砂及橡胶颗粒圆度控制在80%以上、圆径0.2-1.5mm) 2. 露草15mm. 草簇密度为10500针每平方米草纤维密度8800DTEX, 草纤维厚度100微米。 3. 含足球场地所需的标识标线	m2	1665.57			
		分部小计						
		PU地面						
20	040103001003	素土夯实	1. 密实度要求: $\geq 93\%$	m2	1260			
21	040103001004	灰土垫层	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土	m3	378			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗哈尔滨中心校足球场建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 厚度:300mm					
22	040202011003	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层, 碎石粒径≤40mm 2. 厚度:300mm	m2	1260			
23	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 运距: 10km	m2	1260			
24	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:3cm 3. 运距: 10km	m2	1260			
25	040203009004	弹性面层	1. 材料品种:混合型塑胶面层 2. 厚度:5mm 3. 含塑胶面层标识标线	m2	1260			
		分部小计						
		压力砖						
26	040103001005	素土夯实	1. 密实度要求:≥93%	m2	2175.89			
27	040103001006	灰土垫层	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 厚度:200mm	m3	435.18			
28	040202011004	级配碎石层	1. 石料规格:级配碎石层, 碎石粒径≤40mm 2. 厚度:150mm	m2	2175.89			
29	040204002001	人行道块料铺设	1. 60*100*200水泥压力砖 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	2175.89			
		分部小计						
		花岗岩路缘石						
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石B(水磨面)、1000*300*100	m	258			
31	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石A(水磨面)、1000*300*120	m	398			
		分部小计						
		排水沟						
32	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	24.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目-运动场 标段：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040501017001	混凝土方沟	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土、C20	m	253.02			
34	040501016001	混凝土盖板	1. 盖板材质及规格:100、140厚C20钢筋混凝土盖板，宽0.64m	m	253.02			
35	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：16mm级别：HPB300	t	0.243			
36	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB300	t	2.126			
37	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300	t	0.672			
38	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300	t	1.3			
39	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB300	t	2.084			
40	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:排水沟内壁抹灰	m2	327.24			
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称:排水沟地面抹水泥砂浆	m2	103.61			
		分部小计						
		沉砂井						
42	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.32			
43	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.61			
44	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2			
45	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.27			
46	040402016001	沟道盖板	1. 名称:活动钢盖板 2. 材质:钢板、角钢 3. 厚度:6mm、L40	套	10			
47	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：8mm 级别：HPB300	t	0.094			
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB300	t	0.161			
49	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径：6mm 级别：HPB300	t	0.033			
		分部小计						
		足球门						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目-运动场 标段: 库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.51			
51	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.45			
52	04B003	足球门	1. 规格:3240*2600*1620mm 2. 含安装球门所需的辅助材料及球网	个	2			
		分部小计						
		篮球架						
53	04B004	篮球架	1. 包含基础等篮球架投入使用的一切费用	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
54	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场	台次	1			
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场	台·次	1			
56	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	沥青摊铺机进出场	台·次	1			
57	011702001001	垫层	排水沟及沉沙井垫层模板	m2	76.9			
58	011702001002	基础	独立基础模板	m2	20.74			
59	041102034001	池底模板	排水沟、沉沙井模板	m2	64.18			
60	041102035001	池壁（隔墙）模板	排水沟、沉沙井模板	m2	406.66			
61	011702008001	圈梁	梁模板	m2	4.8			
62	041102014001	板模板	盖板模板	m2	56.62			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目-运动场 标段: 库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目-运动场

标段：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目-雨 标段：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设 第 1 页 共 1 页
 水管道工程 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:SⅡ型聚乙烯双壁波纹管、DN500 4. 连接形式:胶圈接口	m	125.5			
2	030413004001	管道包封	管道做C30混凝土包封（圆形，20cm厚）	m	125.5			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制混凝土成品检查井 2. 规格:Φ1000 3. Φ700重型铸铁井盖	座	4			
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别及放坡：，清单工程量为按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，包含放坡土方量 2、挖土深度度：按图纸设计要求 3、沟底素土夯实	m3	67.1			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填中砂 2. 回填深度：200mm	m3	21.34			
6	040103001002	回填方	1. 密实度要求:原土回填 2. 填方材料品种:按图纸设计要求回填 3. 填方粒径要求:清单工程量不考虑放坡部分工程量，施工单位按相关计算规则自行考虑外运放坡部分工程量	m3	21.13			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标单位自行确定	m3	45.97			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目 标段：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目 第 1 页 共 1 页
-雨水管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设
项目-雨水管道工程

标段：库伦旗哈尔稿中心校足球场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：