

工程项目综合汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
 设 项目一建筑与装饰工程 加工厂建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩实心砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	68.33			
		分部小计						
		混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	15.04			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	62.64			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.46			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.35			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	26.57			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	8.95			
8	010502001002	柱脚灌浆	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C40 微膨胀细石混凝土 3. 柱脚灌浆	m3	0.52			
9	010502001003	柱脚灌浆	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 柱脚灌浆	m3	2.18			
		分部小计						
		钢筋工程						
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋HRB300 以内直径6mm	t	0.351			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋HRB300 以内直径8mm	t	0.001			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 以内直径12mm	t	2.416			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 以内直径14mm	t	2.007			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 以内直径16mm	t	2.416			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋	t	0.064			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片

设 项目一建筑与装饰工程 加工厂建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400以内直径20mm					
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径25mm	t	2.76			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋圆钢HPB300直径 6mm	t	0.052			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋圆钢HPB300直径 8mm	t	0.052			
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400直径6mm	t	0.077			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400直径8mm	t	0.871			
21	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400直径10mm	t	1.665			
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤16	个	140			
23	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤18	个	24			
24	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤32	个	336			
25	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：预埋锚栓 2. 规格：M24	t	0.401			
26	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M20	套	614			
		分部小计						
		屋面钢结构工程						
27	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型抗风柱 2. 钢材品种、规格：HW300X300X10X15、HW250X250X9X14 3. 方式：制作、安装、运输	t	14.488			
28	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型 2. 钢材品种、规格：HM294X200X8X12、H300X250X6X10 3. 方式：制作、安装、运输	t	27.027			
29	010606002003	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面钢檩条WL1 C200*70*20*2.5 2. 制作、安装、运输	t	6.251			
30	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG1	t	3.208			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
 设 项目一建筑与装饰工程 加工厂建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ114*5.0 2.制作、安装、运输					
31	010606001012	钢支撑	1.钢材品种、规格：水平支撑SC1 Φ20 2.制作、安装、运输	t	0.833			
32	010606001013	钢拉条	1.钢材品种、规格：屋面拉条WXL1、WLT1、WCG1 Φ12 2.制作、安装、运输	t	0.443			
33	010606001014	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：屋面支撑WCG1 Φ32*2.5 2.制作、安装、运输	t	0.144			
34	010606001015	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：屋面隅撑YC L53*5 2.制作、安装、运输	t	0.543			
35	01B001	金属除锈	1.钢结构表面抛丸除锈	t	47.766			
36	011405001001	金属面油漆	1.构件名称：钢柱 2.防护材料种类：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍 3.防火涂料：耐火极限2.5h	m2	361.2			
37	011405001002	金属面油漆	1.构件名称：钢梁、支撑 2.防护材料种类：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍 3.防火涂料：耐火极限1.5h	m2	744.27			
38	011405001003	金属面油漆	1.构件名称：檩条 2.防护材料种类：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍 3.防火涂料：耐火极限1h	m2	639			
		分部小计						
		墙面钢构						
39	010606002002	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格：墙面钢檩条QL1、QZ C180*70*20*2.5 2.制作、安装、运输	t	5.811			
40	010606001006	钢拉条	1.钢材品种、规格：墙面拉条QLT1、QCG、QXL Φ12 2.制作、安装、运输	t	0.196			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
 设 项目一建筑与装饰工程 加工厂建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：屋面隅撑YC L50*5 2. 制作、安装、运输	t	0.417			
42	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：墙面支撑QCG Φ32*2.5 2. 制作、安装、运输	t	0.064			
43	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称：檩条 2. 防护材料种类：环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍 3. 防火涂料：耐火极限1h	m2	603.43			
		分部小计						
		钢结构屋面墙面工程						
44	010901002001	型材屋面	夹芯板屋面(01J925-1-52页) 1. 型材品种、规格：50厚岩棉夹芯板外板0.6容重100kg	m2	1385.25			
45	010605002001	钢板墙板	压型钢板墙面(01J925-1-14页) 1. 钢材品种、规格：0.6厚单层压型钢板墙面	m2	642.69			
46	010607003001	成品雨篷	1. 钢雨棚(图集01J925-1)	m2	15.12			
		分部小计						
		门窗工程						
47	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：M4545 2. 门框或扇外围尺寸：100厚复合彩钢板门4500*4500（含五金）	m2	40.5			
48	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1830 2. 门框或扇外围尺寸：1800*3000 3. 门框、扇材质：钢制防盗门（含五金）	m2	5.4			
49	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C3021 2. 框、扇材质：单框双玻断桥铝窗(含五金)	m2	100.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
设 项目一建筑与装饰工程 加工厂建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
50	011101003001	混凝土楼地面	重载地面(19J305- 8页-A7) 1. 250厚C30混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面施工混凝土密封固化剂,内配双层双向Φ12钢筋网@150*150 2. 20厚WSM15水泥砂浆找平层,1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 280厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值f≥150kPa	m2	1272.72			
		分部小计						
		墙面工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	墙体类型：外墙(12J1-117-外墙6) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	280.31			
52	011201001002	墙面一般抹灰	墙体类型：内墙(12J1-77*内墙1) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆找平	m2	421.62			
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料,参照图纸	m2	280.31			
54	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 内墙大白涂料,参照图纸	m2	421.63			
		分部小计						
		散水、坡道工程						
55	010507001003	散水	1. 40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%(图集12J1-152-散2)	m2	89.83			
56	010507001002	坡道	1. 250厚C30混凝土,内配Φ12双向钢筋@150x150(双层钢筋)表面随打随抹平,施工混凝土密封固化	m2	37.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工 标段: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
厂建设 项目一建筑与装饰工程 目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目一-建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目一-建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目一建筑与装饰工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
设 项目一土方工程 加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	1313.9			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖掘机挖沟槽土方	m3	46.09			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖掘机挖槽坑土方	m3	952.89			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 机械夯填	m3	694.07			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：粗砂 3. 机械夯填	m3	159.76			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：运距自行考虑	m3	304.91			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以外	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工 标段: 库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项
厂建设 项目一土方工程 目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目--土方工程

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	010401011001	水源井	1. 80m水源井，混凝土管，内径300，外径400(含混凝土管及通体护壁管)	座	1			
2	030109001001	深井泵	1. 水泵11KW(含配套钢丝绳、防水电缆、井用下水管)	台	1			
3	030404017001	配电柜	1. 名称：动力柜AP 2. 安装方式：落地安装	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱AL 2. 安装方式：距地1.5m安装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称：应急照明配电箱ALE 2. 规格：500x700x220 3. 安装方式：距地1.5m安装	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱GLF 2. 安装方式：距地1.5m安装	台	1			
7	030412002001	工厂灯	1. 名称：广照型LED灯(防尘型) 2. 规格：LED 58W 3. 安装形式：灯具距地4米	套	32			
8	030412002002	工厂灯	1. 名称：吸顶灯(防尘型) 2. 规格：LED 36W 3. 安装形式：吸顶安装	套	8			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称：壁灯 防尘型 2. 规格：36W	套	8			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称：A型应急照明灯 2. 规格：5WxLED自带蓄电池，应急时间≥60min 3. 安装形式：距地2.5米壁装	套	21			
11	030412004002	装饰灯	1:名称：A型应急照明灯防水型 2. 规格：5WxLED自带蓄电池，应急时间≥60min 3. 安装形式：距地2.5米壁装	套	2			
12	030412004003	装饰灯	1. 名称：A型安全出口标志灯 2. 规格：1WxLED自带蓄电	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			池，应急时间≥60min 3. 安装形式：门上0.2米壁装					
13	030412004004	装饰灯	1. 名称：A型安全出口标志灯 2. 规格：1WxLED自带蓄电池，应急时间≥60min 3. 安装形式：距地0.5米壁装	套	19			
14	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：墙内暗装，底边距地1.4m	个	5			
15	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：墙内暗装，底边距地1.4m	个	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	94			
17	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 安装形式：暗装	个	6			
18	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格材质：SC150 3. 配置形式：埋地敷设	m	4.86			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格材质：YJV22-4*185mm ² 3. 材质：铜芯	m	6.86			
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV22-4*185mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	2			
21	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格材质：JDG40 3. 配置形式：明配	m	44.44			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格材质：YJV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯	m	47.94			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-5*10mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	2			
24	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格材质：JDG50 3. 配置形式：明配	m	3.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
设 项目-电气 加工厂建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格材质：YJV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	7.48			
26	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV-5*16mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	2			
27	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格材质：SC20 3. 配置形式：明配	m	424.82			
28	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：NHBV-4mm ²	m	17.34			
29	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格材质：JDG20 3. 配置形式：明配	m	421.93			
30	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5mm ²	m	1054.51			
31	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ-4mm ²	m	1279.62			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统 调试交流供电≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
33	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：引下线利用结构钢柱，钢柱与金属屋面的连接应采用焊接	m	120.8			
34	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：40*4镀锌扁钢 3. 安装部位：室内	m	179.82			
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地电阻测试盒	台	4			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位箱	台	1			
37	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目-电气 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项 第 1 页 共 1 页
厂建设 项目-电气 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-电气

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
设 项目-10KV 加工厂建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030410004001	杆上设备	1. 名称：油浸式变压器安装 2. 规格：S11-400KVA(带绝缘护套) 3. 支撑架安装，含警示牌、线夹、挂板、抱箍等所有附件	台	1			
2	030410001018	电杆组立	1. 名称：水泥电杆 2. 材质：混凝土杆 3. 规格：Φ190-12m 4. 类型：单杆 5. 土质：普通土，挖深2m，放坡系数0.3 6. 工地运输：电杆	根	9			
3	030410001020	电杆组立	1. 名称：拉线制作安装 2. 材质：钢绞线 3. 规格：GJ—50 4. 土质：普通土，挖深2m，放坡系数0.17 5. 底盘、拉盘、卡盘规格：拉线盘800 6. 工地运输：拉线盘	根	2			
4	030410003001	导线架设	1. 名称：钢芯铝绞线 2. 规格：LGJ—70/10 3. 工地运输：线材	km	1.006			
5	030410003002	导线架设	1. 名称：架空绝缘线 2. 型号：JKLGYJ—95mm ²	km	0.009			
6	030410002007	横担组装	1. 名称：直线横担 2. 规格：∠75×6×1700(杆径205) 3. 单重：12.4kg	组	7			
7	030410002002	横担组装	1. 名称：耐张横担 2. 规格：∠80×8×1900(杆径190) 3. 单重：59.4kg	组	2			
8	030410002008	横担组装	1. 名称：耐张开关横担 2. 规格：∠80×8×1900(杆径205) 3. 单重：58.9kg	组	1			
9	030410002004	横担组装	1. 名称：交流盘式悬式瓷绝缘子 2. 规格：U70B/146, 255, 320	组	24			
10	030410002005	横担组装	1. 名称：线路柱式瓷绝缘	组	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
 设 项目-10KV 加工厂建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子 2. 规格：R12.5ET125N, 160, 05, 400					
11	030410004002	杆上设备	1. 名称：跌落式熔断器安装 2. 规格：RW11-10/200 3. 跌落开关绝缘护套	台	2			
12	030410004003	杆上设备	1. 名称：10KV跌落式氧化锌避雷器安装 2. 规格：HY5WS-17/50DL 3. 电压等级(kV):10KV 4. 避雷器绝缘护套	台	2			
13	030410004004	杆上设备	1. 名称：低压预付费综合配电箱	台	1			
14	030410004010	杆上设备	1. 名称：高压计量	台	1			
15	030410004005	杆上设备	1. 名称：验电接地环 2. 规格：BYD	台	2			
16	030403001001	软母线	1. 名称：软母线安装	组/三相	6			
17	030410004008	杆上设备	1. 名称：压铜接线端子	台	3			
18	030410004009	杆上设备	1. 名称：压铝接线端子	台	27			
19	030409001001	接地板	1. 名称：角钢接地板	根	14			
20	030409002001	接地母线	1. 名称：户外接地母线	m	60			
21	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置	系统	2			
22	030414001001	电力变压器系统	1. 名称：变压器系统调试 2. 规格：400KVA	系统	1			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):10KV	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工 标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项 第 1 页 共 1 页
厂建设 项目-10KV 目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片
加工厂建设 项目-10KV

标段：库伦旗扣河子镇2025年玉米压片加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

