

库伦旗城市管理综合行政执法局采购餐厨垃圾处理设备和配套设施项目中标（成交）明细

内蒙古璟泰顾问咨询有限责任公司受库伦旗城市管理综合行政执法局委托，采用公开招标进行采购采购餐厨垃圾处理设备和配套设施项目（项目编码：KLQZCS-G-H-250019）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（采购餐厨垃圾处理设备和配套设施项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：秦皇岛东阳科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,890,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	仓储用房	垃圾储料仓	内部容积5.5m³；料仓材质304不锈钢，钢板厚度4mm；料仓入口外周边有梯形不锈钢板安装板，坐落于地面上，防止污水流入料坑内；料仓入口有不锈钢格栅。 支腿材质：碳钢方管80x5	东阳	秦皇岛东阳科技有限公司	秦皇岛	128,650.00	1.00	套	128,650.00
1-2	螺旋输送机	无轴螺旋输送机	规格型号φ350x7500mm；壳体材质304不锈钢，厚度5mm；叶片材质304不锈钢，厚度20mm；具备滤水、变频调节功能。 输送效率5t/h； 内衬板10mm厚高分子聚乙烯 电机功率7.5kw	东阳	秦皇岛东阳科技有限公司	秦皇岛	121,650.00	1.00	台	121,650.00
1-3	其他机械设备	自动分选破碎压榨一体机	分选破碎部分：设备具备全自动分选，破碎，压榨脱水功能。 分选效率2t/h;电机功率11kw，通过皮带轮传动；筛网直径φ700mm，筛网材质16Mn，厚度5mm；筛分率90%以上，破碎颗粒小于15mm；转速400rad/min，变频调节； 锤片材质耐磨合金，厚度10mm； 叶片材质16Mn，厚度8mm； 机体碳钢方管100x5，外壳碳钢材质； 压榨部分：压榨系统采用单轴交叉双螺旋叶片变轴径变螺距设计，筛网采用楔形设计，筛网孔径1mm，物料脱水率大于60%；压榨机主体采用304不锈钢，厚度10mm；压榨功率4kw，弹簧强制压紧。压榨进料箱两侧设有检修门，供物料堵塞时清理使用。挤压头上设有推力轴承，压力过高时挤压头可随物料旋转。	东阳	秦皇岛东阳科技有限公司	秦皇岛	538,250.00	1.00	台	538,250.00
1-4	刮板输送机	垂直链板刮板式输送机	外形尺寸：2740x500x2800mm 材质304不锈钢，壳体厚度3mm，链板厚度3mm，刮板厚度3mm； 全封闭式； 输送效率2t/h； 功率2.2kw	东阳	秦皇岛东阳科技有限公司	秦皇岛	69,870.00	1.00	台	69,870.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	化学原料药加工机械	好氧发酵缸	处理量 5000kg/d ；发酵槽容积 10m³ ；采用中高温物理发酵法； 主机尺寸 6500x2000x2300mm ；发酵槽采用卧式 U 型单主轴结构，不接受其它形式。发酵缸槽体采用三层节能设计，内层导热油，中层 50mm 厚硅酸铝纤维棉，最外层彩钢板； 发酵槽内搅拌桨采用抗腐蚀不锈钢材料，搅拌桨厚度 30mm ，搅拌桨数量： 12 组；缸体材质 304 不锈钢板，厚度 6mm 。端板材质 304 不锈钢，厚度 10mm ；主轴采用 304 材质。好氧发酵缸内部采用分区设计分别为物料烘干区、反应区及成肥区，三区可独立控制调节；发酵槽内搅拌装置可双向搅拌且转停时间可以按需要自动调节、设定。 搅拌功率 5.5kw ，搅拌主电机具有过载和变频保护装置，通风量可以调节； 减速机类型：组合式 传动连接类型：皮带+辊子链联轴器 环境温度： -10～50℃ 电气系统：电压 380V 温度控制范围 40—60℃ 单位耗电量低于 0.12（kwh/kg） 使用寿命（年） 10 年	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	1,155,800.00	1.00	台	1,155,800.00
1-6	热处理设备	加热装置	设计温度 300℃ 加热系统采用外置导热油加热器，电加热，泵强制循环； 加热功率 40kw ， 油泵功率 1.5kw ， 流量 5 m³/h ； 为保证电热丝的长期稳定工作，电热丝材质为 Cr25Ni80 耐热不锈钢。 支架及面板:碳钢； 具有过热保护装置； 控制系统 PID 控制自动节能调节； 配有导热油膨胀槽、液位计、温度计、压力表等；	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	65,000.00	1.00	台	65,000.00
1-7	输送管道	进回油管路	进油、回油管路直径 DN25 ，配套连接法兰、阀门、紧固件、保温套管、支架、金属软管等，满足工艺要求。	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	7,000.00	1.00	套	7,000.00
1-8	塔	除臭塔	外形尺寸 Φ800x3000mm ； 材质 304 不锈钢，壁厚 2mm ； 除臭塔采用二重喷淋填充结构，通过植物液喷淋进行除臭，内填充物为陶瓷块；顶部填充除雾填料； 循环水泵功率 0.75KW ，流量 12.6 m³/h ；不锈钢螺旋锥喷头。	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	69,860.00	1.00	套	69,860.00
1-9	其他机械设备	UV光氧活性炭一体机	外形尺寸 1800x1000x1300mm 设备采用钣金折弯焊接工艺。 壳体材质碳钢喷塑； 光氧灯管 20 组，单支长度 800mm ，功率： 0.15*20=3kw 活性炭抽屉 2 个，每个 40 块活性炭块 活性炭蜂窝块规格 100x100x100 ，孔径 5mm 。	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	29,850.00	1.00	台	29,850.00
1-10	其他风机	风机	风机类型离心式风机 功率 4kw ，变频调节； 风量 4000 m³/h ，风压 2200pa ； 电压： 380v ；	东阳	秦皇岛科技有限公司	秦皇岛	6,540.00	1.00	台	6,540.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	------	----	-------	----	----	-------

1-11	输送管道	除臭管道	管道材质UPVC，管径Φ160mm，连接头为304材质，配套阀门、法兰、密封垫、支撑及紧固件等。	秦皇岛 东 阳	秦皇岛 东 阳 科 技 有 限 公 司	秦皇岛	23,580.00	1.00	套	23,580.00
1-12	烟囱	排气烟囱	碳钢防腐，直径DN250	秦皇岛 东 阳	秦皇岛 东 阳 科 技 有 限 公 司	秦皇岛	30,100.00	1.00	套	30,100.00
1-13	其他泵	污水切割泵	流量5m3/h；允许颗粒直径<20mm 功率0.75Kw；电压380v，材质304不锈钢。	秦皇岛 东 阳	秦皇岛 东 阳 科 技 有 限 公 司	秦皇岛	6,880.00	1.00	台	6,880.00
1-14	分离机	油水分离设备	处理流量≥5m³/h； 设备尺寸1800*800*1700mm； 设备内含有出渣螺旋；设备材质应选用 SUS304 不锈钢，主箱体厚度2.5mm。 全密闭结构，模块化组成、独立固液分离系统、油脂分离收集系统、自动除渣系统、油脂收集系统、恒温加热系统、微孔曝气系统、不锈钢设备基础。 设备运行，不能有臭味挥发影响环境，设有通气口。 设备采用两级油水分离单元油脂分离介，内部应设有斜板聚油装置、微孔气浮装置，底部应设锥形沉泥装置与污提箱连接。油脂收集仓采用可拆卸式锥形结构，收集仓设有自洁式油位观察镜、集油槽、排油阀、透明排油管，2 个 50L 集油桶并配备密封装置。 微孔曝气机外置安装，内置微孔曝气盘。 设备设有自动加热装置，温度和时间双重控制。 油脂分离设备控制箱独立设置，控制柜体的制造符合 GB/T 3797 中的有关规定，外壳防护等级应符合 GB4208-1993 的规定。 设备具有多时段定时自动运行功能； 功率2.9KW	秦皇岛 东 阳	秦皇岛 东 阳 科 技 有 限 公 司	秦皇岛	188,800.00	1.00	套	188,800.00
1-15	输送管道	油水分离管路	排水管道φ160mm，材质PVC；进水管道DN25，PVC钢丝软管；满足工艺使用，含管道、管件、阀门等	秦皇岛 东 阳	秦皇岛 东 阳 科 技 有 限 公 司	秦皇岛	5,540.00	1.00	套	5,540.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	绝缘电线和电缆	设备之间线缆	满足工艺要求，配套电线、电缆、桥架、线槽、管道及保护套管等。	秦皇岛东阳	秦皇岛东科技有限公司	秦皇岛	18,880.00	1.00	套	18,880.00
1-17	控制设备	电控系统	西门子s200系列，PLC控制，威纶通触摸液晶屏显示； 手动模式/自动模式； 发酵参数显示（含发酵时间、加热温度等）； 发酵参数设置； 故障预警； 智能节能控制系统； 电器件采用一线品牌。	秦皇岛东阳	秦皇岛东科技有限公司	秦皇岛	73,250.00	1.00	套	73,250.00
1-18	办公用房	轻钢厂房	厂房尺寸 16x10x4m ； 轻钢龙骨结构：采用国标钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座 12# 槽钢焊接、骨架采用 100X100.80X80.40X40.40X80.40X60 方管焊接，厂房墙板横向及纵向每间隔 40cm 一个 40X40 方管网状拉筋，房屋立柱插入地下 3m ，钢构件焊接处防腐环保漆涂刷，防腐耐用，房墙体厚度 100mm 。 外墙：金属雕花板，厚 1.6mm 基层板：采用欧松板制作安装，厚度 15mm 内墙：表面 0.9mm 竹木纤维板 保温层为玻璃纤维保温棉。 屋顶：采用 SBS 材料达到防腐、防晒，耐腐蚀的要求。 照明系统采用品牌 LED 灯，数量不低于 4 个，墙上预留多个插座。 电动防火自动卷帘门 3.5x3.3m x2个、配断桥铝窗户 C2415 x2个、窗 C1815 x3个、 M1524 对开门 1 个，要求锁具开启方便，能满足公共场所使用要求。 给排水要求：预制给水管采用 PPR 材质，排水管采用 PVC-U 材质，排污管 110mm 。 入户配电柜 x1 个（电气原件采用国产稳定品牌，内置 380v 和 220v 电源，主线 85kw 、分线一 5kw 、分线二 5kw 、预留备用接口） 厂房配套地面硬化，硬化面积 17x11m ，硬化后需要开一体化轻钢厂房底座安装槽或提前模具成型； C30 型混凝土；硬化厚度 200mm 、垫层厚度 ≥100mm ； 主要设备基础位置承重 15T ，硬化厚度 300mm ； 餐厨垃圾储料仓地坑一个，尺寸 3600x2500x2000mm ； 坑底做集水池一个，深 800x2500x800mm ，料坑垫层 300mm 厚，料坑底部需做反渗透处理，料坑墙采用 200mm 厚 C30 钢筋混凝土墙，采用 φ10 钢筋。 预埋给水、排水管道。 配套线缆，国标线缆 YJV-0.6/1kV3×70+2×35 型，长度 150 米，需从变压器处施工到一体化轻钢厂房入户配电柜。	秦皇岛东阳	秦皇岛东科技有限公司	秦皇岛	350,500.00	1.00	套	350,500.00