

工程名称： 奈曼旗羽乒馆框架加固工程

标段名称： 奈曼旗羽乒馆框架加固工程

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

标段：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	奈曼旗羽乒馆框架加固工程	
1.1.1	奈曼旗羽乒馆框架加固工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

标段：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢柱加固					
1	010603003001	钢柱加固	1. 钢材品种、规格：T型钢 2. 安装、制作及运输 3. 满足设计及规范要求	t	9.995		
2	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件 MJ1、MJ2 2. 规格：详见图纸 3. 满足设计及规范要求	t	1.941		
3	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称：T型钢 2. 耐火等级要求：2.5h	t	9.995		
		钢梁加固					
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型：梁加固 2. 钢材品种、规格：角钢、钢板 3. 规格：详见图纸 4. 制作、安装及运输 5. 满足设计及规范要求	t	30.428		
5	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称：T型钢 2. 耐火等级要求：1.5h	t	30.428		
		网架加固					
		上弦加固					
6	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L50*5 2. 制作、安装及运输 3. 满足设计及规范要求	t	1.39		
7	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：节点板 2. 规格：详见图纸 3. 制作、安装及运输 4. 满足设计及规范要求	t	0.129		
8	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称：T型钢 2. 耐火等级要求：1.5h	t	1.39		
		下弦加固					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

标段：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L50*5 2. 制作、安装及运输 3. 满足设计及规范要求	t	0.2		
10	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类：节点板 2. 规格：详见图纸 3. 制作、安装及运输 4. 满足设计及规范要求	t	0.031		
11	011404006004	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称：T型钢 2. 耐火等级要求：1.5h	t	0.2		
		腹杆加固					
12	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：∅48*3.5 2. 构件类型：杆件 2. 制作、安装及运输 3. 满足设计及规范要求	t	3.258		
13	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类：连接节点 2. 规格：详见图纸 3. 制作、安装及运输 4. 满足设计及规范要求	t	0.298		
14	011404006005	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称：T型钢 2. 耐火等级要求：1.5h	t	0.2		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：奈曼旗羽乒馆框架加固工程      标段：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗羽乒馆框架加固工程

标段：奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601002001	垂直运输费			
1.8	01B002	超高工程增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 外脚手架		
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 奈曼旗羽乒馆框架加固工程      标段: 奈曼旗羽乒馆框架加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

工程名称: 奈曼旗羽乒馆框架加固工程

# 标段：奈曼旗羽乒 馆框架加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。