

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU
改造工程

标段名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU
改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	拆除工程	1. 原有墙体及设备拆除搬运	工日	32		
		土建及装饰装修工程					
2	010605002001	墙饰面 面层洁净板墙面	1. 名称：墙面板 2. 材质：医用洁净板 3. 安装方式：装配专用铝材安装	m2	450		
3	011302001001	手工单玻镁净化彩钢板 平面、跌级天棚 面层洁净板棚面	1. 名称：天棚 2. 材质：医用洁净板 3. 安装方式：装配专用铝材吊顶安装	m2	230		
4	01B002	专用净化装饰铝材	1. 专用装饰铝材包括：U型槽、外圆弧柱，内圆弧，内外三维等 2. 静电喷涂 3. 铝材厚度1.0mm	m2	680		
5	011101005001	水泥基自流平砂浆	1、名称：自流平水泥 2、厚度：3mm 3、铺设位置：地面	m2	230		
6	011103001001	塑料卷材楼地面 塑料卷材	1、名称：PVC地胶 2、厚度：2mm 3、材质：同质透心 4、铺设位置：地面	m2	230		
7	010802001001	成品套装门安装 单扇门医用净化门	1. 净化金属壁板门 2. 900*2100mm：钢制门框，门板厚度50mm，芯材选用纸蜂窝填充。配净化执手锁。	m2	24.57		
8	010802001002	成品套装门安装 对开门医用净化门	1. 净化金属壁板门 2. 1500*2100mm：钢制门框，门板厚度50mm，芯材选用纸蜂窝填充。配净化执手锁。	m2	3.15		
9	010805001001	电子感应自动门	1. 规格：1500mm*2100mm	樘	3		
10	01B003	电动门门机	1. 电动门门机	套	3		
11	01B004	电动门门梁	1. 电动门门梁	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断	m2	25		
13	01B005	卫生间改造	1. 砌墙，防水，粘砖，改水	项	1		
14	031004006001	大便器	1. 大便器	组	2		
15	01B006	洗手盆	1. 配感应水龙头	10组	0.4		
		医用气体及管路工程					
16	030903003001	铜管	1. 名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2. 规格：Φ8*1.0	m	40		
17	030903003002	铜管	1. 名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2. 规格：Φ10*1.0	m	60		
18	030903003003	铜管	1. 名称：医用脱脂紫铜管（含管件） 2. 规格：Φ16*1.0	m	60		
19	030609003001	不锈钢管	Φ40	m	40		
20	030807001001	低压螺纹阀门	1. 规格：TSJ1-16 Φ16	个	1		
21	030807001002	氧气管路阀门	1. 规格：TSJ1-4 Φ8	个	16		
22	031002001001	管道支架	1. 管道支架	kg	125		
23	01B007	管道脱脂 公称直径50mm以内	1. 管道脱脂 公称直径50mm以内	m	190		
24	01B008	管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径50mm以内	1. 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径50mm以内	m	190		
		医用吊塔工程					
25	01B009	医用吊塔	1. 单臂型包含设备支架	套	8		
		通风及空调工程					
26	030703021001	低噪直流调速净化高效风机单元	1. 风量:1000m³/h 设备功率:195W 电源:220V/50Hz	个	5		
27	030703021002	低噪直流调速净化高效风机单元	1. 风量:500m³/h 设备功率:165W 电源:220V/50H	个	3		
28	030703007001	回排风口（配静压箱F8中效）	1. 规格：600*400	个	5		
29	030703007002	回排风口（配静压箱F8中效）	1. 规格：400*400	个	3		
30	031002001002	风管机支架	1. 材质：钢材	kg	420		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030701003001	直流变频室外机	1. 制冷量：40kw， 电功率：12.5KW	台	1		
32	030701003002	分体空调	1P	台	2		
33	030701003003	中压风管机	1. MDV-D80T2/N1： 制冷量8.0kW	台	2		
34	030701003004	四出风嵌入式多联 机室内机	1. MDV-D80Q4/DN1-C； 制冷量8.0KW	台	2		
35	030701003005	四出风嵌入式多联 机室内机	1. MDV-D45Q4/DN1-C； 制冷量8.0kw	台	2		
36	030108001001	低噪音排风机	1. 风量：300m³/h	台	2		
37	031002001003	排风机支架	1. 材质：钢材	kg	80		
38	030404033001	风扇安装 排气扇	1. 风量：100m³/h 配止回阀	台	2		
39	030702002001	镀锌风管道	1. 规格：0.75mm； 2. 风管、管件、法兰、 零件、支吊架制作安装； 3. 过跨风管落地支架 制作安装； 4. 风管检查口制作安 装； 5. 风管、法兰、法兰 加固框、支吊架、保 护层刷油	m2	100		
40	03B001	橡塑保温板	1. 规格：橡塑保温板 厚度=20mm 2. 防火等级B1级	m3	2		
41	030702005001	pvc风管道	1. 规格：Φ300	m2	5		
42	03B002	软管接口(帆布软 接口)	1. 规格型号：长度2 00±20mm，内夹难 燃B1级发泡橡塑材 料（闭孔）保温板 2. 安装方式：法兰 连接	m2	4		
43	030603002001	风管止回阀	1. 规格：200*200	台	2		
44	030603002002	风管手动调节阀	1. 规格：200*200	台	12		
45	030603002003	风管手动调节阀	1. 规格：250*200	台	3		
46	030603002004	风管手动调节阀	1. 规格：320*200	台	2		
47	030603002005	风管手动调节阀	1. 规格：400*320	台	2		
48	01B010	风机连箱：静压 箱	1. 1000*400*400	个	4		
49	031001001001	机组冷凝水管	规格；DN32	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030903003004	冷媒铜管	1. 规格：Φ15.88 2. 带保温	m	100		
51	030903003005	冷媒铜管	1. 规格：Φ9.53 2. 带保温	m	100		
52	031002001004	管道支架	1. 材质：钢材	kg	284		
53	01B011	管道脱脂 公称直径50mm以内	1. 管道脱脂 公称直径50mm以内	m	200		
54	01B012	管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径50mm以内	1. 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径50mm以内	m	200		
55	031201003001	金属结构刷油	1. 调和漆刷两遍	kg	284		
56	031201003002	金属结构刷油	1. 防锈漆刷两遍	kg	284		
		电气工程					
57	030412001001	医用净化吸顶灯	1. 名称：医用净化吸顶灯 2. 规格：48W	套	23		
58	030412001002	医用净化吸顶灯	1. 名称：医用净化吸顶灯 2. 规格：36W	套	11		
59	030412001003	防尘防水灯	1. 名称：LED防尘防水灯 2. 规格：20W 显色指数（Ra）≥80	套	4		
60	030404034001	照明开关	1. 名称：单级/双极单控开关 2. 规格：AC220V 10A 面板86型	个	20		
61	030404035001	五孔插座	1. 名称：暗装单相五孔插座 2. 规格：250V 10A 86型	个	24		
62	030404034002	FFU开关	1. 规格：AC220V 10A 面板86型	个	8		
63	030404034003	排风机开关	1. 规格：AC220V 10A 面板86型	个	2		
64	030411006001	暗装接线盒	1. 规格：面板尺寸86mm×86mm	个	85		
65	030404017001	配电箱	1. 包含断路器开关元件及接线端子、附件等 2. 安装方式：嵌入式暗装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	080608003001	医用隔离变压器电箱	1. 包括2台8KVA隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元及电器回路等	台	1		
67	030411003001	防火桥架	1. 名称：金属线槽 2. 规格：150*100 3. 其他：具体做法详见图纸，满足图纸要求及施工规范	m	32		
68	030411003002	防火桥架	1. 名称：金属线槽 2. 规格：100*50 3. 其他：具体做法详见图纸，满足图纸要求及施工规范	m	20		
69	030411001001	穿线管	1. JDG20/JDG40	m	870		
70	030411004001	管内布线	1. 名称：管内布线 2. 规格：BV2.5mm²	m	1200		
71	030411004002	管内布线	1. 名称：管内布线 2. 规格：规格：BV4mm²	m	480		
72	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV5*10	m	8		
73	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV5*6	m	25		
74	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV3*10	m	6		
75	080609001001	交换机	1. 规格：24口 千兆	套	2		
76	030404035002	单口网络插座	1. 规格、型号：RJ45含六类模块 2. 安装方式：接线盒安装 3. 其他要求详见设计图纸	个	4		
77	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：RVVP-2*1.0	m	50		
78	030502005001	双绞线缆	1. 规格：UTP-CAT6	m	528		
		给排水改造工程					
79	01B013	上下水改造	1. 原水暖井及风烟道拆除改道重新连接	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼 标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层
八层ICU改造工程 ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程 标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程 标段：扎鲁特旗人民医院住院楼八层ICU改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]