

封山（沙）育林（草）一标段 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招标单位法定代表人：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）


编 制 时 间：_____

总 说 明

合同编号：

工程名称：封山（沙）育林（草）一标段

第 1 页、共 1
页



分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：封山（沙）育林（草）一标段

第 1 页、共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|--------------|------|--|-------|----|----|----------|----|
| | | 网围栏 | | | | | | | |
| | 500101002001 | 一般土方开挖（人工开挖） | m³ | 1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖厚度:0.6 m | 119 | | | | |
| | 500109001001 | 水泥柱 | 根 | 1. 部位及类型：网围栏水泥柱 2. 尺寸:120*120*1800mm 3. 混凝土标号:C25 4. 冷轧钢筋直 | 12003 | | | | |
| | AB003 | 角钢立柱 | 根 | 1. 每根长度1.8米，每根重量4.0KG，角钢材质使用国标镀锌角钢 | 12353 | | | | |
| | AB001 | 网围栏 | m | 1. 网围栏高度:1.1m 2. 网围栏网片材质:镀锌钢丝网片 3. 网围栏网片规格:竖向布置中2.2间距25cm、横向布置7道(1*Φ2.45+5*Φ2.2+1*Φ2.45)间距(2*16cm+1*18cm+3*20cm)、网片最上端加刺线1道(中2.0两道线) | 97422 | | | | |
| | | 标志牌 | | | | | | | |
| | 500101002002 | 一般土方开挖（人工开挖） | m³ | 1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖厚度:0.7 m | 9 | | | | |

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：封山（沙）育林（草）一标段

第 2 页、共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|----------|------|--|-------|----|----|----------|----|
| | AB002 | 标志牌 | 个 | 1. 名称:标志牌 2. 牌体规格:牌体宽 300 厘米, 高150 厘米, 结构为白钢。 3. 标志牌立柱高度:3.5米 高, 2根 4. 基座规格:圆柱体, 基座基础用卵石灌浆, 不得小于 70厘米。水泥、沙灰罩面 | 16 | | | | |
| | | 补植 | | | | | | | |
| | 500101001003 | 绿地整理 | 亩 | 绿地整理 | 150 | | | | |
| | 500101005003 | 挖土方开挖 | 株 | 1. 土类分级:一、二类土 2. 断面形式及尺寸:60*60*40cm | 16500 | | | | |
| | AB004 | 栽植乔木（榆树） | 株 | 1. 名称:榆树 2. 规格:2年生实生苗, 高度130cm以上, 容器苗 | 16500 | | | | |
| | AB009 | 浇水 | 亩 | 1. 苗木浇水浇水次数 至少15次/三年（第一年6次、第二年5次、第三年4次） | 150 | | | | |
| | AB010 | 松土、除草 | 亩 | 1. 名称:苗木人工穴内松土、除草, 1年2次 | 150 | | | | |
| | | 未成林管护 | | | | | | | |
| | AB011 | 未成林管护费 | 亩 | 1. 名称:未成林管护费 | 22092 | | | | |

措施项目清单

合同编号:

工程名称：封山（沙）育林（草）一标段

第 1 页、共 1 页

[illegible]