

扎鲁特旗鲁北镇公爷仓
景区近郊游提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍改造工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	377.71			
2	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除工程 楼地面 地面砖	m2	103.52			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除工程 原100mm高瓷砖踢脚	m2	6.82			
4	011606003001	天棚面龙骨及矿棉板饰面拆除	1. 拆除工程 天棚 金属龙骨 矿棉板	m2	103.52			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除工程 木门	m2	3.6			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除工程 拆除工程 金属门窗	m2	84.24			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:根据施工现场自行考虑	m3	16.24			
		分部小计						
		新建						
8	011102003001	块料楼地面	房间6.7.8的卫生间 1. 300*300瓷砖地面 2. 20mm厚1:3水泥砂浆粘结	m2	12.86			
9	010904001001	楼（地）面卷材防水	房间6.7.8的卫生间 1. 高分子改性沥青防水卷材1道,四周上返1.8m 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	35.12			
10	011204003003	块料墙面	房间6.7.8的卫生间 1. 300*600瓷砖墙面, 1:3水泥砂浆粘结 2. 20mm厚1:3水泥砂浆(新建墙体处有)	m2	65.45			
11	011201001001	内墙面	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍	m2	375.81			
12	010801001002	木质门	1. 木质套装门 2. M0920	樘	5			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 断桥铝门连窗 2. MLC2527	m2	31.86			
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 单框双玻断桥铝窗 2. C1518、C0810、C2118	m2	46.68			
15	011105003001	块料踢脚线	房间6.7.8 1. 100mm高瓷砖踢脚线, 水泥砂浆粘结	m2	6.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍改造工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆(新建墙体处有)	m2	5.7			
17	011302001005	吊顶天棚	房间6.7.8的卫生间 1. 铝扣板吊顶 2. 配套铝合金龙骨	m2	12.86			
18	011302001006	吊顶天棚	房间6.7.8 1. PVC吊顶 2. 木龙骨骨架	m2	89.12			
19	011102003001	块料楼地面	房间6.7.8 1. 800*800瓷砖地面 2. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结	m2	89.12			
20	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120 mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.85			
21	010401003003	实心砖墙（封堵窗户）	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.11			
22	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.92			
23	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	1.19			
24	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	0.27			
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:根据施工现场自行考虑	m3	0.92			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层(3.6m-5.2m)	m2	103.53			
27	011702001001	基础	1. 带形基础 复合模板	m2	10.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍改造工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整	m2	28.8			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	36.57			
3	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	21.59			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:根据施工现场自行考虑	m3	14.98			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.17			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.23			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.75			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.25			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.08			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 6 级别: HPB300	t	0.003			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	0.227			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300	t	0.06			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.002			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	0.36			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14 级别: HRB400	t	0.27			
		分部小计						
		砌筑工程						
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石烧结砖 2. 墙体类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m3	9.69			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等	m3	20.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:MU15煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0					
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.97			
19	010401012001	零星砌砖	1. 卫生间墩台砌筑	m3	0.81			
		分部小计						
		屋面工程						
20	010901002002	双层压型钢板复合保温屋面	1. 100mm厚复合彩钢瓦屋面（0.5厚彩钢+100厚苯板+0.4厚彩钢） 2. 包含屋架支撑檩条 3. 做法详见图纸	m2	44.66			
		分部小计						
		装修工程						
21	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨骨架 2. PVC吊顶	m2	18.94			
22	011204003001	块料墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 300*600瓷砖贴面	m2	73.73			
23	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑瓷砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实	m2	19.73			
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基础墙体 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 100mm厚聚苯板保温，配套胶粘剂粘结，辅锚栓	m2	79.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			固定 4. 3-6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 刮柔性耐水腻子 6. 丙烯酸防水涂料两遍					
25	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断	m2	12.42			
26	011505001001	洗漱台	1. 浴厕配件 大理石洗漱台 >1m2	m2	1.08			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010801002001	木质门带套	1. 名称：木质套装门 2. 尺寸：900mmX2100mm	樘	2			
28	010802001001	金属（塑钢）门	1. 名称：断桥铝门 2. 尺寸：1500mmX2700mm	m2	4.05			
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：单框双玻断桥铝窗 2. 尺寸：1800mmX1200mm	m2	4.32			
		分部小计						
		室外工程						
30	010507004001	台阶	1. 20mm厚1:2.5水泥抹面 2. 红砖砌筑 3. 100mm厚砂垫层 4. 素土夯实	m2	4.65			
		分部小计						
		措施项目						
31	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	28.8			
32	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	5.2			
33	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	28.8			
34	011702005001	基础梁	1. 基础梁 复合模板 木支撑	m2	10.11			
35	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	13.52			
36	011702009001	过梁	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	1.08			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新建水冲厕所工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大门						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除4m大门	樘	1			
2	011204001001	石材墙面	1. 外墙干挂石材 2. 大理石尺寸为600*950*20mm 3. 轻钢龙骨方管50*50*3	m2	63.05			
3	011508004001	金属字	1. 十二个金属字 2. 尺寸二次深化设计 3. 详见图纸	个	12			
4	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. 红砖砌筑 3. M5水泥砂浆	m3	6.15			
5	010805004002	电动伸缩门	1. 6m磁浮电动折叠门(成品订购)	樘	1			
		分部小计						
		儿童娱乐区						
		旗台						
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.38			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.05			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径：12 级别： HRB400	t	0.006			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ：14 级别： HRB400	t	0.01			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.55			
11	011108001001	石材零星项目	1. 旗台面层 2. 芝麻白火烧板	m2	6.7			
12	010401012001	零星砌砖	1. 旗台砌筑 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	1.07			
13	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 抹面、勾缝、座浆均用 1:2防水水泥砂浆	m2	2.45			
14	011506002001	金属旗杆	1. 成品定制旗杆 高度12米	根	1			
		分部小计						
		大门						
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌围墙长6米高1.8m	m3	2.59			
16	01120400100	石材墙	1. 外墙干挂石材	m2	15.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	面	2. 大理石尺寸为600*950*20mm 3. 轻钢龙骨方管50*50*3					
17	010401001004	砖基础	1. 砖基础 2. 红砖砌筑 3. M5水泥砂浆	m3	1.5			
18	010805004004	电动伸缩门	1. 6m磁浮电动折叠门(成品订购)	樘	1			
		分部小计						
		绿化						
19	050102012001	铺种草皮	1. 原红砖硬化基础上铺设人造草坪	m2	385			
		分部小计						
		围墙						
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	62.72			
21	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	38.6			
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:根据施工现场自行考虑	m3	24.12			
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 25厚1:2水泥砂浆找平层	m2	157.56			
24	010402001001	砌块墙	1. 240mm厚围墙 2. MU10岩烧结砖 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.81			
25	010402002001	砌块柱	1. 370*370mm砖柱 2. MU10岩烧结砖 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.42			
26	010401001005	砖基础	1. 砖基础 2. MU10岩烧结砖 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.08			
27	010201017001	山皮石	1. 200mm厚山皮石垫层	m2	10.12			
28	010404001001	垫层	1. 100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.92			
29	010903004001	墙面变形缝	1. 围墙设置≤30m设变形缝一道，缝宽20mm，上下通缝，缝内嵌木丝板及泡沫塑料条	m	5.22			
		分部小计						
		措施项目						
30	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	12.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及大门工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙及大门工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观廊架						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:5km 以内	m3	62.47			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	56.39			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:根据施工现场自行考虑	m3	6.08			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.44			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.52			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.75			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	0.036			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.08			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.11			
10	050307019002	木质景观廊架	1. 木质景观廊架 (12m*2.1m) 2. 坐凳 (2.75m*0.4m*8个) 3. 所有木制结构选用防腐木或碳化木,防腐处理,清漆三度 4. 成品定制,做法详见图纸	个	1			
		分部小计						
		绿化						
11	050102001001	樟子松	1. 种类:樟子松 (移栽)	株	49			
12	050102001002	京桃	1. 种类:京桃 (移栽)	株	41			
13	050102001005	栽植糖槭	1. 种类:糖槭 (带土球) 2. 高度: H3-4m 3. 胸径或地径: D6-8cm 4. 养护期: 验收合格后新工1年 (含水电费、药剂费、人工费等全项费用)	株	31			
14	050102001004	栽植紫叶稠李	1. 种类:紫叶稠李 (带土球) 2. 高度: H2-3m 3. 地径: D4-6cm	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）					
15	050102001006	栽植金叶榆	1. 种类：金叶榆（带土球） 2. 高度：H2-3m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	8			
16	050102001007	栽植李子	1. 种类：李子（带土球） 2. 高度：H2-3m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	4			
17	050102001008	栽植山钉子	1. 种类：山钉子（带土球） 2. 高度：H2-4m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	3			
18	050102002002	栽植灌木 丁香	1. 种类：丁香（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	2			
19	050102002003	栽植灌木 连翘	1. 种类：连翘（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	12			
20	050102002001	栽植灌木 榆叶梅	1. 种类：榆叶梅（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	9			
21	050102002004	栽植灌木 珍珠绣线菊	1. 种类：珍珠绣线菊（带土球） 2. 冠丛高及冠幅：	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）					
22	050102008001	栽植美女樱	1. 花卉种类:美女樱 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 养护期:验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	m2	90			
23	050102008002	栽植金娃娃萱草	1. 花卉种类:金娃娃萱草 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 养护期:验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	m2	103			
24	050102008003	栽植福禄考	1. 花卉种类:福禄考 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 养护期:验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	m2	97			
25	050102008004	栽植五彩石竹	1. 花卉种类:五彩石竹 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 养护期:验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	m2	235			
26	050102012001	草卷种植	1. 草皮种类:早熟禾 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	m2	2885			
		分部小计						
		嵌草砖铺装						
27	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 250*200*70mm混凝土预制嵌草砖 2. 30mm砂垫层 3. 100mmC20混凝土垫层 4. 200mm碎石垫层 5. 素土夯实	m2	407			
		分部小计						
		措施项目						
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
29	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	4.8			
30	01170200100	基	1. 独立基础 复合模板 木	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

--	--	--

复核人（造价工程师）：

应在备注栏说明施工方案出

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外拆除工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100给水管 3. 规格：De50 4. 连接形式：热熔连接 5. 公称压力：1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸设计及施工要求，符合图纸设计要求 7. 含管件	m	83			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100给水管 3. 规格：De40 4. 连接形式：热熔连接 5. 公称压力：1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸设计及施工要求，符合图纸设计要求 7. 含管件	m	30.4			
3	040504001001	成井	名称：8寸钢管井	m	160			
4	030109011002	潜水泵	1. 水泵 55-7.5kw	台	2			
5	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：井内 2. 材质：铸铁管 3. 规格：DN75	m	160			
6	040504002002	混凝土井	1. 名称：给水水表井 2. 材质：预制混凝土成品检查井 3. 适合管径：DN32-DN40 4. 参考图集：12SS508-46 5. 球墨铸铁井盖	座	7			
7	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	234.17			
8	010404001005	垫层	1. 名称：管道垫层 2. 种类：细砂 3. 管底基础200mm厚	m3	9.37			
9	010103001008	回填方	1. 回填材料品种：细砂 2. 回填至管道上皮200mm 3. 详见设计图纸	m3	15.73			
10	010103001009	回填方	1. 回填材料品种：土 2. 详见设计图纸	m3	203.36			
11	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土	m3	30.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：自行考虑					
		分部小计						
		排水						
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质：聚乙烯双壁波纹管，环刚度SN12.5/m ² 4. 规格：De300 5. 连接形式：胶圈接口 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	82.1			
13	011702031004	化粪池	1. 名称：化粪池 2. 材质：玻璃钢 3. 有效容积：50m ³	座	1			
14	031004019001	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 材质：钢筋混凝土 3. 尺寸：2300*1000mm(丙型) 4. 参考图集：12YS8-(194-195)	套	1			
15	040504001001	混凝土井	1. 名称：预制混凝土成品污水检查井 2. 规格：Φ1000 3. 井盖应有标识 4. 井盖球墨铸铁井盖 5. 检查井安装防坠落装置 6. 施工时参照给水排水标准图集06MS201-5第10-13页	座	9			
16	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸	m ³	379.17			
17	010404001006	垫层	1. 名称：管道垫层 2. 种类：中粗砂 3. 管底基础200mm厚	m ³	20.79			
18	010103001010	回填方	1. 回填材料品种：中粗砂 2. 厚度：管顶至其上500mm管道两侧，分层回填夯实，每层厚度100~200mm ≥0.15~0.5dn 3. 详见设计图纸	m ³	104.82			
19	010103001011	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑 2. 按路面或地面要求	m ³	244.31			
20	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：土	m ³	134.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：自行考虑					
		分部小计						
		强电						
21	030411001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设方式：埋地敷设	m	210.9			
22	030411001002	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：埋地敷设	m	117.26			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：排管内敷设	m	109.99			
24	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：排管内敷设	m	122.58			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：排管内敷设	m	124.29			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*16mm ² 4. 材质：铜芯	个	4			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*25mm ² 4. 材质：铜芯	个	4			
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*50mm ² 4. 材质：铜芯	个	2			
29	010101003001	挖沟槽土方	1. 沟槽挖填 普通土	m ³	71.81			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De40 3. 工作压力：1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	3.46			
2	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De32 3. 工作压力：1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	13.9			
3	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De25 3. 工作压力：1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	7.38			
4	031003003003	铜截止阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN32	个	1			
5	031003003003	铜截止阀	1. 类型：倒流防止器 2. 规格：DN32	个	1			
6	031003003003	铜截止阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN20	个	2			
7	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN32	个	1			
		分部小计						
		排水系统						
8	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接	m	3.04			
9	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2. 规格：De110 3. 连接形式：粘接	m	1.3			
10	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2. 规格：De75	m	12.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱AL1 2. 规格：500*400*160 3. 安装方式：距地1.4m安装	台	1			
2	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	10.07			
3	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	22.28			
4	030411004001	配线	1. 名称：插座线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	63			
5	030411004002	配线	1. 名称：插座线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯	m	27.23			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号：-1X55W 3. 安装方式：吸顶或吊顶	套	4			
7	030404035002	插座	1. 名称：五孔插座(安全式) 2. 规格：A86Z223A10 3. 安装方式：距地0.4米安装	个	3			
8	030404034005	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：A86K11-10 3. 安装方式：距地1.4m	个	3			
9	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水冲厕所电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外水冲厕所电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De40 3. 工作压力： 1.0MPa 4. 连接方式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	3.41			
2	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De32 3. 工作压力： 1.0MPa 4. 连接方式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	24.75			
3	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De25 3. 工作压力： 1.0MPa 4. 连接方式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	6.28			
4	031003003003	铜截止阀	1. 类型： 闸阀 2. 规格： DN32	个	1			
5	031003003003	铜截止阀	1. 类型： 倒流防止器 2. 规格： DN32	个	1			
6	031003003003	铜截止阀	1. 类型： 闸阀 2. 规格： DN20	个	3			
7	031002003001	套管	1. 名称： 刚性防水套管 2. 规格： DN32	个	1			
		分部小计						
		排水系统						
8	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管 2. 规格： DN150 3. 连接形式： 粘接	m	3.04			
9	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管 2. 规格： De110 3. 连接形式： 粘接	m	1.3			
10	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管 2. 规格： De75	m	19.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

--	--	--

复核人（造价工程师）：

应在各注栏说明该工主要出

江江田江仁泥刀施土刀木田

规费、税金项目计价表

工程名称：校舍给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校舍电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：砖、混凝土 结构暗配	m	28.2			
2	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：砖、混凝土 结构暗配	m	52.8			
3	030411004001	配线	1. 名称：照明线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	158.4			
4	030411004002	配线	1. 名称：插座线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯	m	84.6			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号：-1X55W 3. 安装方式：吸顶或吊顶	套	9			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED防水壁灯 2. 型号：-1X30W 3. 安装方式：吸顶或吊顶 (防护等级不低于IP56)	套	3			
7	030404035002	插座	1. 名称：五孔插座(安全 式) 2. 规格：A86Z223A10 3. 安装方式：距地0.4米 安装	个	9			
8	030404035002	插座	1. 名称：五孔插座(防溅 式) 2. 规格：A86Z223A10 3. 安装方式：距地0.4米 安装	个	3			
9	030404035002	插座	1. 名称：空调插座(安全 式) 2. 规格：A86Z223A10 3. 安装方式：距地2米安 装	个	3			
10	030404034005	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：A86K11-10 3. 安装方式：距地1.4m	个	6			
11	03041100600	接线	1. 名称：接线	个	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	031302002001	夜间施工增加费						
7	031302002002	白天在地下室施工增加费						
8	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：校舍电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De40 3. 工作压力：1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	20.19			
2	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合给水管 2. 规格：De32 3. 工作压力：1.0MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足水压试验及消毒、水冲洗要求	m	2.22			
3	031003003003	铜截止阀	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN32	个	3			
4	031003003003	铜截止阀	1. 类型：倒流防止器 2. 规格：DN32	个	3			
5	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN32	个	3			
		分部小计						
		排水系统						
6	031001006008	塑料管	1. 名称：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接	m	12.72			
7	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：移动板房给排水工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房给排水工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

应在各注栏说明施工安全

规费、税金项目计价表

工程名称：移动板房电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 阳光板温室大棚— 土方工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 粘土砖基础 2. 砂浆M7.5的水泥砂浆	m3	24.94			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	35.2			
		分部小计						
		混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C10	m3	21.59			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.08			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.63			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	11.33			
		分部小计						
		钢筋工程						
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.851			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.689			
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HPB300	t	0.209			
		分部小计						
		钢结构工程						
10	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：桁架上下弦50*50*2.5、70*50*2.5方钢管，桁架斜撑L30*3角钢，桁架支撑板PL70*10.0扁钢，桁架端部板PL70*10.0，桁架支撑板70*50*2.5方钢管，立柱托100x50x2.0方钢管	t	6.489			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 构件类型:桁架 3. 方式:制作、安装					
11	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:120*120*3.75 、120x60x3、50*50*2.0方钢管 2. 构件类型:立柱、副立柱、外遮阳立柱 3. 方式:制作、安装	t	3.672			
12	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:50*50*2.0方钢管 2. 构件类型:外遮阳梁 3. 方式:制作、安装	t	2.239			
13	010516002002	预埋铁件	1. 埋件M-1制作、安装	t	0.211			
		分部小计						
		屋面工程						
14	010901003003	阳光板屋面	1. 温室专用铝合金及8mm阳光板覆盖	m2	2394.98			
15	01B012	水槽	1. 水槽	m	220			
16	010902004001	屋面排水管	1. 屋面塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	m	42			
		分部小计						
		墙面工程						
17	011209001001	带骨架幕墙	1. 4mm厚浮法玻璃幕墙	m2	487.96			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 内墙 (14+6mm)	m2	155.29			
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 外墙 (14+6mm)	m2	184.31			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3024 3000*2400 2. 门框、扇材质:断桥铝合金玻璃 推拉	m2	28.8			
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115、C1815 2. 框、扇材质:单框双玻断桥窗, 推拉	m2	80.1			
22	010901003004	阳光板屋面天窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4010	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:阳光板天窗					
		分部小计						
		室外工程						
23	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 面层厚度:80mm 3. 混凝土强度等级:C10	m2	102.86			
		分部小计						
		风机湿帘布						
24	01B001	湿帘布	1. 湿帘布	m2	291.85			
25	01B003	风机湿帘布系统安装	1. 风机湿帘布系统安装(含水池、水管)	个	1			
		分部小计						
		内遮阳						
26	01B008	遮阳网	1. 内遮阳网 2. 材质为65%铝箔遮阳网 3. 白色聚酯线 4. 含安装	m2	275			
		分部小计						
		外遮阳系统						
27	01B011	外遮阳系统	1、驱动系统采用A型齿轮齿条拉幕系统,齿条沿跨度方向布置,间距为3.5-4.0米。 2、推杆采用Φ32x2的镀锌钢管,端头采用缩口技术,螺栓连接。 3、托压幕线采用黑色聚酯线,托幕线间距0.4米,压幕线间距0.8米。 4、两侧遮阳网下垂0.5米,在东西两侧外遮阳立柱内侧加一道聚酯线,用外遮阳幕布挂钩来固定幕布。	m2	1780.17			
		分部小计						
		措施项目						
28	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架	m2	1780.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

費”，其他項目可為“定

应在备注栏说明施工方案出

规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 建筑与装饰工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水池						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖土	m3	78.58			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km 3. 运输方式:挖掘机装车,自卸汽车运土	m3	78.58			
3	040202010001	水系池底	1. 卵石满铺 2. 泵坑(长600*宽600*深400) 3. 100厚C20混凝土保护层 4. 膨润土防水毯 5. 150厚C20素混凝土垫层 6. 素土夯实(压实系数93%)	m2	118.8			
4	040202010002	假山水池池底	1. 卵石满铺 2. 20厚防水砂浆保护层 3. 丙纶布防水 4. 20厚防水砂浆找平层 5. 素土夯实(压实系数)	m2	50			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌侧壁	m3	2.07			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内外两道防水砂浆	m2	21.02			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 真石漆 墙面	m2	21.02			
8	050301002001	堆砌石假山	1. 叠石假山、造型 2. 具体二次深化设计	t	28			
		分部小计						
		木桥2座						
9	050201014002	木制步桥	1. 1500× 150× 50木板 2. 3200× 200防腐木龙骨 3. 200*100防腐木立柱 4. 100厚C20混凝土基础 5. 素土夯实	m2	9.6			
10	040302001001	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆	1. 500x120x120木立柱,用角铁、螺栓固定在木板上 2. 80x60木扶手,与木立柱隼卯相接,用木钉钉牢 3. 50x50木斜撑,钉于木立柱与木扶手上 4. 50x50小立柱,与木扶手隼卯相接,用木钉钉牢	m	12.8			
11	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装 2. L60x60x5角铁 3. φ 12螺栓	t	0.192			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程
 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
 游提升项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		木平台						
12	050201014001	木制步桥	1. 150*50厚防腐木地板 2. 200*100防腐木木龙骨 3. 200厚C20混凝土 4. 素土夯实(压实系数93%)	m2	102			
		分部小计						
		石汀步						
13	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:汀步铺装 石材 20cm厚	m3	3.56			
		分部小计						
		绿化						
14	050102001004	栽植紫叶稠李	1. 种类：紫叶稠李（带土球） 2. 高度：H2-3m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	3			
15	050102001006	栽植金叶榆	1. 种类：金叶榆（带土球） 2. 高度：H2-3m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	6			
16	050102001007	栽植李子	1. 种类：李子（带土球） 2. 高度：H2-3m 3. 地径：D5-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	6			
17	050102001008	栽植山钉子	1. 种类：山钉子（带土球） 2. 高度：H2-4m 3. 地径：D4-6cm 4. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	9			
18	050102002002	栽植灌木 丁香	1. 种类：丁香（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.8m W1-1.8m	株	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）					
19	050102002003	栽植灌木 连翘	1. 种类：连翘（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	4			
20	050102002001	栽植灌木 榆叶梅	1. 种类：榆叶梅（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	7			
21	050102002004	栽植灌木 珍珠绣线菊	1. 种类：珍珠绣线菊（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	6			
22	050102002005	栽植灌木 西府海棠	1. 种类：西府海棠（带土球） 2. 冠丛高及冠幅： H1-1.2m W1-1.2m 3. 养护期：验收合格后新工1年（含水电费、药剂费、人工费等全项费用）	株	4			
23	050101009001	种植土回（换）填	1. 机械回填种植土 挖掘机	m3	271.6			
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 园林绿化景观工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

--	--	--

复核人（造价工程师）：

应在备注栏说明施工方案出

规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚—硬化工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊
游提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电柜AC 2. 型号:铁制非标	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 型号:220V, 80W 3. LED光源	套	60			
3	030406009001	电机	1. 名称:拉幕电机(带限位开关) 2. 型号: 380V, 550W, 50Hz 3. 其他:外遮阳	台	2			
4	030109001001	水泵	1. 名称:水泵 2. 其他:湿帘 3. 型号:25LG3-10*3, 流量:3m³/h, 扬程:30m	台	4			
5	030406009001	电机	1. 名称:顶开窗电机 2. 型号:380V, 550W	台	25			
6	030108003001	轴流通风机	1. 名称:风机 2. 型号:1380	台	10			
7	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-500 4. 规格:2. 5mm² 5. 材质:铜芯	m	678.12			
8	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVV 3. 规格:3*2. 5mm²	m	390.58			
9	030411004001	配线	1. 名称:外遮阳源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:3*1. 5mm²	m	35			
10	030411001001	配管	1. 名称:PVC阻燃电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:明配	m	764.64			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程 标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：阳光板温室大棚— 电气工程

标段：扎鲁特旗鲁北镇公爷仓景区近郊游提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：