

巨日合镇保安村2025年黏玉米
速冻冷藏项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

巨日合镇保安村2025年
黏玉米速冻冷藏项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温冷藏库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	保温地面	1、100厚C30细石混凝土（内配双向C6@200钢丝网片） 2、200厚挤塑聚苯板（保温层密度≥38kg/m³） 3、基层清理	m²	941.62			
2	010605002001	聚氨酯夹芯冷库板	1. 室内安装保温墙板 2. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3) 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚。 3. 含辅材	m²	749.47			
3	010901002001	聚氨酯夹芯冷库板	1. 室内安装保温顶板 2. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3) 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚。 3. 含辅材	m²	941.62			
4	010804007001	冷库门	1. 冷库门制作、安装 2. 规格：2.2*2.5 3. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3) 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚	m²	11			
5	010804003001	推拉大门	1. 钢板推拉大门制作、安装 2. 60*40方管、1.5厚单板	m²	23.8			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 4. 砖砌隔墙及堵洞口	m³	83.9			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 装饰面材料种类：2cm水泥砂浆	m²	453.54			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除门洞 2. 厚度0.37m	m³	1.67			
9	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙外侧）	1、腻子粉刷二遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 6、含原有墙面清理	m²	650.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：低温冷藏库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低温冷藏库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间及速冻库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007002	保温地面	1、100厚C30细石混凝土（内配双向C6@200钢丝网片） 2、200厚挤塑聚苯板（保温层密度≥38kg/m³） 3、基层清理	m²	197.86			
2	040203007003	非保温地面	1、100厚C30细石混凝土（内配双向C6@200钢丝网片） 2、基层清理	m²	488.5			
3	010605002001	聚氨酯夹芯冷库板	1. 室内安装保温板 2. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3. 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚。 3. 含辅材	m²	434.93			
4	010901002001	聚氨酯夹芯冷库板	1. 室内安装保温顶板 2. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3. 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚。 3. 含辅材	m²	197.86			
5	010804007001	冷库门	1. 冷库门制作、安装 2. 规格：2.2*2.5 3. 150厚B2级聚氨酯板（B2级、无毒型）（容重40kg/m³） 3. 冷库夹芯保温板，外板0.6厚，内板0.6厚	m²	16.5			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 双面 混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 4. 砖砌隔墙及堵洞口	m³	75.29			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 装饰面材料种类：2cm水泥砂浆	m²	406.99			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有室内隔墙 2. 厚度0.37m	m³	42.74			
9	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙外侧）	1、腻子粉刷二遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍	m²	489.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间及速冻库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间及速冻库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场区硬化

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场区硬化

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		锅炉房						
1	010101001001	平整场地	机械平整场地	m2	32.1			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	4.1			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.1			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:DN80*3钢管 2. 含底附件及预埋件	t	0.227			
5	010605002001	钢板墙板	1. 100厚彩钢板墙板，上皮0.6，下皮0.4 2. 含附件	m2	99.63			
6	010802001001	白钢门	1. 门代号及洞口尺寸:白钢门M1521 2. 75mm*45mm方管，8mm厚玻璃	m2	3.15			
7	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm复合苯板彩钢屋面(含屋架檩条) 2. 上皮0.6，下皮0.4，容重20kg/m3 3. 含辅材	m2	37.88			
8	011101003001	混凝土地面	1. 150厚C20混凝土地面 2. 素土夯实	m2	32.1			
9	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:-1X36W 3. 安装形式:吸顶	套	1			
10	030404034001	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
11	030404035001	五孔插座(安全式)	1. 名称:五孔插座(安全式) 2. 规格:A86Z223A10 3. 安装方式:距地0.4m	个	2			
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:dn20	m	30			
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV4mm2 4. 材质:钢芯 5. 配线部位:管内暗敷 6. 配线线制:3	m	200			
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备机房						
1	010101001002	平整场地	机械平整场地	m2	42			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	4.1			
3	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.1			
4	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:DN80*3钢管 2. 含底附件及预埋件	t	0.227			
5	010605002002	钢板墙板	1. 100厚彩钢板墙板，上皮0.6，下皮0.4，容重20kg/m3 2. 含附件	m2	87.85			
6	010802001001	白钢门	1. 门代号及洞口尺寸:白钢门M1521 2. 75mm*45mm方管，8mm厚玻璃	m2	3.15			
7	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm复合苯板彩钢屋面(含屋架檩条) 2. 上皮0.6，下皮0.4，容重20kg/m3 3. 含辅材	m2	47.36			
8	011101003002	混凝土地面	1. 150厚C20混凝土地面 2. 素土夯实	m2	42			
9	030412005002	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:-1X36W 3. 安装形式:吸顶	套	1			
10	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
11	030404035002	五孔插座(安全式)	1. 名称:五孔插座(安全式) 2. 规格:A86Z223A10 3. 安装方式:距地0.4m	个	2			
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20	m	40			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV4mm2 4. 材质:钢芯 5. 配线部位:管内暗敷 6. 配线线制:3	m	200			
14	03100100600	塑料	1. 安装部位:室内	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢棚

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢棚

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建彩钢棚

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011607001001	原有彩钢屋面拆除	1. 原有彩钢屋面拆除 2. 原有屋架、檩条不动	m2	575.56			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门及窗 2. 规格为M0920, C2018	m2	54			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有外墙涂料	m2	509.55			
		分部小计						
		恢复						
4	010901002001	型材屋面	1. 库房新做10cm复合彩钢板屋面 2. 彩钢板上皮0.6，下皮0.4，容重14kg/m3 3. 含附件，安装在原有檩条、屋架上	m2	575.56			
5	010802001001	白钢门	1. 库房安装白钢门 2. 规格0920 3. 60mm*40mm方管，8mm厚玻璃	m2	18			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 库房安装断桥窗 2. 70系列，双玻三封1.2厚，玻璃5mm	樘	36			
7	011406003001	满刮腻子	1. 外墙面粉刷腻子2遍 2. 含基层处理、打磨	m2	509.55			
8	011101003001	混凝土地面	1. 室内新做C25混凝土地面 2. 厚度10cm 3. 原有地面清理，打磨，平整	m2	458.6			
9	010507001001	散水	1. 原有地面上做C20混凝土散水 2. 厚度6cm，宽度0.9m 3. 原有地面处理，清扫 4. 模板自行考虑	m2	79.2			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 门窗抹口 2. 1cm厚水泥砂浆	m2	21.25			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 厂房改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 厂房改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

