

鄂尔多斯智慧化工公共
实训基地装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装修工程
 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
1	011103001001	橡胶板楼地面	塑胶地板铺贴：具体颜色详见图纸 1. 原有楼板结构 2. 原有楼板石材(地砖)打磨处理 3. 自流平界面剂 4. 5厚自流平找平层 5. 4. 5mmPVC塑胶地板	m2	537.23			
2	011102001001	石材楼地面	1. 20mm厚黑金沙门槛石铺贴 2. 不锈钢收口 3. 具体做法详见图纸	m2	4.44			
		分部小计						
		踢脚线						
3	011105006001	金属踢脚线	黑色不锈钢踢脚线：具体颜色详见图纸	m	84.82			
		分部小计						
		墙面工程						
4	011207001001	墙面装饰板（仿金属格栅碳晶板饰面）	仿金属格栅碳晶板饰面： 1. 30*40mm木龙骨，防腐防火处理 2. 12mm厚阻燃夹板 3. 结构胶粘贴20mm厚仿金属碳晶板饰面 4. 具体做法详见图纸剖面图	m2	23.85			
5	011207001002	墙面装饰板（仿金属碳晶板饰面）	仿金属碳晶板饰面： 1. 30*40mm木龙骨，防腐防火处理 2. 12mm厚阻燃夹板 3. 结构胶粘贴8mm厚仿金属碳晶板饰面 4. 具体做法详见图纸剖面图	m2	160.37			
6	011207001003	墙面装饰板（10mm亚克力贴渐变膜）	10mm亚克力贴渐变膜饰面： 1. 30*40mm木龙骨，防腐防火处理 2. 12mm厚阻燃夹板 3. 白色铝塑板 4. 10mm亚克力贴渐变膜 5. 具体做法详见图纸剖面图	m2	14.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-装饰装修工程 装修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图					
7	011207001004	墙面装饰板（石膏板面乳胶漆）	石膏板面乳胶漆饰面： 1. 30*40mm木龙骨，防腐防火处理 2. 12mm厚阻燃板 3. 9.5mm石膏板墙面 4. 刮腻子两遍、乳胶漆两遍 5. 具体做法详见图纸剖面图	m2	15.43			
8	011208001001	柱面装饰	造型柱： 1. 30*40mm木龙骨，防腐防火处理 2. 12mm厚阻燃板 3. 9.5mm石膏板双层 4. 乳胶漆饰面（腻子两遍，乳胶漆两遍） 5. 具体做法详见图纸剖面图	m2	28.45			
9	011208001002	柱面装饰	仿金属碳晶板饰面： 1. 12x100mm夹板龙骨（间距400） 2. 12mm厚阻燃夹板 3. 结构胶粘贴8mm厚仿金属碳晶板饰面 4. 具体做法详见图纸	m2	12.04			
10	011207001005	墙面装饰板（定制深灰色高反射透光铝板）	1. L40镀锌方钢，铝角码错位安装 2. 白色蜂窝铝板 3. 2.5mm穿孔铝板 贴1.5mm透光亚克力 4. 具体做法详见图纸	m2	17.96			
11	011207001006	墙面装饰板（墙面定制高反射铝板饰面）	1. L40镀锌方钢，铝角码错位安装 2. 高反射铝板饰面 3. 具体做法详见图纸	m2	28.47			
12	011207001007	墙面装饰板（定制雕刻玻璃地图）	定制雕刻玻璃地图： 1. 12mm厚阻燃板 2. 面层不计入预算	m2	13.52			
13	011207001008	墙面装饰板（亚克力贴膜饰面）	2mm亚克力贴蓝色车膜：具体做法详见图纸	m2	3.96			
14	011207001009	墙面装饰板（40*60蓝色铝方通）	墙面：40*60蓝色铝方通	m2	7.75			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面：刮腻子两遍、乳胶	m2	24.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-装饰装修工程 装修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆两遍					
16	011207001010	墙面装饰板	石膏板造型： 1. 12mm厚阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	7.54			
17	011210003001	玻璃隔断	发光玻璃隔断3个，玻璃厚度9mm	m2	13.86			
18	011502001001	金属装饰线	黑色不锈钢收口条	m	39.83			
19	011502001002	金属装饰线	黑色不锈钢卡条	m	94.51			
20	010801002001	木质门带套	定制门：1500*3000	樘	1			
21	010801004001	木质防火门	定制木质乙级防火门：	m2	8.77			
22	010805007001	隐形门	定制隐形门 1. 尺寸：800*3000 2. 隐形门制作安装 3. 不含面层装饰（随墙面面层而定） 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
23	010805007002	隐形门	定制隐形门 1. 尺寸：900*2200 2. 隐形门制作安装 3. 不含面层装饰（随墙面面层而定） 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
24	010802001001	金属门	定制橱窗6mm厚玻璃门，不锈钢边框	m2	3.96			
25	010808004001	金属门窗套	12mm阻燃板基层，不锈钢门套	m2	15.25			
26	01B001	接待前台	1. 定制 2. 尺寸：700*3000*950 3. 外观采用无棱角圆角设计（半径≥10mm） 4. 侧边嵌入 LED 氛围灯带 5. 背部预留隐藏式布线槽（直径 50mm 6. 便于设备线路收纳） 7. 整体表面做防指纹、防刮擦处理。 8. 具体样式后期深化，达到甲方要求	套	1			
27	01B002	亚克力展台	1. 定制，尺寸400*400*800，采用高透亚克力板材，台面与侧板	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			采用无缝热压拼接（拼接缝宽度≤0.5mm），边角做圆角打磨处理（圆角半径 3-5mm，防磕碰） 2. 具体样式后期深化，达到甲方要求					
28	01B003	木质烤漆圆形展台	1. 定制，外圆半径900mm内圆半径500mm高度800mm，采用12mm奥松板结构、烤漆饰面，表面做防刮花涂层处理。 2. 具体样式后期深化，达到甲方要求	套	2			
29	01B004	电子沙盘	1. 定制 2. 主要结构：（铝型材+五金板材+钢化玻璃）柜体 尺寸：长 3000mm*宽 2000mm*高 700mm 3. 具体样式后期深化，达到甲方要求	套	1			
		分部小计						
		天棚工程						
30	011302001001	吊顶天棚	600*600矿棉板吊顶： 1. ΦC6吊筋吊件 2. T型主、次龙骨，22x22 L型收边龙骨 3. 15mm矿棉板 4. 具体做法详见图纸	m2	122.5			
31	011302001002	吊顶天棚	石膏板吊顶： 1. ΦC8全螺吊杆 2. 38系列主龙骨 3. 双层9.5厚石膏板（错缝搭接） 4. 刮腻子两遍、乳胶漆两遍 5. 具体做法详见图纸	m2	226.79			
32	011302001003	吊顶天棚	仿金属碳晶板吊顶： 1. ΦC8全螺吊杆 2. 38系列主龙骨 3. 8mm厚仿金属碳晶板饰面	m2	38.62			
33	011302001004	吊顶天棚	白色亚克力透光板吊顶： 1. ΦC8全螺吊杆 2. 38系列主龙骨 3. 白色亚克力透光板吊顶	m2	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011302005001	白色灯光软膜吊顶	白色灯光软膜吊顶： 1. 吊杆 2. 龙骨 3. 10mm厚硅酸钙满贴反光锡箔纸 4. 40mm×40mm固定角码、8mm透光亚克力板 5. A级防火透光膜 6. 具体做法详见图纸	m2	55.23			
35	011302001005	吊顶天棚	镜面不锈钢吊顶： 1. 20mm*20mm镀锌管下吊件 2. 12mm阻燃板 3. 1mm厚镜面不锈钢饰面 4. 具体做法详见图纸	m2	29.22			
36	011302001006	吊顶天棚	石膏板吊顶： 1. ΦC8全螺吊杆、38系列主龙骨 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5厚石膏板 4. 刮腻子两遍、乳胶漆两遍 5. 具体做法详见图纸	m2	31.49			
37	011304001001	灯槽	灯槽：具体做法详见图纸	m2	21.03			
38	011502001003	金属装饰线	天棚：黑色不锈钢内嵌	m	78.06			
		分部小计						
		实训室基础改造						
		拆除						
39	011601001001	砖砌体拆除	砌体拆除	m3	52.63			
40	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门窗及门联窗 2. 具体详见图纸	m2	79.1			
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除石膏板吊顶	m2	290.46			
42	011613001001	摄像头拆除	拆除摄像头	套	2			
43	010103002001	余方弃置	垃圾外运：装车、外运，运距自行考虑	m3	78.06			
		分部小计						
		新做						
44	011101005001	自流坪楼地面	环氧地坪：基层打磨→裂缝修补→环氧底涂→自流平面涂（厚度≥2mm）	m2	589.35			
45	01110200300	块料楼地	实训室305、303室（计算	m2	221.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
 -装饰装修工程 装修工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	机房）陶瓷防静电地板铺设，含配件、辅材					
46	010401003001	实心砖墙	新砌240砖墙	m3	4.68			
47	010401003002	实心砖墙	砌块墙封堵门洞	m3	0.82			
48	011407001002	墙面喷刷涂料	墙面：刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	511.12			
49	011407001003	墙面喷刷涂料	墙裙1米以下部位：刮腻子两遍	m2	147.1			
50	011207001011	墙面装饰板	封堵窗： 1. 木龙骨采用2cm*4 cm，木龙骨中对中间距30cm， 2. 基层采用15mm欧松板， 3. 面层采用9.5mm石膏板封面，中部做好支撑。 4. 封闭完后石膏板面与墙体用网格布粘贴，防止开裂。 5. 石膏板面刮腻子两遍、打磨、乳胶漆两遍，要保证墙体在一个平面内。	m2	96.96			
51	011207001012	墙面装饰板	大厅：新建轻钢龙骨石膏板墙体封窗 1. 75轻钢龙骨， 2. 12mm厚石膏板双面 3. 具体做法详见图纸	m2	131.69			
52	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚：刮腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	113.1			
53	010807001001	金属断桥窗	窗户：规格1800*1800mm，60断桥铝骨架，双层玻璃	m2	6.48			
54	011507003001	软膜灯箱展板	软膜灯箱展板；规格：2.4*1.2米	个	11			
		分部小计						
		新建彩钢房						
55	01B005	新建彩钢房	彩钢房屋长度16米、宽度6米，斜顶结构，北墙高度3.6米，南墙3.9米。	m2	96			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	498.95			
57	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-装饰装修工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-给排水工程 装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PPR25 4. 连接形式:热熔	m	160			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PPR32 4. 连接形式:热熔	m	12			
3	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:不锈 钢管DN40 4. 连接形式:螺纹	m	1			
4	031006015001	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 水箱 2. 型号、规格:800*600*6 00	台	1			
5	080902006001	液位计	1. 名称:液位计	个	1			
6	080902005001	变送器	1. 名称:投入式液位变送 器 2. 规格:量程0-1.00m, 精 度1%	个	1			
7	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 规格:500*600	台	1			
8	030109001001	离心式泵	1. 名称:排水泵 2. 型号:不锈钢泵头, AC2 20V, 100W, 6分接口, 60 L/min, 6米扬程	台	11			
9	030109001002	离心式泵	1. 名称:排水泵 2. 型号:进口1.2寸, 出口 1寸, AC220V, 不锈钢离 心泵, 额定流量: 60L/ min, 额定扬程: 14.6m, 功率: 0.37KW	台	1			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	11			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:单向阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹	个	1			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤器	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-给排水工程 装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹					
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:32 4. 连接形式:螺纹	个	11			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	32			
15	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	1			
16	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
		分部小计						
		给水						
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	285			
18	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	40			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡PPR25	套	407			
20	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡PPR32	套	50			
21	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:墙体打洞 2. 规格:DN20	个	4			
22	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
23	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-给排水工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-采暖工程 装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-采暖工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-电气工程 装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电力改造						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:软护套电缆 2. 型号:RVV-0.6/1KV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	35			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:软护套电缆 2. 型号:VRV-0.6/1KV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	280			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	150			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:软护套电缆 2. 型号:RVV-0.6/1KV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	135			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:软护套电缆 2. 型号:RVV-0.6/1KV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	90			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:软护套电缆 2. 型号:RVV-0.6/1KV-5*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	220			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5*95 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	40			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5*25 3. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	100			
9	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:摄像头监控线（POE） 2. 规格:国标超五类网线	m	820			
10	030404004001	控制箱（AP-B103）	1. 名称:控制箱（AP-B103） 2. 型号:国标3P塑壳断路	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-电气工程 装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器，电流63A有1个，32A有3个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排					
11	030404004002	控制箱（AP-B104）	1. 名称:控制箱（AP-B104） 2. 型号:国标3P塑壳断路器，电流63A/32A各1个，16A有4个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
12	030404004003	控制箱（AP-B1）	1. 名称:控制箱（AP-B1） 2. 型号:国标3P塑壳断路器，电流32A有1个，16A有2个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
13	030404004004	动力控制柜（AP-101）	1. 名称:动力控制柜（AP-101） 2. 型号: 国标3P塑壳断路器，电流100A有1个，40A有2个，32A有1个，16A有2个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
14	030404004005	控制箱（AP-104）	1. 名称:控制箱（AP-104） 2. 型号: 国标3P塑壳断路器，电流200A有1个，63A有3个，16A有1个 3. 规格:600*800*250mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
15	030404004006	控制箱（AP-307）	1. 名称:控制箱（AP-307） 2. 型号: 国标3P塑壳断路器，电流80A有1个，63A有2个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
16	030404004007	控制箱（AP-407）	1. 名称:控制箱（AP-407） 2. 型号: 国标3P塑壳断路器，电流63A有1个，32A有2个 3. 规格:500*600*200mm,厚1.2mm，带地排、零排	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-电气工程 装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411003001	电缆桥架100*100	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 100*100	m	150			
18	030411003002	电缆桥架50*50	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 50*50	m	100			
19	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支架	kg	160.5			
20	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 32	m	300			
		分部小计						
		实训室305、303室综合布线						
21	030507014001	显示设备	1. 名称: 计算机（电源线、网线、辅材）	台	100			
22	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 网络柜（电源线、网线、辅材）	台	2			
23	030502001002	机柜、机架	1. 名称: 影音柜（电源线、网线、辅材）	台	2			
24	030502001003	机柜、机架	1. 名称: 智慧黑板（电源线、网线、辅材）	台	2			
25	080805003001	工作站、工作台	1. 名称: 教师工作台（电源线、网线、辅材）	台	2			
26	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 音响系统（电源线系统、连接线、辅材）	台	1			
		分部小计						
		照明						
27	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 吊顶内配管	m	648			
28	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 吊顶内配管	m	131			
29	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG 3. 规格: 32 4. 配置形式: 吊顶内配管	m	18			
30	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG 3. 规格: 40 4. 配置形式: 吊顶内配管	m	34			
31	03041100100	配	1. 名称: 配管（网络）	m	187.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-电气工程 装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	管	2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:吊顶内配管					
32	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5	m	2022.2			
33	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ4	m	410.4			
34	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ6	m	94.2			
35	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ10	m	175.6			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:平面灯	套	17			
37	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯	套	109			
38	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED软硅胶条	m	110			
39	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	272			
40	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED线性灯	m	185.8			
41	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	3			
42	030404035001	插座	1. 名称:预留电源插座	个	6			
43	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	3			
44	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关	个	2			
45	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	140			
46	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座T0(含接线盒,含预留插口))	个	25			
47	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-6 2. 规格:600*500*300	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
48	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修
工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-电气工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程 标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
-设备搬迁安装工程 装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	展柜搬迁	1. 一楼大厅玻璃展柜（含物件）搬至5楼放置，展柜尺寸1200*800mm	套	5			
2	01B002	设备搬迁	1. BJLSX-D常减压精馏实训装置：由实训楼1楼101室搬迁至学校彩钢房 2. 距离在500米范围内。打包规整	套	4			
3	01B003	设备搬迁	1. FYFSX-A双釜反应装置-BJLSX-A筛板精馏装置-TJLSX-A填料精馏装置：由实训楼1楼104室搬迁至学校彩钢房 2. 距离在500米范围内。打包规整	套	1			
4	01B004	设备搬迁安装调试	1. TXTSX-A吸收解吸实训装置：由实训楼1楼102室搬迁至地下室B104室 2. 含设备安装、设备所有电气线路重新布置、设备损坏器件更换与维修、设备整体调试	套	1			
5	01B005	设备搬迁安装调试	1. CQSX-A脉冲/转盘萃取实训装置：由实训楼1楼102室搬迁至地下室B104室 2. 含设备安装、设备所有电气线路重新布置、设备损坏器件更换与维修、设备整体调试	套	1			
6	01B006	设备搬迁安装调试	1. CRZSX-A传热实训装置：由实训楼1楼102室搬迁至地下室B102室 2. 含设备安装、设备所有电气线路重新布置、设备损坏器件更换与维修、设备整体调试	套	1			
7	01B007	设备搬迁安装调试	1. LSSX-A流体输送实训装置：由实训楼1楼102室搬迁至地下室B103室 2. 含设备安装、设备所有电气线路重新布置、设备损坏器件更换与维修、设备整体调试	套	1			
8	01B00	设备搬迁安装调试	1. LHCSX-A流化床干燥实	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设备搬迁安装工程 标段: 鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	试	训装置:由实训楼1楼102室搬迁至实训楼1楼104室 2.含设备安装、设备所有电气线路重新布置、房间给排水重新布置、设备损坏器件更换与维修、设备整体调试					
9	01B009	设备搬迁	1. 蒸发实训装置:由地下室B102室搬迁至学校库彩钢房 2. 距离在500米范围内。打包规整	套	1			
10	01B010	设备搬迁安装	1. 乙炔气压缩机装置:由地下室B103室搬迁地下室105室管拆实验室 2. 含安装	套	1			
11	01B011	设备搬迁	1. 非均相物系分离实训装置:由地下室B102室搬迁至学校彩钢房 2. 距离在500米范围内。打包规整好	套	1			
12	01B012	设备搬迁安装调试	1. 实训楼一层门厅处的LED显示大屏:搬迁、安装、调试（学校指定位置）	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地
装修工程-设备搬迁安装工程

标段：鄂尔多斯智慧化工公共实训基地装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13