

鄂尔多斯市第二中学闻
达楼维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程--装饰工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程
 标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		闻达楼一层						
1	011302001011	600*1200*1.2mm厚铝扣板	1. 主龙骨架38系列@600,附龙骨为专用龙骨@600 2. 600*1200*1.2mm厚铝扣板	m2	588.8			
2	011406001001	墙面喷乳胶漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	359.52			
3	011502001001	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	148.9			
4	011204003001	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平 2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板	m2	178.68			
		分部小计						
		闻达楼二层						
5	011302001012	600*1200*1.2mm厚铝扣板	1. 主龙骨架38系列@600,附龙骨为专用龙骨@600 2. 600*1200*1.2mm厚铝扣板	m2	580.14			
6	011406001002	墙面喷乳胶漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	480.28			
7	011502001002	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	244.93			
8	011204003002	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平 2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板	m2	293.92			
		分部小计						
		闻达楼三层						
9	011302001013	600*1200*1.2mm厚铝扣板	1. 主龙骨架38系列@600,附龙骨为专用龙骨@600 2. 600*1200*1.2mm厚铝扣板	m2	588.4			
10	011406001003	墙面喷乳胶漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	499.28			
11	011502001003	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	236.6			
12	011204003003	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平 2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板	m2	283.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		闻达楼四层						
13	011302001014	600*1200*1.2mm厚铝扣板	1. 主龙骨架38系列@600, 附龙骨为专用龙骨@600 2. 600*1200*1.2mm厚铝扣板	m2	389			
14	011406001004	墙面喷乳胶漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	399.52			
15	011502001004	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	164.53			
16	011204003004	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平 2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板	m2	197.44			
		分部小计						
		闻达楼五层						
17	011302001015	600*1200*1.2mm厚铝扣板	1. 主龙骨架38系列@600, 附龙骨为专用龙骨@600 2. 600*1200*1.2mm厚铝扣板	m2	290			
18	011406001005	墙面喷乳胶漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	378.4			
19	011502001005	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	160.33			
20	011204003005	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平 2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板	m2	192.4			
		分部小计						
		公共部分过道1-5层						
21	011406001006	过道油漆墙裙	1. 基层类型:水泥砂浆找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:绿色聚酯漆（成活）	m2	856.36			
		分部小计						
		楼梯间						
22	011406001007	原有顶面抹灰面油漆	1、原有顶面喷乳胶漆二遍，整体满刮腻子二遍	m2	600			
23	011204003006	块料墙面	1. 基层:水泥砂浆找平	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600薄瓷板					
		分部小计						
		大厅						
24	011207001001	梁、柱成品吸音板	1、墙面20*40*2镀锌方管架@450*450 2、成品吸音板饰面	m2	335.53			
25	011502001006	金属装饰线	25*10铝合金收口条	m	414			
26	011204001001	背景墙茶色玻璃	1、18mm大芯板基层，刷防火涂料三遍 3、茶色玻璃装饰	m2	15.5			
		分部小计						
		一层地面改造						
27	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:4m水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2cm水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500地砖	m2	740			
		分部小计						
		1#、2#、3#主楼东侧挡墙、北侧停车场挡墙						
28	011407001001	外墙真石漆	外墙真石漆	m2	380			
		分部小计						
		男生宿舍南侧石材挡墙						
29	011207001002	平面石材30厚	1、原有墙体局部使用C35混凝土加固镀锌钢板受力点 2、200x300x10热镀锌钢板固定方管立柱 3、100x50x5热镀锌钢管立柱，50X5热镀锌角钢横梁。不锈钢挂件及配套不锈钢螺栓固定石材 4、石材交接处同色密封胶打胶	m2	87.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 标段: 鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造
工程—装饰

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程—装饰

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程—装饰

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修
改造工程—装饰

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程--安装工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		闻达楼一层						
1	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	33			
2	030412005002	荧光灯	1. 名称:双驱动平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	33			
		分部小计						
		闻达楼二层						
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	36			
4	030412005003	荧光灯	1. 名称:双驱动平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	36			
		分部小计						
		闻达楼三层						
5	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	33			
6	030412005004	荧光灯	1. 名称:双驱动平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	33			
		分部小计						
		闻达楼四层						
7	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	16			
8	030412005005	荧光灯	1. 名称:双驱动平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	16			
		分部小计						
		闻达楼楼五层						
9	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗装	个	13			
10	030412005006	荧光灯	1. 名称:双驱动平板灯 2. 型号:600*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造
工程—安装

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修
改造工程--安装

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程--安装

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程—安装

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程--拆除工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		闻达楼一层						
1	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有矿棉板吊顶	m2	588.8			
2	011613001004	灯具拆除	600*600格栅灯拆除	套	33			
3	011605002001	原有瓷砖墙裙拆除		m2	178.68			
		分部小计						
		闻达楼二层						
4	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有矿棉板吊顶	m2	580.14			
5	011613001005	灯具拆除	600*600格栅灯拆除	套	36			
6	011605002002	原有瓷砖墙裙拆除		m2	293.92			
		分部小计						
		闻达楼三层						
7	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有矿棉板吊顶	m2	588.4			
8	011613001003	灯具拆除	600*600格栅灯拆除	套	33			
9	011605002003	原有瓷砖墙裙拆除		m2	283.92			
		分部小计						
		闻达楼四层						
10	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有矿棉板吊顶	m2	389			
11	011613001002	灯具拆除	600*600格栅灯拆除	套	16			
12	011605002004	原有瓷砖墙裙拆除		m2	197.44			
		分部小计						
		闻达楼五层						
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有矿棉板吊顶	m2	290			
14	011613001001	灯具拆除	600*600格栅灯拆除	套	13			
15	011605002005	原有瓷砖墙裙拆除		m2	192.4			
		分部小计						
		公共部分过道1-5层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造
工程一拆除

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修
改造工程--拆除

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程--拆除

标段：鄂尔多斯市第二中学闻达楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13