

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套设施
提升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
 长廊配套基础设施提升项目1 室外宣教长廊配套基础设施提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除破损硬化 2. 材质：水泥砂浆，厚度：10cm厚	m2	3881			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	274			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	5691.77			
4	040204002001	人行道块料铺设	环保砖铺装： 1. 60厚透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土垫层（养护、切缝）	m2	4999.69			
5	040204002003	人行道块料铺设	彩色环保砖铺装： 1. 60厚彩色透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层（养护、切缝）	m2	625.23			
6	040204002002	人行道块料铺设	石材铺装： 1. 30厚芝麻灰火烧板，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层（养护、切缝）	m2	66.85			
7	040204007001	树池砌筑	新修树池水圈： 1. 花岗岩树池：150*1200*450 2. 60厚1:3水泥砂浆	个	30			
8	011201001001	墙面一般抹灰	实围墙涂料 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料俩遍	m2	140			
9	011201001002	墙面一般抹灰	花栏围墙底部： 1. 铲除原有面层及抹灰层（按50%考虑） 2. 9厚1:3水泥砂浆（按50%考虑） 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平（按50%考虑） 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层	m2	505			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
 长廊配套基础设施提升项目1 室外宣教长廊配套基础设施提升项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			耐碱玻璃纤维网布。 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷面层涂料俩遍					
10	011201001003	墙面一般抹灰	水泥成品花栏： 1. 铲除原有面层，露出水泥本底并扫毛 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料俩遍	m2	1213			
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	侧石安砌： 1. 花岗岩侧石：100*1000*300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土靠背	m	2143.3			
12	050307008001	围栏	浸塑丝网： 1. 400*400*450 C15混凝土基础（A16钢筋长300） 2. D60*4钢立柱 3. 浸塑丝网（甲定，高度1.8m, 单位延长米2.5m） 4. 铁件外露焊接部分应搓平，外露铁件均刷防锈漆一道，调和漆二道，颜色甲定。	m	146.89			
13	050307008002	浸塑丝网入口小门	1. 浸塑丝网入口小门：1.2*1.2m	m2	1.44			
14	010801006001	门锁安装	1. 成品合页	个	4			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：25KM	m3	975.51			
		分部小计						
		措施项目						
16	011702025001	浸塑网立柱基础模板	1. 浸塑网立柱基础模板	m2	43.2			
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目1 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目1

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目1

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教
长廊配套基础设施提升项目 1 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套设施提升项目 1 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目 1

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目 1

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目 1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
长廊配套基础设施提升项目2 室外宣教长廊配套基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方、清理树						
1	040101001002	清理原有垃圾	1. 土壤类别：原有垃圾 2. 挖土深度：30cm	m3	300			
2	050101001001	清除树	1. 人工砍树、挖树根	棵	225			
3	040103002003	垃圾外运树	1. 废弃料品种：死树 2. 运距：15km	m3	120			
4	01B001	修剪树	1. 人工修剪	棵	63			
		分部小计						
		拆除原有厕所、库房维修						
5	01B002	拆除厕所	1. 挖掘机拆除 2. 运距：外运垃圾15km	m2	48			
6	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m3	72			
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：满足要求	m3	72			
		分部小计						
		管						
8	040501004001	主管道	1. 管道品种：PE 2. 管件规格：De110	m	160			
9	040501004002	支管道	1. 管道品种：PE 2. 管件规格：De63	m	700			
10	040501004003	支管道	1. 管道品种：PE 2. 管件规格：De25	m	300			
11	031003001001	可调喷头	1. 安装部位：管道2. 材质、型号、规格：De25	个	100			
12	040504001001	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌 3. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖	座	4			
13	050103001001	盘管	1. 管道品种、规格：PVC 2. 管件品种、规格：De25	m	200			
14	031003001002	阀门	1. 名称：阀门	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目2 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：PPR 3. 型号、规格：De25					
15	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV3*2.5mm²	m	200			
16	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m³	620.35			
17	040103001002	回填方	1. 密实度要求：97% 2. 填方材料品种：原土	m³	620.35			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类 2. 运距：15KM	m³	20.35			
19	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：砂 2. 填方厚度：20cm	m³	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目2 标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套基础设施提升项目2

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区
室外宣教长廊配套设施提升项目2

标段：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊
配套基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区室外宣教长廊配套基础设施提升项目2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。