

泊江海子镇2024年
农村公路水毁抢修
工程（郝家渠 K12+
140-K2+670、k0+6
00-k0+635）工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

泊江海子镇2024年
农村公路水毁抢修
工程（郝家渠 K12+
140-K2+670、k0+6
00-k0+635）工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泊江海子镇2024年农村公路水毁抢修工程
(郝家渠 K12+140-K2+670、k0+600-k0+635)

标段：泊江海子镇2024年农村公路水毁
抢修工程 (郝家渠 K12+140-K2+670、k0
+600-k0+635)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面并恢复	K12+300 ~K12+330 1. 拆除混凝土20cm基层150m2; 2. 废料外运有投标人自行考虑; 3. 天然砂砾功能层20cm厚210.6m2; 4. c30水泥混凝土 20cm厚150m2;	m2	150			
2	010404001001	垫层	K12+300 ~K12+330 1. 天然砂砾培路肩;	m3	10.8			
3	040103001001	回填方	K12+300 ~K12+330 1. 回填土方，压实夯实;	m3	230.7			
4	041001007001	拆除砖石结构	K12+300 ~K12+330 1. 圬工体;	m3	30			
5	040203007001	过水路面	K2+344 ~K2+670 1. 过水路面两侧标柱164根; 2. c20片石混凝土V=2106.7m3; 3. 砂砾垫层719.9m3; 4. 沉降缝S=5.17m2; 5. 钢筋345.2kg; 6. 土方V=1998m3; 7. 18cm厚C30砼路面，塑料薄膜养护S=1956.11m2;	m2	1956.11			
6	040305003001	梯形排水沟	K12+300 ~K12+324、K12+324 1. 开挖土方41.9m3; 2. 砂砾垫层9.2m3; 3. c25片石混凝土15.7m3; 4. c25混凝土挡墙18.3m3; 5. 拆除破旧混凝土挡墙29m3;	m	24			
7	040203007002	过水路面	K0+610 ~K0+630 1. 过水路面两侧标柱10根; 2. C20片石混凝土 V=129.25m3; 3. 砂砾垫层44.2m3;	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泊江海子镇2024年农村公路水毁抢修工程（郝家渠 K12+140-K2+670、k0+600-k0+635）

标段：泊江海子镇2024年农村公路水毁抢修工程（郝家渠 K12+140-K2+670、k0+600-k0+635）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：泊江海子镇2024年农村公路水毁
抢修工程（郝家渠 K12+140-K2+670、k0+600
-k0+635）

标段：泊江海子镇2024年农村公路水毁抢修工程（郝家渠 K12+140-K2+670、k0+600-k0+635）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：