

土达公路防眩片、波形护栏安装工

序号	项目内容	工程量	控制单价（元）	控制总价（元）
1	防眩片安装工程	2907套	151	438957
2	波形护栏安装工程	3500米	246	861000

当供应商的投标报价低于预算金额的80%时，有可能影响施工质量、难以诚信履约时对投标报价低于80%的分项单价进行逐个说明。说明内容包括但不限于其最后报价与的合理性、投标报价不低于成本、主要材料的价格合理性等，磋商小组可以将其作

工程明细表

技术参数
1. 防眩片，玻璃钢材质，900mm*200mm*5mm，国标喷塑，平头螺栓连接立柱，螺栓M8*80mm； 2. 立柱，镀锌钢管材质，89mm*40mm*1000mm，混凝土浇筑，镀锌管入地400mm； 3. C30砼基础，500mm*600mm； 4. 清除、清运杂草、矮丛灌木、余土；
1. 立柱，镀锌钢管材质，114mm*4.65mm*2100mm，打桩入地1350mm，立柱间距4000mm；300克镀锌+国标喷塑； 2. 护栏板，两波镀锌钢材质，4320mm*310mm*3.15mm，300克镀锌+国标喷塑； 3. 托架，镀锌钢材质，114适配，300克镀锌+国标喷塑； 4. 螺栓，M16*180mm，M16*55mm，M16*45mm； 5. 垫片76mm*44mm，300克镀锌+国标喷塑； 6. 清除、清运杂草、矮丛灌木、余土；

，要求供应商提供书面说明，投标人需在分项报价中分别
首次报价差额的原因、可诚信履约的具体理由、投标报价
为无效响应。