

泊尔江海子镇什股
壕村四社道路硬化
工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程 标段：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040205003001	标杆	1. 铝合金交通标志△700；	根	6			
2	040205003002	标杆	1. 铝合金交通标志 Φ600；	根	2			
3	040204001001	路床整形	1. 路床整形；	m2	10628			
4	040201020002	砂砾垫层	1. 10cm天然砂砾垫层；	m2	10628			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 18cm厚C30砼路面 2. 塑料薄膜养护 3. 道路缩缝，每隔6米一道；防滑条每隔3米设一道	m2	9421.07			
6	040101001001	路肩整形	1. 路肩整形；	m3	923.57			
7	040203007002	过水路面	1. 过水路面两侧标柱，单个混凝土V=0.025m3，钢筋2.224kg； 2. M10浆砌片石V=266.4m3； 3. 20cm砂砾厚S=365.15m2； 4. 沉降缝S=0.47m2； 5. 钢筋112.9kg； 6. 土方V=300m3； 7. 18cm厚C30砼路面，塑料薄膜养护S=275m2；	m2	275			
		分部小计						
		措施项目						
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村四社道路
硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]