

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：2025年度雪亮工程补网项目(道路补盲项目)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除环保砖/花砖						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除60mm环保砖/透水砖/花砖及结合层	m2	20			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除100mm厚C15砼基层	m2	20			
3	040103002001	余方弃置	1. 废料弃置 2. 运距: 自行考虑	m3	4			
		分部小计						
		面包砖恢复						
4	040204002001	道块料铺设-利旧部分	1、3cm厚1:3水泥砂浆找平层铺贴旧面包砖； 2、10cm厚C15混凝土垫层； 3、10cm厚砂垫层人工摊铺； 4、根据现场情况，场内运输若发生倒运，施工单位自行考虑，结算不予调整。	m2	21.5			
5	040204002002	人行道块料铺设-新砖部分	1、3cm厚1:3水泥砂浆找平层铺贴新面包砖； 2、10cm厚C15混凝土垫层； 3、10cm厚砂垫层人工摊铺； 4、根据现场情况，场内运输若发生倒运，施工单位自行考虑，结算不予调整。	m2	21.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：2025年度雪亮工程补网项目(道路补盲项目)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程

标段：2025年度雪亮工程补网项目(道路补盲项目)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

