

康巴什区第五小学教学楼小院 工程
地面及绿化地面改造

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

康巴什区第五小学
教学楼小院地面及
绿化地面改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化 标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	041001001001	拆除塑胶跑道混凝土垫层	1、拆除塑胶跑道混凝土地面，基层厚度15CM，	m2	2295			
2	041001001002	拆除环保砖		m2	2295			
3	040103002001	垃圾清运销渣	1垃圾清运、运距50KM	m3	412.75			
		分部小计						
		操场扩宽项目						
4	040203007003	塑胶跑道混凝土基层	1、塑胶跑道10CM厚C25混凝土基层	m2	2295			
5	040203006007	沥青混凝土基层	1. 4cm厚粗粒式沥青混凝土+4cm厚细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土运距30km	m2	2295			
6	040203003005	透层	1. 石油沥青透层	m2	2295			
7	040203003006	粘层	1. 石油沥青粘层	m2	2295			
8	040204001009	塑胶板地面	1、厚度：13 厚混合型塑胶跑道； 2、结构组成：封底层或防水层+混合料层+面层； 3、材料组成：防水层：1:2双组份聚氨酯；或封底层：1:1:1 水泥：石英砂：密封乳液和适量的水混合搅拌摊铺；混合料层：双组份聚氨酯材料 1:5 配比再加上 epdm 颗粒混合搅拌均匀摊铺流平； 面漆层：1:2油性 自结纹 面漆；外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，表面色泽均匀、耐久； 4、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固；	m2	2295			
9	04B001	体育建材翻新及重新安装		套	10			
10	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 土基压实度≥95% (重型击实标准)	m2	2295			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化 标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		AL智能区域土建工程						
11	040204001004	混凝土垫层	1、现浇C25混凝土,厚度100mm	m3	61.5			
12	040203006008	沥青混凝土基层	1. 4cm厚粗粒式沥青混凝土+4cm厚细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土运距30km	m2	615			
13	040203003007	透层	1. 石油沥青透层	m2	615			
14	040203003008	粘层	1. 石油沥青粘层	m2	615			
15	040204001010	塑胶板地面	1、厚度：13 厚混合型塑胶跑道； 2、结构组成：封底层或防水层+混合料层+面层； 3、材料组成：防水层：1:2双组份聚氨酯；或封底层：1:1:1 水泥：石英砂：密封乳液和适量的水混合搅拌均匀摊铺；混合料层：双组份聚氨酯材料 1:5 配比再加上 epdm 颗粒混合搅拌均匀摊铺流平； 面漆层：1:2油性 自结纹 面漆；外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，表面色泽均匀、耐久； 4、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固；	m2	615			
16	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、重新安装路缘石 2、人工铺装垫层 预拌混凝土	m	98			
17	040201022002	新砌排水沟	1、排水沟侧面及底部抹防水砂浆 2、排水沟侧面及底部做防水涂料 3、重新安装预制地沟盖板 4、红砖砌筑排水沟	m	10.5			
18	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 土基压实度≥95% (重型击实标准)	m2	615			
19	060302001001	起挖树木	1、起挖树木	棵	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化
地面改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造 标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

标段: 康巴什区第五小学教学楼小院地面及绿化地面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：